

CAIET DE SARCINI

1.Denumirea autorității contractante: Autoritatea Aeronautica Civila

2.INDO:1012601000074

3.Tipul procedurii de achiziție: achiziție de valoare

4.Obiectul achiziției: Lucrări de reparație curentă a sălii de conferință

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție		
		1.1. Lucrări de demontare		
1	RpCO56C	Demontări: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,1500
2	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	9,0000
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din covrolin	m2	51,1500
4	RpCK28A	Demontarea plintelor	m	30,1500
		1.1.2. Lucrari		
		1.1.2.1. Tavan si pereti		
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,1500
6	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	20,3200
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,6000
8	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,6000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,6000
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,3500
11	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea	m2	26,6000

1	2	3	4	5
		hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta"		
		1.1.2.2. Pardosele		
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betohgput" intr-un strat, la pardosele	m2	55,0000
13	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	51,1500
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare -Grund de profunzime CT 17 Ceresit	m2	55,0000
15	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat	m2	51,1500
		1.1.2.3. Timplarie		
16	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm	buc	2,0000
17	CK03A	Usi din MDF ascunsa	m2	1,4700
		1.1.3. Lucrari diverse		
18	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,0000
19	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	2,0000
20	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,0000
		2. Lucrarile electrice		
		2.1. Lucrarile electrice		
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,0000
22	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,0000
23	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25	m	85,0000

1	2	3	4	5
		mmp		
24	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	2,0000
25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	85,0000
26	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	85,0000
27	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W	buc	16,0000
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000
29	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scolii, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	8,0000
30	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000
31	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj	buc	1,0000

În caietul de sarcini sunt menționate lucrările de bază, iar lucrările auxiliare vor fi incluse adițional la etapa de contractare.

Președintele Grupului de lucru

Rîșina Ecaterina