

**Lucrări de reparații curente a
încaperilor din cadrul Școlii
Profesionale nr. 4 din mun. Bălți**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini

Casa scarii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		3. Casa scarii		
		3.1. Desfaceri		
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2	181,500
	7122050013400	Zidar	h-om	21,780
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,815
29	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	18,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,000
30	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,980
31	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,689
Total Desfaceri				
		3.2. Pereti		
32	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	181,500
	7122050013400	Zidar	h-om	381,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	81,675
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.858,625
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,168
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,906

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,534
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,089
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,178
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	181,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,445
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,075
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2	181,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	221,430
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,295,910
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,904
35	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	48,000
	7422010060100	Timplar	h-om	12,480
	27431235490251	Corniere din aluminiu	m	50,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,048
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	288,000
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	181,500
	7122050013400	Zidar	h-om	36,300
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	199,650
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,225
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereti / structura decorativa	m2	181,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	221,430
	265310210083111	Amestec uscat p/u structura decorativa	kg	417,450
	4100126202818	Apa	m3	0,726
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,089
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile	m2	181,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,445
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,075
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile cu adaos de color	m2	181,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	99,825
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	72,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,890

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	90,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,075
40	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	60,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	42,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,120
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,210
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	18,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	18,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	18,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,000
Total Pereti				
		3.3. Tavan		
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	32,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,800
	7422010060100	Timplar	h-om	65,600
	2874136313300	Diblu din metal	buc	128,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	33,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,480
Total Tavan				
Total				
Asigurarea sociala si medicala				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Casa scarii				