

APROBAT

Alexei VASILEAN

Președintele r-ului Drochia



**Intretinerea si reparatia curenta
a drumurilor locale raionul
Drochia 2022. Suplimentar**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări

Deviz-oferta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L119 Chetrosu-Suri-Drochia Capitolul 1.1. s. Surii Noi Capitolul 1.1.1. Reparatia partii crosabile		
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,000
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,420
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,420
4	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	10,000
5	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,000
		Capitolul 1.2. s. Suri - s. Surii Noi		
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	180,000
7	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea materialului decapat in autocamioane)	100 m3	1,800
8	TsI51A5	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	540,000
9	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,000
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	30,000
		Capitolul 2. L123 G27 - Baronca-Baronca Noua		
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m,	100 m	3,000

1	2	3	4	5
		executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II		
12	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea noroiului de pe carosabil)	100 m3	0,480
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,750
14	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,240
15	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,240
16	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	7,750
17	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	775,000
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,044
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,770
20	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (3 tevi TS40.25.3 sau analog dupa parametrii tehnici)	m3	0,804
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (amenajarea patului sub teava si acoperirea tevii cu piatra sparta)	m3	2,700
		Capitolul 3. L128 Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari Capitolul 3.1. Amenajarea rigolei de scurgere a apelor		
22	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,150
23	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,150
24	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	30,000
25	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,510
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	0,510
27	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,013
28	TsI50A5	Transportarea materialului decapat si a pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,080
29	TsC54A	Strat de fundatie din nisip H=10 cm	m3	0,510
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=10 cm	m3	0,510
31	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale la fundatie si peretii laterali	m3	0,680
32	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor	buc	60,000

1	2	3	4	5
		prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Uluc OL-25 cu grila zinc)		
		Capitolul 3.2. Amenajarea imbracamintei din beton asfaltic		
33	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,750
34	TsI50A5	Transportarea materialului decapat si a pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,570
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H=15 cm	m3	2,250
36	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	0,150
37	DB19C	Strat din beton asfaltic deschis BAD22.4 70/100 conform SM EN 13108-1, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	15,000
38	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	0,150
39	DB16D	Strat din beton asfaltic dens BA 16 70/100 conform SM EN 13108-1, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	15,000
		Capitolul 3.3. Amenajarea trotuarului		
40	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,210
41	TsI50A5	Transportarea materialului decapat si a pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	36,750
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	84,000
43	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x25x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	84,000
44	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	84,000
45	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 4 cm model caramida, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	84,000
		Capitolul 4. L117 Drum de ocolire a or. Drochia		
46	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm, cu beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1	m2	492,000
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,660
48	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,620
49	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,620

1	2	3	4	5
50	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	19,660
51	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-5 cm, cu asternere mecanica K=1.25	m2	1 966,000
		Capitolul 5. L124 G27 - Drum de acces spre s. Gribova		
52	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,500
53	TrI1AA0 2F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	6,250
54	TR11AA 09F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 2, pe rampa sau teren	t	6,250
55	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	0,250
56	DB19C	Strat din beton asfaltic deschis BAD22.4 70/100 conform SM EN 13108-1, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	25,000
57	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	0,250
58	DB16D	Strat din beton asfaltic dens BA 16 70/100 conform SM EN 13108-1, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	25,000
59	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,900
60	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,420
61	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,420
62	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	13,900
63	DB16H	Strat beton asfaltic dens BA 16 70/100, conform SM EN 13108-1, h-4 cm, cu asternere mecanica	m2	1 390,000
64	TsC02D 2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,053
65	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,190
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,150
67	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	0,210

1	2	3	4	5
68	DB19C	Strat din beton asfaltic deschis BAD22.4 70/100 conform SM EN 13108-1, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	21,000
69	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	0,210
70	DB16D	Strat din beton asfaltic dens BA 16 70/100 conform SM EN 13108-1, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	21,000
71	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	2,100
72	33-04-04 2-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior montati la gura podetului cu recuperarea stilpilor	buc	4,000
73	TsC02D 2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,028
74	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,900
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,400
76	CP03A	Montarea stilpilor prefabricati din beton armat, cu volum pina la 2 mc inclusiv (Nota* Se exclude stilp din beton armat)	buc	4,000
77	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,250
78	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	0,150
79	DB19C	Strat din beton asfaltic deschis BAD22.4 70/100 conform SM EN 13108-1, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	15,000
80	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	0,150
81	DB16D	Strat din beton asfaltic dens BA 16 70/100 conform SM EN 13108-1, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	15,000

Şef, Secția construcții și gospodăria drumurilor

Ana PASCARU