

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Cahul**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Cahul**

3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a str.A.Mateevici(segment pr.Republicii-str.V.Stroescu) in mun.Cahul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Istr.A.Mateevici(segment pr.Republicii-str.V.Stroescu)(k=1,2,coeficient,peu nu conditii dificile de lucru) 1.1 Demolarea sistemului rutier		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2	3 628,500
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	533,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,180
		2. 1.2 Demolarea bordurei		
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurei_	m	908,400
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	908,400
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	40,800
7	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	3,000
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea)	100 m3	0,840
9	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t	218,400

1	2	3	4	5
		de 10 t la distanta de 10 km		
10	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,840
		3. 1.3 Ajustarea capacelor la fintini		
11	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	10,000
12	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3	0,150
13	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,010	buc	10,000
		4. 1.4 Constructia sistemului rutier		
14	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	27,000
15	DI141A	Curatirea partii carsabile prin suflare cu compresor manual	m2	3 628,500
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	2,200
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic mascat SKBg-II)	m2	3 628,500
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	1,100
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	3 628,500
		5. 1.5 Montarea bordurei		

1	2	3	4	5
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	36,300
21	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	908,400
		6. 1.7 Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	180,000