

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Районный Совет

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Районный Совет

3. Obiectul achizițiilor: «Профилирование, а/дорог общего пользования районного значения с добавлением материала на, а/дорогах: L642-L646 (в т.ч. участок на L642); L645; L649; L651; L630; L643.1».

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	
1	2	3	4	5
		1. Спуск на объездной L645 г.Тараклия, Укрепление обочин (L=470.0м).		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Выемка грунта местами экскаватором 0,40-0,70 м3, с разгрузкой в автомобили, с обочин	100 m3	1,200
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	130,000
3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 350,000
		2. Устройство бетонных лотков под водосбросы (8шт).		
4	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (разработка грунта вручную траншеи под водосбросы с проезжей части)	m3	5,400
5	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона)	m3	0,050
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) т=10см	m3	1,200
7	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale монолитного бетона B20 т=15см	m3	2,700

8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	10,000
		3. Устройство съезда на L642-L646. г. Тараклия, ул.Заводская. (S=1020m2)		
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	51,000
10	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	10,200
11	DI18G	Autogreder pina la 175 CP (Автогрейдер до 175 CP) (укладка фрезерованного материала на участках, а/дорог: L648-Новоселовка, L642-L646-Заводская, г.Тараклия).	h-ut	4,000
		4. Устройство 2шт, ж/б труб под съезд на, а/д L649, ул. Мира с.Алуат. (S=250m2)		
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Выемка грунта местами экскаватором 0,40-0,70 м3, с разгрузкой в автомобили, с обочин)	100 m3	0,140
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок)	m3	3,000
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,500
15	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 800-1000 mm (Укладка трубопроводов из асбоцементных труб, длина 3 м и диаметр1000 мм)	m	6,000

16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка грунта)	m3	7,000
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,070
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,500
		5. участок на, а/д L642 г.Тараклия.		
19	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	122,500
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3	735,000
		6. L651 с.Салчие.		
21	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером).	100m2	75,000
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания).	m3	450,000
		7. L630, L643.1 в с.Кортен.		

23	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	24,000
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	144,000