

CAIET DE SARCINI

Obiectul Lucrări de reparație a Drumului de acces spre tabăra de copii "Dumbrava"
(Profilări cu adaus de material) cu lungimea 1,400km lat. =4m

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Consiliul raional Ștefan Vodă

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pamantului săpat în teren catg. I	100m2	14,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175cp	h-ut	2,100
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, în impietruiri fără adunarea materialului	100 m3	2,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175cp	h-ut	5,908
3	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material	100m2	56,000
	7129020012800	Pavator	h-om	312,480
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	64,400
	1411122201752	Piatra sparta	m3	308,000
	1212121212121	apa	m3	140,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	16,800
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	3,976
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	119,840
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tăvălug)	h-ut	46,032
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	21,728
4	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulara) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, în teren catg. II	100 m	7,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,040
	2952220003546	Autogreder pina la 175cp	h-ut	6,650

Conducătorul grupului de lucru:

Olga LUCHIAN