

**Reparatia capitala a unor
incaperi din imobil cu nr. cad.
0100213.497.01 din
str.Gh.Asachi, 25b, mun.
Chisinau № 044/19-SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-3-1

Sectia terapie. Lucrari de constructie generale (marca SA)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Демонтажные работы		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка перегородок)	m3	13,900
	7122050013400	Zidar	h-om	6,255
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,650
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,112
		<i>Total</i>		
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка уже возведенных перегородок из гипсоплит толщ.80мм)	m3	22,500
	7122050013400	Zidar	h-om	10,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,800
		<i>Total</i>		
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка наружных стен Ytong)	m3	25,350
	7122050013400	Zidar	h-om	11,408
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	88,725

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,028
		<i>Total</i>		
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон)	m2	3,240
	7422010060100	Timplar	h-om	0,680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,680
		<i>Total</i>		
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)	m2	0,540
	7422010060100	Timplar	h-om	0,113
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,113
		<i>Total</i>		
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов)	m	1,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,162
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,018
		<i>Total</i>		
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дверей и витражей из PVC и алюминия)	m2	6,660
	7422010060100	Timplar	h-om	1,399
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,399
		<i>Total</i>		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Зачистка внутр. штукатурки потолков)	m2	34,700
	7122050013400	Zidar	h-om	4,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,205
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,347
		<i>Total</i>		
9	RpIzA03A	Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal în vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sîrmă (Очистка краски со стен с помощью металлической щетки)	m2	993,200

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,048
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	297,960
		<i>Total</i>		
10	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)	m3	1,230
	7122050013400	Zidar	h-om	3,801
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,775
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,107
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,690
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,086
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,123
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	2922140007000	Macara	h-ut	0,455
		<i>Total</i>		
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	146,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	56,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,940
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,300
		<i>Total</i>		
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка керамзитобетона толщ.300 мм)	m2	146,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	21,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,840
		<i>Total</i>		
13	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Вырезка старой стяжки под возводимые перегородки)	m2	19,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,925
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,780
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Вырезка старой стяжки под возводимые стены)	m2	6,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,975
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,975
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,260
		<i>Total</i>		
15	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических перил.)	kg	218,770
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,375
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,375
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,175
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,219
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,656
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,094
		<i>Total</i>		
16	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	51,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,490
		<i>Total</i>		
17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Вывоз мусора автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	51,800
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	13,364
		<i>Total</i>		
Total				
Total Демонтажные работы				
		2. Стены и перегородки		
18	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных из блоков газобетона толщ.300мм, без облицовки на клею: при высоте этажа до 4 м)	m3	27,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,587

1	2	3	4	5
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	624,375
	1411122201053	Bloc BCA - газобетон	m3	27,805
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,017
	2922140007000	Macara	h-ut	12,210
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,655
		<i>Total</i>		
19	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4 м)	100m2	2,640
	7122050013400	Zidar	h-om	378,946
	9310060019930	Muncitor	h-om	76,375
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	13 305,600
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1 347,984
	2652102100737	Var hidratat	kg	335,174
	00000052	Nisip	m3	7,339
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	237,600
	2873122000751	Piese forjate	kg	6,072
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,042
	2922140007000	Macara	h-ut	10,850
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	2,138
		<i>Total</i>		
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление скоб для кирпичных перегородок, весом до 4 кг)	kg	347,620
	7136080025001	Montator	h-om	73,000
	2811236309900	Confectii metalice	kg	365,140
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,022
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,511
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	27,810
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,476
		<i>Total</i>		
21	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, pentru	m2	1,050

1	2	3	4	5
		turnarea betonului in grinzi (Опалубка для перемычки)		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,032
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,053
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,026
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,137
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001
		<i>Total</i>		
22	CA04B3	Beton turnat in grinzi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Устройство перемычки из бетона C-15)	m3	1,400
	7123010010200	Betonist	h-om	8,610
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,630
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	436,926
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,076
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,988
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,455
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,840
		<i>Total</i>		
23	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, (Стальная арматура диам.6A1)	kg	54,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,970
	2710602100000 -6	Otel beton OB 37 diam.6 A1	kg	55,350
		<i>Total</i>		
24	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul 12 A3, pentru grinzi si stilpi, (Стальная арматура диаметром 12A3)	kg	270,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,910
	2710602300000 -12	Otel beton diam 12 A 3	kg	276,750
		<i>Total</i>		
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (	kg	1,000

1	2	3	4	5
		Армирование наружных стен из Ytong)		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	10602100000-5	Арматура диам.5 Bp1	kg	33,770
	2710602100000-8	Otel beton OB 37 diam. 8A3	kg	7,480
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
Total				
Total Стены и перегородки				
		3. Кровля		
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	1,550
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	31,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,488
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	11,625
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,016
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,442
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,186
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,270
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,665
	23203226000361	Gudron	kg	3,999
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,650
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,248
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,232
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,512
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,357
		<i>Total</i>		
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций:	m3	1,550

1	2	3	4	5
		ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,317
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,635
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	10,385
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,019
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,550
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,008
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,093
		<i>Total</i>		
28	CK17A2	Lambriuri la acoperis, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка на кровле, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из ОСБ)	m2	115,000
	7422010060100	Timplar	h-om	281,750
	7122050013400	Zidar	h-om	46,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,750
	2670112204050-11	Placi OSB	m2	103,707
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,150
		<i>Total</i>		
29	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Звукоизоляция кровли, выполненная из минераловатных плит, просто закрепленных по внешней поверхности)	m2	112,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,680
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	114,240
		<i>Total</i>		
30	RpCI28A	Strat suplimentar, montat sub invelitura - strat polimeric tip ONDULIS (слой пароизоляционной пленки)	m2	112,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,840
	1111000100046-22	Strat suplimentar polimeric (пленка пароизоляционная)	m2	133,308
	2875276312010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	1 391,040

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,120
		<i>Total</i>		
Total				
Total Кровля				
		4. Окна		
31	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна F1, F2, F3, F4, F5 площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно - термомост)	m2	26,180
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,159
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,094
	2030112938100	Ferestre din aluminiu (Termomost)	m2	26,180
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,305
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	104,720
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,472
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,524
		<i>Total</i>		
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	17,280
	7422010060100	Timplar	h-om.	4,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,382
	2521106718392 1	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подок. доска из металлопласта)	m	17,280
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	69,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,173
		<i>Total</i>		
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	17,280
	7422010060100	Timplar	h-om	5,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,382
	2743123549026 6	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы)	m	17,280
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	69,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,173
		<i>Total</i>		
34	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Уголки над окнами в наружных	kg	229,100

1	2	3	4	5
		стенах из Ytong)		
	7136080025001	Montator	h-om	24,055
	2811236309900	Confectii metalice	kg	240,647
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,628
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,314
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	18,328
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,978
		<i>Total</i>		
Total				
Total Окна				
		5. Двери и витражи		
35	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно - UI-1, UI-2, UI-8)	m2	14,320
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,604
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,575
	2812106306050 1	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate (двухстворчатые остекл. внутр.)	m2	14,320
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	57,280
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,876
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,286
		<i>Total</i>		
36	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери UI-3, UI-5, UI-6, UI-7 из МДФ - одноствор.глухие)	m2	53,530
	7122050013400	Zidar	h-om	29,442
	7422010060100	Timplar	h-om	42,824

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,383
	2030112930000 3	Двери внутренние, МДФ глухие однопольные	m2	53,530
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,071
		<i>Total</i>		
37	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Двери UI-4 из МДФ - одноствор. остекленные)	m2	21,780
	7122050013400	Zidar	h-om	11,979
	7422010060100	Timplar	h-om	17,424
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,445
	2030112930000 4	Двери внутренние, МДФ однопольные остекленные	m2	21,780
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,069
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,436
		<i>Total</i>		
38	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно - UT-1 остекленная)	m2	7,440
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,744
	2812106306050 2	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate (остекленная)	m2	7,440
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	29,760
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,720
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,464
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,149
		<i>Total</i>		
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	8,870

1	2	3	4	5
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно - UB-1 балконная)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,887
	2812106306050 3	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate (балконная)	m2	8,870
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	35,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,435
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,322
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,177
		<i>Total</i>		
40	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	24,000
	7422010060100	Timplar	h-om.	58,080
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	24,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	144,000
		<i>Total</i>		
41	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка готовых алюминиевых витражей внутренних V1 с дверью и V-2)	m2	11,970
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,379
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,599
	2523146720200 2	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate (Витражи из аллюм. внутрен. с дверью)	m2	12,569
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,120
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,189
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,060
		<i>Total</i>		
Total				

1	2	3	4	5
Total Двери и витражи				
		6. Полы		
		6.1. тип 1		
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	429,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	257,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,972
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	14,181
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,892
		<i>Total</i>		
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2см, к=4 до толщ.50мм)	m2	429,720
	7132030012600	Mozaicar	h-om	171,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,378
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	9,454
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,157
		<i>Total</i>		
44	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум))	m2	429,720
	7129200011200	Finisor MP	h-om	859,440
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	511,367
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	64,780
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	151,154
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 267,310
	2710503808004	Fir de sudare	m	440,506
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	64,780
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	475,055
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit -	m2	453,462

1	2	3	4	5
		Armstrong"		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,297
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,157
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	85,944
		<i>Total</i>		
Total				
Total тип 1				
		6.2. тип 2		
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	108,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	65,340
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,890
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	3,594
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,267
		<i>Total</i>		
46	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять 2см, к=4 до толщ.50мм)	m2	108,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	43,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,712
	2664102102010 k1	Mortar цем.-песч.M150	m3	2,396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,307
		<i>Total</i>		
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка из арматуры)	kg	326,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	8,168
	2873122004100	Plase sudate	kg	329,967
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,633
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,267
	2010237318750	Distantieri	buc	98,010
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
48	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - мастика "Sopro" (расход 1,4 кг/м2 на 1мм толщины) - толщ.2мм, к=2)	m2	108,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,712
	2320322600036 22	Гидроизол. раствор "Sopro" 523	kg	304,920
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,218
		<i>Total</i>		
49	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: 600 x 600 мм)	m2	108,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	119,790
	2661112800700 1	Placi sau piscoturi de gresie 600x600	m2	113,289
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	703,930
	2430226100000 1	Fuga	kg	45,095
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 199,780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,196
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,830
		<i>Total</i>		
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	119,790
	7132010010900	Faiantar	h-om	47,916
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,979
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	128,295
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	44,023
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	754,677
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	35,937
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	5,990
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,120

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
Total				
Total тип 2				
Total				
Total Полю				
		7. Внутренняя отделка		
		7.1. Потолки		
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	161,310
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,197
	7422010060100	Timplar	h-om	330,685
	2874136313300	Diblu din metal	buc	645,240
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	169,376
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,420
		<i>Total</i>		
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	563,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 075,425
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	594,159
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	520,030
	2710703520285	Profil de suport	m	1 244,904
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 329,783
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	428,643
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	153,349
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	49,513
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	933,678
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 161,358
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,590
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26,745

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	563,050
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	253,372
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,305
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	593,961
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,563
		<i>Total</i>		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	563,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,891
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоземл.)	kg	84,457
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	28,152
		<i>Total</i>		
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, tavanelor (Водоземлюсионная окраска потолков)	m2	563,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	309,678
	2430116103800 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водозем. окраска	kg	225,220
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	281,525
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	28,152
		<i>Total</i>		
Total				
Total Потолки				
		7.2. Стены		
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен)	m2	1 763,170
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	246,844
	2430226101010 1	Бетоноконтакт	kg	731,716
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	88,159
		<i>Total</i>		
57	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau	m2	1 763,170

1	2	3	4	5
		stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)		
	7122050013400	Zidar	h-om	1 763,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	352,634
	2664102103001 5	Mortar ciment-var M-100	m3	37,027
		<i>Total</i>		
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 151,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 405,172
	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 223,709
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	90,991
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	18,428
		<i>Total</i>		
59	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора, к=3, 3,0 мм - добавлять к норме CF50)	m2	1 151,780
	7122050013442	Tencuitor	h-om	829,282
	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 941,136
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	55,285
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,366
		<i>Total</i>		
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на	m2	1 151,780

1	2	3	4	5
		поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)		
	7122050013400	Zidar	h-om	230,356
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 266,958
	2462106110132 5	Aracet CPMB (Amestec uscat)	kg	172,767
		<i>Total</i>		
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	1 151,780
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	518,301
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	115,178
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 215,013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,152
		<i>Total</i>		
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки "Satroc" по потолкам, толщиной 0,5 мм в 2 слоя, κ=2)	m2	1 151,780
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	460,712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	230,356
	2653102100832 1	Glet int "Satroc"	kg	1 135,655
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,304
		<i>Total</i>		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	1 151,780
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,553
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	172,767
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	57,589
		<i>Total</i>		
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска)	m2	1 151,780
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	633,479

1	2	3	4	5
	2430116103800 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска	kg	460,712
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	575,890
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,589
		<i>Total</i>		
65	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - мастика "Sopro")	m2	160,350
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,621
	2320322600036 22	Гидроизол. раствор "Sopro" 523	kg	272,595
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,160
		<i>Total</i>		
66	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой)	m2	611,390
	7132010010900	Faiantar	h-om	1 375,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,278
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	641,960
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 227,800
	2430226100000 1	Fuga	kg	201,759
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2 445,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,228
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,337
		<i>Total</i>		
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов	m2	5,940

1	2	3	4	5
		плоских, длина уголка 39,6м)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,887
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,782
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	84,823
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	39,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,017
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,176
		<i>Total</i>		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2	5,940
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,178
	2416586105303	Amorsa-grund (Грунтовка водоземл.)	kg	0,891
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,297
		<i>Total</i>		
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска откосов)	m2	5,940
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	3,267
	2430116103800 0	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водозем. окраска	kg	2,376
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,970
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,297
		<i>Total</i>		
70	RpCO49E	Confectii din lemn: montarea galeriilor (Монтаж деревянного плинтуса шириной 150 мм по стенам)	m	106,000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,300
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	159,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,720
	2052152950625 -15	Деревянный плинтус шир.150 мм	m	106,000
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	212,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,060
		<i>Total</i>		
71	RpCO49E	Confectii din lemn: montarea galeriilor (Монтаж деревянного плинтуса шириной 200 мм по стенам)	m	106,000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	5,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,300
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	159,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,720
	2052152950625 -20	Деревянный плинтус шир.200 мм	m	106,000
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	212,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,060
		<i>Total</i>		
72	CH05A	Mina curenta drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii (Поручень из дерева профилированного сечения, включая полировку и изготовление поручня)	m	106,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	21,200
	7422010060100	Timplar	h-om	127,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,636
		<i>Total</i>		
Total				
Total Стены				
		7.3. Отверстия		
73	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (100*100)	buc	45,000
	7123011000200	Betonist	h-om	15,120
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,480
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,324
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	10,350
		<i>Total</i>		
74	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 150 мм (150*150))	buc	47,000

1	2	3	4	5
	7123011000200	Betonist	h-om	19,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,460
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,400
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	13,630
		<i>Total</i>		
75	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в кладке к=0,5 к з/пл и экспл/маш)	buc	268,000
	7123010010200	Betonist	h-om	16,080
	2811236832352	Burghiu widia	buc	28,140
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,040
		<i>Total</i>		
76	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах - 200*200, 300*200, 400*250, 500*250)	m3	0,153
	7122050013400	Zidar	h-om	0,069
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,519
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012
		<i>Total</i>		
Total				
Total Отверстия				
Total				
Total Внутренняя отделка				
		8. Наружная отделка		
77	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами "Rockmin" толщ.100мм)	m2	162,000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	306,504
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	67,716
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	654,480
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	818,100
	2682162611370 2	Placi vata minerala толщ.100мм 135кг/м3	m2	175,073
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	179,982
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	69,730
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 308,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,551
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,860
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,402
		<i>Total</i>		
78	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами толщ.50мм)	m2	6,750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,571
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	27,270
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	34,087
	2521302602909 1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* толщ.50мм	m2	7,295
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	8,658
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	54,540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,023
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,142
		<i>Total</i>		
79	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (	m2	162,000

1	2	3	4	5
		штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен,)		
	7122050013400	Zidar	h-om	267,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	56,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,600
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,860
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 620,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	291,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,994
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	61,560
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	380,700
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	8,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,486
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,648
		<i>Total</i>		
80	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	162,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	197,640
	2653102100831 1	Tink	kg	372,600
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,972
		<i>Total</i>		
Total				
Total Наружная отделка				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				

Beneficiu

Total deviz:
Inclusiv salariu

