

Reparatia grupurilor tehnico-sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare in incinta IP Gimnaziul "Ion Sarbu" din s. Mascauti, r-nul Criuleni - Etapa I

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Zona interventie nr 1 | | |
| | | 1.1. Lucrari de demolare | | |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc | m3 | 2,700 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,215 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,450 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,324 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,216 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glasvanduri) | m2 | 3,600 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,756 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,756 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 58,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,020 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,775 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,925 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,585 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,800 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,212 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,212 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,540 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,540 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar) | m2 | 10,800 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,620 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,620 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,540 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,432 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|------------------|--|------|---------|
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,880 |
| 7 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,300 |
| 8 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 14,600 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 39,712 |
| 9 | TrI1AA01 F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 14,600 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,570 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 14,600 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,657 |
| Total Lucrari de demolare | | | | |
| | | 1.2. Pardoseli | | |
| 11 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj | m | 11,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,860 |
| | 2743123549025 -1 | Profil maiiak | m | 11,550 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,275 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,011 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 66,000 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,300 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,180 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,030 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,340 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 133,900 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,433 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,103 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,309 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,124 |
| 13 | CG01A1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | m2 | 10,300 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,180 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,236 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,340 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 132,870 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|----------------------|---|-------|---------|
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,433 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,124 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,185 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,093 |
| 14 | IzF31A aplicativ | Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2) | m2 | 10,300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,150 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,914 |
| | 2416537343829 0-1 | Ermetizant acrilic | kg | 15,450 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,258 |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul | m2 | 10,300 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 26,883 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,987 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 10,609 |
| | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 41,715 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 3,090 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 206,000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 9,270 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,464 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,124 |
| Total Pardoseli | | | | |
| 1.3. Pereti | | | | |
| 16 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,100 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,124 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,893 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 504,000 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,230 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 9,000 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,230 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,411 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 11 buc) | kg | 12,100 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,299 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,121 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,121 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,121 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------------|---|-----------|----------------|
| | 2775276309886 -1 | Confectii metalice inglobate in beton - Piese inglobate PM1 | kg | 12,100 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,060 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,097 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,181 |
| 18 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi) | m2 | 1,800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,800 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,009 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,540 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,540 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,054 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,090 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,045 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,234 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,002 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,216 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,036 |
| 19 | CC01A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 14,000 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,602 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 14,350 |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 0,070 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,280 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,028 |
| | 2663102100000 -16 | Beton C16/20 | m3 | 0,072 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,042 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,018 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,100 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,803 |
| | 2416586105303 810741 | Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata | kg buc | 9,015 3,005 |
| 22 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor maiak pentru ghidaj | m | 54,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,040 |
| | 2743123549025 -1 | Profil maiak | m | 56,700 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,350 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,054 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------------|---|------|---------|
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 324,000 |
| 23 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti | m2 | 60,100 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 99,165 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,035 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,030 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,022 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,300 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,601 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,803 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 601,000 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 108,180 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,224 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,601 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. | kg | 22,838 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 141,235 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 3,005 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,180 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,240 |
| 24 | CF17B K=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | m2 | 60,100 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 36,060 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,818 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2,164 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,361 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,100 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,803 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,015 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,005 |
| 26 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 43,600 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 126,440 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 44,917 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 193,758 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 18,935 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,088 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,103 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,480 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 3,183 |
| 27 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu | m | 14,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,640 |
| | 2743123549025 | Profil muchie gresie din Aluminiu | m | 14,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|------|---------|
| | -2 | | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,350 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,014 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 84,000 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 20,130 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 117,810 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,066 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,304 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,264 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,300 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 18,150 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,475 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 16,500 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,425 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,650 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 17,406 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,017 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,017 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 16,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,495 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,475 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,825 |
| 32 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 16,500 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,650 |
| | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" | kg | 8,134 |
| | -1 | | | |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,017 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 16,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,495 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,475 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,825 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,075 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 6,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|---------------------|---|------|---------|
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,990 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,250 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,825 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,033 |
| Total Pereti | | | | |
| 1.4. Timplarie | | | | |
| 35 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,300 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,805 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,330 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,300 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 13,200 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,650 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,577 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,980 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,300 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,066 |
| 36 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm | m | 2,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,180 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,020 |
| | 2743123549027 -1 | Galfuri din PVC b=450mm | m | 2,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 12,000 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |
| Total Timplarie | | | | |
| 1.5. Tavan | | | | |
| 37 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 10,300 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,673 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 10,815 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 9,466 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 22,660 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund" | m | 24,205 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 7,802 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,791 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,901 |
| | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 16,995 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 166,757 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,047 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,489 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|-----------------|--|------|--------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,309 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,545 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,515 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,300 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,635 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,030 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,865 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,300 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,309 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,545 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,515 |
| 41 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,300 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,060 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,030 |
| | 2653102100832-1 | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" | kg | 5,078 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,300 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,309 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,545 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,515 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate) | m2 | 10,300 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,665 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate | kg | 4,120 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,618 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,150 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,515 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,021 |
| Total Tavan | | | | |
| Total Zona interventie nr 1 | | | | |
| | | 2. Zona interventie nr 2 | | |
| | | 2.1. Lucrari de demolare | | |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 0,600 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,072 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|-----------------|--|------|---------|
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,006 |
| 45 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glasvanduri) | m2 | 15,200 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,192 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,192 |
| 46 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc | m3 | 209,400 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 94,230 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 732,900 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 25,128 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 16,752 |
| 47 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 41,800 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 16,302 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,302 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,090 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,090 |
| 48 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar) | m2 | 41,800 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,270 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,270 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,090 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,672 |
| 49 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,880 |
| 50 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 4,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,400 |
| 51 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 32,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 87,040 |
| 52 | TrI1AA01 F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 32,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,400 |
| 53 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 32,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5,824 |
| Total Lucrari de demolare | | | | |
| 2.2. Pardoseli | | | | |
| 54 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor maiak pentru ghidaj | m | 36,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------|--|------|---------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,360 |
| | 2743123549025 -1 | Profil maiak | m | 37,800 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,900 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,036 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 216,000 |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 39,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,900 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,287 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 507,000 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,638 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,390 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,170 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,468 |
| 56 | CG01A1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | m2 | 39,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 23,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,680 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,287 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 503,100 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,638 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,468 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,702 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,351 |
| 57 | IzF31A aplicativ | Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2) | m2 | 39,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,820 |
| | 2416537343829 0-1 | Ermetizant acrilic | kg | 58,500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,975 |
| 58 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul | m2 | 39,000 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 101,790 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,310 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 40,170 |
| | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 157,950 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 11,700 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 780,000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 35,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|---------------------|---|-------|-----------|
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,755 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,468 |
| Total Pardoseli | | | | |
| | | 2.3. Pereti | | |
| 59 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,210 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 29,660 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,075 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 058,400 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,483 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 18,900 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,483 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,003 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,063 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,863 |
| 60 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 26 buc) | kg | 28,600 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,434 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,286 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,286 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,286 |
| | 2775276309886 -1 | Confectii metalice inglobate in beton - Piese inglobate PM1 | kg | 28,600 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,143 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,229 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,429 |
| 61 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugii) | m2 | 1,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 62 | CC01A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 7,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------|---|------|-----------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,318 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,585 |
| 63 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 0,030 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,012 |
| | 2663102100000 -16 | Beton C16/20 | m3 | 0,031 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,018 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,007 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 213,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,390 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 31,950 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,650 |
| 65 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor maiak pentru ghidaj | m | 108,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28,080 |
| | 2743123549025 -1 | Profil maiak | m | 113,400 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,700 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,108 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 648,000 |
| 66 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti | m2 | 213,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 351,450 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 74,550 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 63,900 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3,621 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 1,065 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 2,130 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 6,390 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 130,000 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 383,400 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,881 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,130 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. | kg | 80,940 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 500,550 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 10,650 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,639 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,852 |
| 67 | CF17B K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +1cm grosime, K=2 Коэффициент к трудозатратам=2,00 | m2 | 213,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|--|------|---------|
| | | Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 42,600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,780 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 2,556 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,426 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 213,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,390 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 31,950 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,650 |
| 69 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 101,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 294,350 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 104,565 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 451,066 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 44,081 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,205 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,568 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,116 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 7,409 |
| 70 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu | m | 44,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,440 |
| | 2743123549025 -2 | Profil muchie gresie din Aluminiu | m | 46,200 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,100 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,044 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 264,000 |
| 71 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 111,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 136,030 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 796,110 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,446 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,809 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,784 |
| 72 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 111,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 22,300 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 122,650 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 16,725 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,033 |
| 73 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 111,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|-----------------|---|------|---------|
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 50,175 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,150 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 117,621 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,112 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,112 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 111,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,345 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 16,725 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,575 |
| 75 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 111,500 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22,300 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,150 |
| | 2653102100832-1 | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" | kg | 54,969 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,112 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 111,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,345 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 16,725 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,575 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 111,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 61,325 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 44,600 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,690 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 55,750 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,575 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,223 |
| Total Pereti | | | | |
| | | 2.4. Timplarie | | |
| 78 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 13,800 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,730 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,380 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 13,800 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 55,200 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,900 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,415 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,280 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 13,800 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,276 |
| Total Timplarie | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|--|------|---------|
| | | 2.5. Tavan | | |
| 79 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 39,000 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 74,490 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 40,950 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 35,841 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 85,800 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 91,650 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 29,542 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 10,569 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 3,412 |
| | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 64,350 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 631,410 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,179 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,853 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 39,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,170 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,850 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,950 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 39,000 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 17,550 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,900 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 41,141 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,039 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,039 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 39,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,170 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,850 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,950 |
| 83 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 39,000 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,900 |
| | 2653102100832 -1 | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" | kg | 19,227 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,039 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,170 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,850 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,950 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la | m2 | 39,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|---------------------|---|------|--------|
| | | umiditate) | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 21,450 |
| | 2430116103800 -1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate | kg | 15,600 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,340 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 19,500 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,950 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,078 |
| Total Tavan | | | | |
| Total Zona interventie nr 2 | | | | |
| 3. Zona interventie nr 3 | | | | |
| 3.1. Lucrari de demolare | | | | |
| 86 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc | m3 | 4,900 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,205 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,150 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,588 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,392 |
| 87 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glasvanduri) | m2 | 13,500 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,835 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,835 |
| 88 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 51,200 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,144 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,680 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,560 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,512 |
| 89 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17,000 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6,630 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,630 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,850 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,850 |
| 90 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar) | m2 | 17,000 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,550 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,550 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,850 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,680 |
| 91 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,000 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,480 |
| 92 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 6,000 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|--------------------|--|------|--------|
| 93 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,320 |
| 94 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,700 |
| 95 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,700 |
| 96 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,900 |
| 97 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 19,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 51,680 |
| 98 | TrI1AA01 F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 19,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,550 |
| 99 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 19,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,458 |
| Total Lucrari de demolare | | | | |
| 3.2. Pardoseli | | | | |
| 100 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori | m2 | 2,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 3,190 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,330 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,550 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,264 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,004 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,044 |
| 101 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 1,100 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,235 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,715 |
| | 2663102100000 | Beton usor cu granule polistiren | m3 | 1,133 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------|--|------|---------|
| | -1 | | | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,111 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,275 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,440 |
| 102 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor maiak pentru ghidaj | m | 28,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,280 |
| | 2743123549025 -1 | Profil maiak | m | 29,400 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,700 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,028 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 168,000 |
| 103 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,200 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,120 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,520 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,502 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 197,600 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,638 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,152 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,456 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,182 |
| 104 | CG01A1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | m2 | 15,200 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,120 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,824 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,502 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 196,080 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,638 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,182 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,274 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,137 |
| 105 | IzF31A aplicativ | Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2) | m2 | 15,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,600 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,776 |
| | 2416537343829 0-1 | Ermetizant acrilic | kg | 22,800 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,380 |
| 106 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul | m2 | 15,200 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 39,672 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,408 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|---------------------|--|-------|-----------|
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 15,656 |
| | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 61,560 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 4,560 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 304,000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 13,680 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,684 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,182 |
| Total Pardoseli | | | | |
| 3.3. Pereti | | | | |
| 107 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,375 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 52,965 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10,849 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 1 890,000 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,862 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 33,750 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,862 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,006 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,112 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,541 |
| 108 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 30 buc) | kg | 33,000 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,270 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,330 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,330 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,330 |
| | 2775276309886 -1 | Confectii metalice inglobate in beton - Piese inglobate PM1 | kg | 33,000 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,165 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,264 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,495 |
| 109 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi) | m2 | 4,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,880 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,400 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,022 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,320 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,320 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,132 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,220 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,110 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,572 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,004 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,004 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,528 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------------|---|------|-----------|
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,088 |
| 110 | CC01A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 48,000 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,064 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 49,200 |
| 111 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 0,200 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,800 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
| | 2663102100000-16 | Beton C16/20 | m3 | 0,207 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,120 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,050 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 116,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,480 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 17,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,800 |
| 113 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor maiak pentru ghidaj | m | 142,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 36,920 |
| | 2743123549025-1 | Profil maiak | m | 149,100 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,550 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,142 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 852,000 |
| 114 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti | m2 | 116,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 191,400 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 40,600 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,800 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,972 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,580 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 1,160 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,480 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 160,000 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 208,800 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,292 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,160 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. | kg | 44,080 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 272,600 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 5,800 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,348 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|--|------|---------|
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,464 |
| 115 | CF17B K=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | m2 | 44,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26,700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,010 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,602 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,267 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 116,000 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,480 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 17,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,800 |
| 117 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 92,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 268,250 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 95,294 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 411,070 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 40,173 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,187 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,340 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,017 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 6,752 |
| 118 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu | m | 28,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,280 |
| | 2743123549025 -2 | Profil muchie gresie din Aluminiu | m | 29,400 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,700 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,028 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 168,000 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 23,500 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 28,670 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 167,790 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,094 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,857 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,376 |
| 120 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 23,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,700 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 25,850 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,525 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|-----------------|---|------|--------|
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 23,500 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,575 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,350 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 24,790 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,024 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,024 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,705 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,525 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,175 |
| 123 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 23,500 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,350 |
| | 2653102100832-1 | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" | kg | 11,585 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,024 |
| 124 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,705 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,525 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,175 |
| 125 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,500 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,925 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 9,400 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,410 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11,750 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,175 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,047 |
| Total Pereti | | | | |
| 3.4. Timplarie | | | | |
| 126 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,600 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,160 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,960 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 9,600 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 38,400 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4,800 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|--------------------|--|------|---------|
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,760 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,600 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,192 |
| 127 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 11,000 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,750 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,880 |
| | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 11,000 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 33,000 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,310 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,803 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,500 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,400 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,220 |
| Total Timplarie | | | | |
| | | 3.5. Tavan | | |
| 128 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 15,200 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 29,032 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 15,960 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 13,969 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 33,440 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 35,720 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 11,514 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 4,119 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1,330 |
| | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 25,080 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 246,088 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,070 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,722 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,200 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,456 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,280 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,760 |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 15,200 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 6,840 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,520 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 16,034 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,200 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,456 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,280 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,760 |
| 132 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru | m2 | 15,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|-----------------|--|------|--------|
| | | lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | | |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,040 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,520 |
| | 2653102100832-1 | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" | kg | 7,494 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,200 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,456 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,280 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,760 |
| 134 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate) | m2 | 15,200 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 8,360 |
| | 2430116103800-1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate | kg | 6,080 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,912 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,600 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,760 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |
| Total Tavan | | | | |
| Total Zona interventie nr 3 | | | | |
| | | 4. Zona interventie nr 4 | | |
| | | 4.1. Lucrari de demolare | | |
| 135 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc | m3 | 3,900 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,755 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,650 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,468 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,312 |
| 136 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glasvanduri) | m2 | 5,400 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,134 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,134 |
| 137 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 70,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,500 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,700 |
| 138 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,000 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,290 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,290 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|---------------|--|------|--------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,550 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,550 |
| 139 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar) | m2 | 11,000 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,650 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,650 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,550 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,440 |
| 140 | RpSA04A | Demontarea tevi existente în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distribuție, având diametru de 12 mm - 50 mm | m | 4,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,240 |
| 141 | RpIB11A | Demontări radiatoare de poziție pentru desființare | m2 | 1,000 |
| | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,160 |
| 142 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare | buc | 2,000 |
| | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,200 |
| 143 | RpEF23A | Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile | buc | 4,000 |
| | 7137010011520 | Electrician în construcții | h-om | 0,880 |
| 144 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 1,100 |
| 145 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, având diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,850 |
| 146 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,950 |
| 147 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având sub 25 kg, pe distanță de 50 m | t | 18,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 48,960 |
| 148 | TrI1AA01 F2 | Încărcarea materialelor din grupa A - grele și marunte prin transport până la 10 m - de pe rampă sau teren, în auto, categoria 2 | t | 18,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,100 |
| 149 | TsI50A10 | Transportarea deșeurilor cu autobasculantă la distanță de 10 km | t | 18,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 3,276 |
| Total Lucrari de demolare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|--|------|---------|
| | | 4.2. Pardoseli | | |
| 150 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori | m2 | 2,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 3,190 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,330 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,550 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,264 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,004 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,044 |
| 151 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 1,300 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,005 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,845 |
| | 2663102100000 -1 | Beton usor cu granule polistiren | m3 | 1,339 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,131 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,325 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,520 |
| 152 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj | m | 14,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,640 |
| | 2743123549025 -1 | Profil maiiak | m | 14,700 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,350 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,014 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 84,000 |
| 153 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,700 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,420 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,070 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,353 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 139,100 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,449 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,107 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,321 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,128 |
| 154 | CG01A1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | m2 | 10,700 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,420 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,284 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|----------------------|---|-------|---------|
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,353 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 138,030 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,449 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,128 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,193 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,096 |
| 155 | IzF31A aplicativ | Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2) | m2 | 10,700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,350 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,066 |
| | 2416537343829 0-1 | Ermetizant acrilic | kg | 16,050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,268 |
| 156 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul | m2 | 10,700 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 27,927 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,103 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 11,021 |
| | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 43,335 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 3,210 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 214,000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 9,630 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,481 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,128 |
| Total Pardoseli | | | | |
| | | 4.3. Pereti | | |
| 157 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,092 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,994 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,662 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 463,680 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,212 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 8,280 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,212 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,001 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,028 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,378 |
| 158 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc) | kg | 13,200 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,508 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,132 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------------------|---|-----------|----------------|
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,132 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,132 |
| | 2775276309886 -1 | Confecții metalice înglobate în beton - Piese înglobate PM1 | kg | 13,200 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,066 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,106 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,198 |
| 159 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi) | m2 | 1,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 160 | CC01A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 7,400 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,318 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,585 |
| 161 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 0,060 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,240 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,024 |
| | 2663102100000 -16 | Beton C16/20 | m3 | 0,062 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,036 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,015 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,600 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,848 |
| | 2416586105303 810741 | Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata | kg buc | 9,240 3,080 |
| 163 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor maiak pentru ghidaj | m | 34,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,840 |
| | 2743123549025 -1 | Profil maiak | m | 35,700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------|---|------|---------|
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,850 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,034 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 204,000 |
| 164 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti | m2 | 61,600 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 101,640 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,560 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,480 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,047 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,308 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,616 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,848 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 616,000 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 110,880 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,279 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,616 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. | kg | 23,408 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 144,760 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 3,080 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,185 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,246 |
| 165 | CF17B K=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | m2 | 36,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21,900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,570 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,314 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,219 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,600 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,848 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,240 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,080 |
| 167 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 51,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 149,350 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 53,055 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 228,866 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 22,366 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,104 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,303 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,567 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 3,759 |
| 168 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu | m | 14,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|--|------|--------|
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,640 |
| | 2743123549025 -2 | Profil muchie gresie din Aluminiu | m | 14,700 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,350 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,014 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 84,000 |
| 169 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,100 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,322 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 72,114 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,040 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,798 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,162 |
| 170 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,100 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,020 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11,110 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,515 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
| 171 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,100 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,545 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,010 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,654 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,100 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,303 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,515 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,505 |
| 173 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,100 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,020 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,010 |
| | 2653102100832 -1 | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" | kg | 4,979 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,100 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,303 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,515 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,505 |
| 175 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|---------------|---|------|--------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,555 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 4,040 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,606 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,050 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,505 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
| Total Pereti | | | | |
| | | 4.4. Timplarie | | |
| 176 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,560 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,876 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,456 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,560 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 18,240 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,280 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,798 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,736 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,560 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,091 |
| 177 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 10,500 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,125 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,840 |
| | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 10,500 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 31,500 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,205 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,766 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,250 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,210 |
| Total Timplarie | | | | |
| | | 4.5. Tavan | | |
| 178 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 10,700 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,437 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 11,235 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 9,833 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 23,540 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" | m | 25,145 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 8,105 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,900 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,936 |
| | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 17,655 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|---------------------|--|------|---------|
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 173,233 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,049 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,508 |
| 179 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,700 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,321 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,605 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,535 |
| 180 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,700 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,815 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,070 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11,287 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,011 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,011 |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,700 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,321 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,605 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,535 |
| 182 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,700 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,140 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,070 |
| | 2653102100832 -1 | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" | kg | 5,275 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,011 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,700 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,321 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,605 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,535 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate) | m2 | 10,700 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,885 |
| | 2430116103800 -1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate | kg | 4,280 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,642 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,350 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,535 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,021 |
| Total Tavan | | | | |
| Total Zona interventie nr 4 | | | | |
| 5. Zona interventie nr 5 | | | | |
| 5.1. Lucrari de demolare | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|---|------|--------|
| 185 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida, blocuri gips, etc | m3 | 1,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastr | h-ut | 0,080 |
| 186 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, glasvanduri) | m2 | 3,400 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,714 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,714 |
| 187 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 45,000 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,750 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,250 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,450 |
| 188 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 11,200 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,368 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,368 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,560 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,560 |
| 189 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontare sapa din mortar) | m2 | 11,200 |
| | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,680 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,680 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,560 |
| | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,448 |
| 190 | RpSA04A | Demontarea tevii existente in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 4,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,240 |
| 191 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,000 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,160 |
| 192 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 2,000 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,200 |
| 193 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 4,000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,880 |
| 194 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,100 |
| 195 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------|---------------------|--|------|--------|
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,850 |
| 196 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |
| 197 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 14,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 38,080 |
| 198 | TrI1AA01 F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 14,000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,300 |
| 199 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 14,000 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,548 |
| Total Lucrari de demolare | | | | |
| 5.2. Pardoseli | | | | |
| 200 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori | m2 | 2,200 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |
| | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 3,190 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,330 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,550 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,264 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,004 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,004 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,044 |
| 201 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 | 1,300 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,005 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,845 |
| | 2663102100000 -1 | Beton usor cu granule polistiren | m3 | 1,339 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,131 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,325 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,520 |
| 202 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor maiak pentru ghidaj | m | 14,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,640 |
| | 2743123549025 -1 | Profil maiak | m | 14,700 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,350 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,014 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm | buc | 84,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|----------------------|--|------|---------|
| 203 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,700 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,420 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,070 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,353 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 139,100 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,449 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,107 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,321 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,128 |
| 204 | CG01A1 K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | m2 | 10,700 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,420 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,284 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,353 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 138,030 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,449 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,128 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,193 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,096 |
| 205 | IzF31A aplicativ | Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidrizolatie prin ungere, 2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2) | m2 | 10,700 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,350 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,066 |
| | 2416537343829 0-1 | Ermetizant acrilic | kg | 16,050 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,268 |
| 206 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul | m2 | 10,700 |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 27,927 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,103 |
| | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 11,021 |
| | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 43,335 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 3,210 |
| | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 214,000 |
| | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 9,630 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,481 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,128 |
| Total Pardoseli | | | | |
| | | 5.3. Pereti | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|---|-------|---------|
| 207 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,100 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,124 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,893 |
| | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 504,000 |
| | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,230 |
| | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 9,000 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,230 |
| | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,002 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,030 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,411 |
| 208 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PM1 - 12 buc) | kg | 13,200 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 2,508 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,132 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,132 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,132 |
| | 2775276309886 -1 | Confectii metalice inglobate in beton - Piese inglobate PM1 | kg | 13,200 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,066 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,106 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,198 |
| 209 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi) | m2 | 1,000 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 210 | CC01A | Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 7,400 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,318 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 7,585 |
| 211 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala | m3 | 0,060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------------------|---|-----------|----------------|
| | | de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,240 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,024 |
| | 2663102100000 -16 | Beton C16/20 | m3 | 0,062 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,036 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,015 |
| 212 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,600 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,848 |
| | 2416586105303 810741 | Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata | kg buc | 9,240 3,080 |
| 213 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor maiak pentru ghidaj | m | 34,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,840 |
| | 2743123549025 -1 | Profil maiak | m | 35,700 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,850 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,034 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 204,000 |
| 214 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti | m2 | 61,600 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 101,640 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 21,560 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,480 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,047 |
| | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,308 |
| | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,616 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,848 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 616,000 |
| | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 110,880 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,279 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,616 |
| | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. | kg | 23,408 |
| | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 144,760 |
| | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 3,080 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,185 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,246 |
| 215 | CF17B K=6 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3cm grosime, K=6 Коэффициент к трудозатратам=6,00 Коэффициент к материалам=6,00 Коэффициент к машинам=6,00 | m2 | 36,500 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 21,900 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,570 |
| | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,314 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,219 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|--|------|---------|
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,600 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,848 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,240 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,080 |
| 217 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01 | m2 | 51,500 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 149,350 |
| | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 53,055 |
| | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 228,866 |
| | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 22,366 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,104 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,303 |
| | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,567 |
| | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 3,759 |
| 218 | CK18C aplicativ | Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu | m | 14,000 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,640 |
| | 2743123549025 -2 | Profil muchie gresie din Aluminiu | m | 14,700 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,350 |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,014 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 84,000 |
| 219 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 10,100 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,322 |
| | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 72,114 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,040 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,798 |
| | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,162 |
| 220 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,100 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,020 |
| | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 11,110 |
| | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,515 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
| 221 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,100 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,545 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,010 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,654 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|---------------------|---|------|--------|
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,303 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,515 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,505 |
| 223 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,100 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,020 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,010 |
| | 2653102100832 -1 | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" | kg | 4,979 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,100 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,303 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,515 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,505 |
| 225 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,100 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,555 |
| | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 4,040 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,606 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,050 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,505 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
| Total Pereti | | | | |
| 5.4. Timplarie | | | | |
| 226 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,560 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 3,876 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,456 |
| | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,560 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 18,240 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,280 |
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,798 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,736 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,560 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,091 |
| 227 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa | m2 | 10,500 |
| | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,125 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,840 |
| | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu | m2 | 10,500 |
| | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm | buc | 31,500 |
| | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,205 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------|---------------------|--|------|---------|
| | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,766 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,250 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,200 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,210 |
| Total Timplarie | | | | |
| | | 5.5. Tavan | | |
| 228 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Gr. 12.5mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 10,700 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 20,437 |
| | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 11,235 |
| | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 9,833 |
| | 2710703520285 | Profil de suport | m | 23,540 |
| | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 25,145 |
| | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 8,105 |
| | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 2,900 |
| | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,936 |
| | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 17,655 |
| | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 173,233 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,049 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,508 |
| 229 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,700 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,321 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,605 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,535 |
| 230 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,700 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,815 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,070 |
| | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11,287 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,011 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,011 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,700 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,321 |
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,605 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,535 |
| 232 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 10,700 |
| | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,140 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,070 |
| | 2653102100832 -1 | Chit pentru lucrari la interior "Satrok" | kg | 5,275 |
| | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,011 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 10,700 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,321 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---------------------|--|------|--------|
| | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,605 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,535 |
| 234 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate) | m2 | 10,700 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,885 |
| | 2430116103800 -1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici rezistenta la umiditate | kg | 4,280 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,642 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,350 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,535 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,021 |
| Total Tavan | | | | |
| Total Zona interventie nr 5 | | | | |
| Total | | | | |
| Asigurarea sociala | | | | |
| Cheltuieli de depozitare | | | | |
| Cheltuieli de transport | | | | |
| Total | | | | |
| Cheltuieli de regie | | | | |
| Total | | | | |
| Beneficiul de deviz | | | | |

**Total deviz:
Inclusiv salariu**