

**___ CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria satului Taraclia raionul Causeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria satului Taraclia raionul Causeni

3. Obiectul achizițiilor Amenajarea terenului adiacent si restaurarea monumentului isrtoric consacrat eroilor cazuti in primul razboi mondial, din satul Taraclia raionul Causeni

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Demolari | | |
| 1 | DII09 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (b=8 cm) | m3 | 21,1000 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100*20*8 | m | 109,0000 |
| 3 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 4,5000 |
| 4 | TsC02D1 | Incarcarea deseurilor de constructie cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea asfalt, betoane etc) | 100 m3 | 0,4900 |
| 5 | TsI51A10 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 49,0000 |
| | | 1.2. Lucrari de terasament | | |
| 6 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,9600 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,4400 |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta | t | 390,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|---------|----------|
| | | de 10 t la distanta de 10 km | | |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,4400 |
| 10 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 32,0000 |
| | | 1.3. Inverzirea | | |
| 11 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 3,1000 |
| 12 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot (tufis-samsit) | buc | 52,0000 |
| 13 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,5200 |
| 14 | TsH226A | Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m | 100 buc | 0,5200 |
| 15 | TsH94A | Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100 buc | 0,5200 |
| | | 1.4. Imbracaminte rutiera | | |
| | | 1.4.1. Acces din pavaje 328m2 | | |
| 16 | TsC53A | Compactarea pamintului | 100m2 | 3,2800 |
| 17 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, balast cu nisip, grosime medie 20 cm | m3 | 65,6000 |
| 18 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire, cu grosimea medie de 15 cm | m3 | 49,2000 |
| 19 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat de 6 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de | m2 | 328,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|---------|----------|
| | | ciment si nisip, grosime strat de 6 cm | | |
| 20 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu, sub bordure | m3 | 14,8500 |
| 21 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 156,0000 |
| | | 1.5. Mobilier urban | | |
| 22 | 47-02-040-3 | Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare | 100 buc | 0,1000 |
| 23 | TsH91A | Instalarea bancilor pe 2 picioare | buc | 2,0000 |
| 24 | TsH91B | Instalarea urnelor | buc | 2,0000 |
| | | 1.6. Iluminat | | |
| 25 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,6000 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (piese inglobate pentru fixare pilonilor) | kg | 2,0000 |
| 27 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,6000 |
| 28 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din otel (fara pret pilon) | buc | 2,0000 |
| | | 2. Utilal | | |
| 29 | | Stilp pentru felinar analogic tip Fumagalli EKTOR 5 m metal | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|-----|--------|
| 30 | | Corp de iluminat analogic tip (Set Lampa Solara LED, Jortan, 120W) cu incarcare solara, panou fotovoltaic, suport | buc | 2,0000 |