

Amenajarea terenului de mini-fotbal în satul Caracui, raionul Hîncești

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări Deviz-oferta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Strat suport				
1	TsC02B 1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II.	100 m3	0,410		
2	TsC35A 1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren cat. I la distanță < 10 m	100 m3	0,400		
3	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km	t	7,000		
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu balast	m3	2,800		
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton (Beton M200 - 3.42 m3)	m	76,000		
6	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, fr. 40-70 mm	m3	14,000		
7	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, fr. 20-40 mm	m3	14,000		
8	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, fr. 5-20 mm	m3	14,000		
		Capitolul 2. Imprejmuiri				
9	TsH44A	Încăstrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lățimea liniei 12 cm Inclusiv marcaj Volei	m	74,000		
10	TsH44C	Încăstrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	2,000		
11	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,500		
12	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	5,300		
13	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton,	kg	300,000		

1	2	3	4	5	6	7
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*3 42 m.l.)				
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi 80*80*3 20 m.l.)	kg	143,000		
15	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Armatura D10 - 138 m	kg	86,000		
16	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	5,500		
17	CG49A	Executarea acoperirii din dale de cauciuc cu grosimea 2 mm	m2	296,000		
18	CN21A	Vopsitorii la teava profilata, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	13,000		
19	Material	Dop PVC 80x80	buc	28,000		
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portita)	kg	35,000		
21	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	1,670		
22	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu pinotex consum 100 gr/m2)	m2	167,000		

Total:

Прямые затраты	?
CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %
Transportarea materialelor (ПЗ) * 5 %	5,00 %
Total ПЗ+CASM+TM	100,00 +
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %
Total Total+CR	100,00 +
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %
Total Total+B	100,00 +
TVA (Total) * 20 %	20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0

