

CAIET DE SARCINI pentru Licitatie

1. Denumerea beneficiarului de stat **Consiliul raional Stefan Voda**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Stefan Voda**

3. Obiectul achizițiilor **Intretinerea drumurilor publice locale si constructia unei portiuni de trotuar in s.Antonesti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Reparatia si intretinerea drumurilor publice locale in raionul Stefan Voda				
<i>1.1. Intretinerea curente pe timp de vara</i>				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	461,0000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	50,0000
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	50,0000
4	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	120,0000
5	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	500,0000
6	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	500,0000
7	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	30 000,0000
8	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	56,0000
9	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	25,0000
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	42,0000
<i>1.1.1. Amenajarea stratului de egalizare</i>				
11	DI106	Curatiera mecanica a partii carosabile de praf si	100m2	30,0000

1	2	3	4	5
		murdarie		
12	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	285,0000
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000
14	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	115,0000
		1.1.2. Lucrari de reparatie la pavilioanile de asteptare		
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,0000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	500,0000
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	30,0000
18	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	111,0000
19	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	500,0000
		1.1.3. Lucrari de asigurare a securitatii rutiere		
20	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	3 500,0000
21	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	15,0000
22	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stlp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	15,0000
23	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	30,0000
24	DF53A	Vopsirea stlpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	25,0000
25	RpDE08A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300	buc	50,0000
		1.1.4 Intretinera drumurilor pe timp de iarna		
26	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	100,0000
27	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	100,0000
28	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	30,0000
29	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A	1000 m2	1 000,0000

1	2	3	4	5
		(65115): 100 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м ²)		
30	TRI1AA11 C1	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	100,0000
31	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 100 g/m ² (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 100 г/м ²)	1000 m ²	1 000,0000
32	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	100,0000

2. Constructia unei portiuni de trotuar in s. Antonesti

1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	250,000
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m ²	60,000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m ³	0,900
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	140,000
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	980,000
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m ³	60,000
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m ²	560,000
8	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m ³	60,000