

## ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3/2025 din 21.05.2025

### I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Primăria municipiului Hîncești                                                                                                                                                                                                  |
| IDNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1007601004054                                                                                                                                                                                                                   |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132                                                                                                                                                                                            |
| Numărul de telefon/fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 026923286, 026924198, 026922975                                                                                                                                                                                                 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | municipiulhincesti@gmail.com                                                                                                                                                                                                    |
| Adresa de internet ale autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://primariahincesti.md/">https://primariahincesti.md/</a>                                                                                                                                                         |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tonu Olesea, 026924198,<br>oleseatonu27@gmail.com                                                                                                                                                                               |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire<br><i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | <a href="mailto:municipiulhincesti@gmail.com">municipiulhincesti@gmail.com</a><br><a href="mailto:oleseatonu27@gmail.com">oleseatonu27@gmail.com</a><br><a href="https://primariahincesti.md/">https://primariahincesti.md/</a> |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate<br><i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>                                                                                                                                         | Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale.                                                     |

### II. Informații despre obiectul achiziției: Construcția stației de pompare și rețele de canalizare în municipiul Hîncești, sector Dumbrava

| Nr. d/o  | Cod CPV      | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor                                                | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției        | Valoarea estimată, fără TVA<br><i>(pentru fiecare lot în parte)</i> |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> |              | <b>LOTUL 1</b>                                                                                 |                              |                              |                                                                     |
| 1.1      | 45232152-2   | Construcția stației de pompare și rețele de canalizare în municipiul Hîncești, sector Dumbrava | 1 lot                        | Conform caietului de sarcini | 2 577 088,42                                                        |
|          | <b>TOTAL</b> |                                                                                                |                              |                              | <b>2 577 088,42</b>                                                 |

| Lista cu cantitățile de lucrări |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |        |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| № crt.                          | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                          | Unitatea de măsură | Volum  |
| 1                               | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                  | 5      |
|                                 |                             | <b>REAC can et1 Dumbrava(g) M Deviz № 2-2-1</b><br><b>Capitolul 1. Lucrari de constructie generale</b><br><b>Capitolul 1.1. Канализация</b><br><b>Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente tevi</b>                                                                           |                    |        |
| 1                               | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта в отвал )                                                                      | 100 m3             | 18,24  |
| 2                               | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную )                                                                                        | m3                 | 68,00  |
| 3                               | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm обр. засыпка                                                                                               | 100 m3             | 18,24  |
| 4                               | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                                  | 100 m3             | 18,24  |
| 5                               | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                   | m3                 | 68,00  |
| 6                               | TsD04C                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv                                                                                    | m3                 | 68,00  |
| 7                               | TsF05A                      | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления котлована)Dulap de rasinoase se exclude | m2                 | 250,00 |
|                                 |                             | <b>Capitolul 1.1.2. C1</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |        |
| 8                               | AcA08A                      | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de                                                                                                                                                                    | m                  | 21,00  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |        | cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Труба ПБХ с муфтой и прокладкой SN4/SDR 41 Ф160х 4,0) C-t materiale marunte 1.005                                                                                                              |     |        |
| 9  | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Труба ПБХ с муфтой и прокладкой SN4/SDR 41 Ф250х 6,2) C-t materiale marunte 1.005    | m   | 178,00 |
| 10 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Труба ПБХ с муфтой и прокладкой SN4/SDR 41 Ф315х 7,7)C-t materiale marunte 1.005     | m   | 144,00 |
| 11 | GA08C  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 9 mm                                                                                                    | m   | 2,50   |
| 12 | AcA31C | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300 mm                                                                                                           | buc | 2,00   |
|    |        | <b>Capitolul 1.1.3. CprI</b>                                                                                                                                                                                                           |     |        |
| 13 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Труба полиэтилен. PE-100, SDR26. PN-6. d=110 x4.2                                                                                | m   | 222,50 |
| 14 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Труба полиэтилен. PE-100, SDR21. PN-8. d=63 x3,0 )                                                            | m   | 3,00   |
| 15 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                                                 | m   | 225,50 |
| 16 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 90*. ф110) | buc | 4,00   |
| 17 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 60*. ф110) | buc | 5,00   |
| 18 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul                                                                 | buc | 3,00   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |        | de 110 mm. (Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 45*. ф110)                                                                                                                                                                              |     |       |
| 19 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Угол полиэтиленовый сварной PE100, PN-6. 30*. ф110)       | buc | 2,00  |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm.Тройник стальной проходной ф108х4.0                                                                                                 | buc | 3,00  |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm.Переход стальной сварной ф108х4.0 - 57х3,0                                                                                          | buc | 3,00  |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая Р-10 кгс/м2, ф100мм                                                      | buc | 4,00  |
| 23 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая Р-10 кгс/м2, ф 50мм                                                      | buc | 1,00  |
| 24 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Комбинированный воздушный клапан резьбовой Д-040-с-2" для канализации) | buc | 1,00  |
| 25 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Вентиль запорный муфтовый 2")                                          | buc | 1,00  |
| 26 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. (Тройник резьбовой 110х2" н.р. PE-100)                                          | buc | 1,00  |
| 27 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm                                                                                                                 | buc | 10,00 |
| 28 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланцевый- гладкий конец со свободным фланцем д100мм PE100                                                  | buc | 10,00 |
| 29 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu                                                                                                                                      | m   | 3,30  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |               | apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm (Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE80 PN6 L=0.3m, 11buc , d=160)                                                     |        |        |
| 30 | AcA52C        | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)                                                                                                                              | m      | 0,60   |
| 31 | CA04A         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Объем бетона на опоры в колодцах В 10)Cofrage se exclud.       | m3     | 0,50   |
| 32 | CA04A         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Объем бетона на опоры в сетях В 10)Cofrage se exclud           | m3     | 0,50   |
| 33 | Pret de piata | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 225,00 |
|    |               | <b>Capitolul 1.1.4. Lucrari de terasamente Camine (мокрые грунты)</b>                                                                                                                                                                             |        |        |
| 34 | TsC03B11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor(Разработка мокрого грунта экскаватором) | 100 m3 | 2,97   |
| 35 | TsA10B2       | Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.(Дороботка мокрого грунта )        | m3     | 2,00   |
| 36 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)                | m3     | 2,00   |
| 37 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                             | m3     | 2,00   |
| 38 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu                                                                                                                                         | 100 m3 | 1,48   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |        | senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                                                                                                                                                                                                                     |        |        |
| 39 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                        | 100 m3 | 1,48   |
| 40 | TsF05A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления котлована)                                                                    | m2     | 110,00 |
|    |        | <b>Capitolul 1.1.5. Колодцы водопроводные круглые из сборных ж/б элементов Н-3050мм ф1500 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |
| 41 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (1buc)                                                                                                                                            | m3     | 1,36   |
| 42 | AcE11B | КЦД -15 (0.38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,00   |
| 43 | AcE11B | КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,00   |
| 44 | AcE11B | КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 2,00   |
| 45 | AcE11B | КЦ-15-6 (0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,00   |
| 46 | AcE11B | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,00   |
| 47 | AcE11B | Люк чугунный тип "Л" ф700                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,00   |
| 48 | AcE11B | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 19,50  |
| 49 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t      | 0,02   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 50 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)                                                                                                   | m3  | 0,38  |
|    |        | <b>Capitolul 1.1.6. Камера гашения напора по типу колодца водопроводного круглого из сборных ж/бэлементов Н-2000мм ф1500 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;</b>                                                                                                                                                  |     |       |
| 51 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (1buc)                                                                                                                                            | m3  | 1,09  |
| 52 | AcE11B | КЦД -15 (0.38)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 1,00  |
| 53 | AcE11B | КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  |
| 54 | AcE11B | КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 2,00  |
| 55 | AcE11B | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00  |
| 56 | AcE11B | Люк чугунный тип "Л" ф700                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  |
| 57 | AcE11B | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 19,50 |
| 58 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t   | 0,02  |
| 59 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)                                                                                                   | m3  | 0,38  |
|    |        | <b>Capitolul 1.1.7. Колодцы водопроводные круглые из сборных ж/бэлементов Н-3000мм ф1000 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;</b>                                                                                                                                                                                  |     |       |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 60 | AcE10B                | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana                                                                                                                              | m3  | 0,94  |
| 61 | AcE10A1               | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00  |
| 62 | AcE10A1               | Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,1 m3)                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,00  |
| 63 | AcE10A1               | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  |
| 64 | AcE10A1               | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  |
| 65 | AcE10A1               | Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  |
| 66 |                       | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 19,50 |
| 67 | IzD10A                | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,02  |
| 68 | Preturi furnizorul ui | Capac din fonta B700                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  |
| 69 | AcF03C                | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (отмостка-щебень)                                                                              | m3  | 0,38  |
|    |                       | <b>Capitolul 1.1.8. Колодцы канализационные ф1000</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |
| 70 | AcE13A                | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (9buc)                                                                                                                       | m3  | 4,68  |
| 71 | CA03D                 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 002m3/1camin                                                                                              | m3  | 0,18  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 72 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                                                                                                            | buc | 9,00  |
| 73 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6-c (0,17 m3)                                                                                                           | buc | 9,00  |
| 74 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9-C (0,24 m3)                                                                                                           | buc | 18,00 |
| 75 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)                                                                                                          | buc | 9,00  |
| 76 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                             | buc | 9,00  |
| 77 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                              | buc | 9,00  |
| 78 | AcE13A1 | Люк тяжелый "Т"                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 9,00  |
| 79 |         | Scara cu vanguri din otel (134buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 87,30 |
| 80 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t   | 0,09  |
| 81 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) (Кирпичные ряды)                                                                                                              | m3  | 0,49  |
| 82 | CD50A   | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,49  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |     |      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |               | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b><br><b>Capitolul 2.1. C1</b>                                                                                                                                                    |     |      |
| 83 | AcB01D        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Задвижка ручная ф-300, гильотинная фланцевая ) | buc | 1,00 |
|    |               | <b>Capitolul 3. Utilaj</b><br><b>Capitolul 3.1. C.1</b>                                                                                                                                                               |     |      |
| 84 | Pretul firmei | Задвижка ручная ф-300, гильотинная фланцевая                                                                                                                                                                          | buc | 1,00 |

**2-3-2.КНС №3 по г/п (marca CT) Трубопроводы и ТХ. Actualizat 03.2025.**

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 5      |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|   |       | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b><br><b>Capitolul 1.1. Установочные детали к насосу</b>                                                                                                                                       |    |        |
| 1 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Решетка-заслонка, Контейнер решетчатый, Запор, Контейнер герметический ) | kg | 60,20  |
| 2 | CL16A | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimi pina la 35 m ( блок, короб)Automacara de exclus                                                             | t  | 0,013  |
| 3 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. ( стрела-1шт, крышка-2шт) (112+385x2, kg)                                | kg | 882,00 |
| 4 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Труба L-5.8m)                                                            | kg | 139,00 |
| 5 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. ( Держатель, стойка, ограничитель, кронштейны )                          | kg | 123,64 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 6  | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton( Изготовление шкафа металлического )                                                      | kg  | 255,00 |
| 7  | IA52A  | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (монтаж шкафа металлического)                                                                                                                                                                       | buc | 1,00   |
| 8  | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.                                                                                                                                                                     | t   | 1,47   |
| 9  | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                                       | t   | 1,47   |
| 10 | M1J15A | Montarea tronsoanelor de conducta si a pieselor de racordare din otel inoxidabil, prefabricate, avind armaturi, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm (Труба из нержавеющей стали Ф50х2,5) 7,5м | t   | 0,0064 |
| 11 |        | Труба из нержавеющей стали Ф50х2,5                                                                                                                                                                                                                     | m   | 7,50   |
|    |        | <b>Capitolul 1.2. C1</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |        |
| 12 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (D325x9 GOST 10704-91)                                                                                                                       | m   | 1,00   |
| 13 | IzL11B | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm                                                                                                                                                | m2  | 1,02   |
| 14 | AcF12F | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 400 mm                                                                                                      | m   | 1,00   |
|    |        | <b>Capitolul 1.3. HK1</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |
| 15 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Труба ст.электросварная ф108х4,5 ммГОСТ 10704-91)                                                                                            | m   | 8,50   |
| 16 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                                       | m2  | 2,47   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 17 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба полиэтилен. PE-100, SDR26. PN-6. d=110 x4.2 | m   | 1,00  |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Патрубок фланец - гладкий конец со свободным фланцем D90)                                                     | buc | 2,00  |
| 19 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Переход 110x90,0 PE)                                         | buc | 2,00  |
| 20 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Патрубок фланец - гладкий конец со свободным фланцем D110)                                                   | buc | 2,00  |
| 21 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm                                                                                                                    | buc | 14,00 |
| 22 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Отвод стальной 90° , D108x4,5 мм)                                                                                                    | buc | 8,00  |
| 23 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Отвод стальной 60° , D108x4,5 мм)                                                                                                    | buc | 2,00  |
| 24 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Седловина стальная накладная 108x4,5 мм - 57x3,0 ГОСТ 17377-83)                                                                      | buc | 2,00  |
| 25 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (PE100 PN6 D63x3.8)                                                                                                     | m   | 42,00 |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm                                                                                                                | buc | 2,00  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|
|    |        | (Патрубок фланец - гладкий конец со свободным фланцем D63)                                                                                                                                                                                                 |     |       |  |
| 27 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец плоский стальной 1-50-10)                                                                                          | buc | 2,00  |  |
| 28 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Монтажный патрубок с бобышкой и треходовым краном ф108, =200mm)                                                         | buc | 4,00  |  |
| 29 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвижка фланцевая чугунная укороченная, D50мм, PN-10; тип S-1140)                   | buc | 2,00  |  |
| 30 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Упругозапирающая клиновая задвижка для сточных вод PN 10 типа S-1140 dy-100, ручная) | buc | 3,00  |  |
| 31 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Клапан обратный с шаром типа 408 фланцевый, dy-100)                                   | buc | 3,00  |  |
| 32 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Тройник РЕ зажимной D63)                                                                    | buc | 2,00  |  |
| 33 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Тройник РЕ зажимной переходной, 63x50x63)                                                   | buc | 30,00 |  |
| 34 | SA37G  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" (Крепление для труб РЕ 63(хомуты) из нержавеющей)                                                          | buc | 24,00 |  |
| 35 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind                                                                                                              | buc | 4,00  |  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                            |        |       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    |         | diametrul de 50-100 mm (Кран для воды, шаровый в.р.-н.р.3/4 бронза)                                                                                                                                        |        |       |
| 36 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Автоматический воздушник АЕ 16 3/4 ) | buc    | 2,00  |
| 37 | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Тройник стальной сварной 100x100 ГОСТ 17376-83)                                                   | buc    | 22,00 |
| 38 | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                          | m      | 42,00 |
|    |         | <b>Capitolul 1.4. Lucrari de terasamente pentru conducte (42м)</b>                                                                                                                                         |        |       |
| 39 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,34  |
| 40 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 0,71  |
| 41 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,16  |
| 42 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 | 0,16  |
| 43 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 19,15 |
| 44 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 4,03  |
|    |         | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                     |        |       |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |              | <b>Capitolul 2.1. Основное оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 45 | M1B10A       | Electropompa, pompa de vid, centrifuga, supercentrifuga, livrata gata asamblata pe placa de baza comuna cu electromotorul, utilajul avind greutatea de 0.2-0.5 t (Насос погружной центробежный, 2бuc)                                                                                                                                       | t   | 0,22  |
|    |              | <b>Capitolul 2.2. Установочные детали к насосу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |
| 46 | M1J05A       | Montarea conductei din otel-carbon, prin sudare electrica cu convertizor de sudura, intre instalatii tehnologice, avind armaturi, flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm (Фланцевое колено с лапой с креплением насоса 2бuc, Направляющая труба 2 compl.) | t   | 0,051 |
| 47 | M1C20A       | Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind greutatea totala de pina la 5 t. ( Таль электрическая )                                                                                                                                                                                                                               | t   | 0,085 |
| 48 | M1B17A       | Suflanta si ventilator, livrat in subansamble, utilajul avind greutatea totala de pina la 1 t (Вентилятор крышный)                                                                                                                                                                                                                          | t   | 0,051 |
|    |              | <b>Capitolul 2.3. НК1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 49 | 11-02-001-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 10 (Монтажный патрубкок с бобышкой и трёхходовым краном D108, L=200 мм стальной, труба по ГОСТ 10704-91*)                                                                                                                                                                      | buc | 4,00  |
| 50 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометр)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  |
| 51 | 11-02-022-07 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotamtru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse, diametrul trecerii conventionale, mm, pina la: 100 (Индукционный расходомер)                                                                                          | buc | 2,00  |
| 52 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Антивибрационная вставка)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  |
|    |              | <b>Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |
|    |              | <b>Capitolul 3.1. Основное оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |
| 53 | Pret         | Насос погружной центробежный без режущего механизма в мокром исполнении Q=31 м3/час, H=16,50 м с электродвигателем                                                                                                                                                                                                                          | buc | 2,00  |

|    |      |                                                                                                                                   |     |      |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |      | P1=3,75 кВт P2=4,7 n-2845об/мин со шкафом управления и 3-мя поплавками фирма Wilo-EMU типа FA 08.43-130E-T13-2/12NEa 80-185/2/NEx |     |      |
|    |      | <b>Capitolul 3.2. Основное оборудование.</b><br><b>Установочные детали к насосу</b>                                               |     |      |
| 54 | Pret | Направляющая труба 2x1 1/4" фирма Wilo-EMU                                                                                        | buc | 2,00 |
| 55 |      | Таль электрическая канатная грузоподъёмностью 0,25т, Нподъёма=6,0 м ТУ70-25-59-20-31, ГОСТ 22584-83*                              | buc | 1,00 |
| 56 |      | Вентилятор крышный с электродвигателем N=0,25 кВт, n=890 об./мин. ВКР.00.25.6, 4AA 6386У2                                         | buc | 1,00 |
|    |      | <b>Capitolul 3.3. НК1</b>                                                                                                         |     |      |
| 57 | Pret | Монтажный патрубок с бобышкой и трёхходовым краном D108, L=200 мм стальной, труба по ГОСТ 10704-91*                               | buc | 4,00 |
| 58 | Pret | Манометр, показывающий верхний предел измерения 10 кгс/см2, класс точности 2,5 ОБМ I-100-10                                       | buc | 2,00 |
| 59 | Pret | Индукционный расходомер врезной Q min 5 m3/час Q max 35 m3/час dy-100                                                             | buc | 2,00 |
| 60 | Pret | Антивибрационная вставка фланцевая, dy-150,, PN-10 типа ZKB фирма "Danfoss"                                                       | buc | 2,00 |

**Deviz 2-3-1 Statia de pompare. Lucrari in constuctii**

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                                                    | 4  | 5     |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|   |              | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b><br><b>Capitolul 1.1. Lucrari prealabile</b>                                                                               |    |       |
| 1 | PA08Badoptat | Fisa tuburilor metalice cu diametrul de 323.8-720.mm, in teren categoria I,II sau III cu soneta universala la apa (Погружение металлических шпунтов из двутавра №20) | m  | 96,00 |
| 2 | 2            | Двутавр №20                                                                                                                                                          | m  | 96,00 |
| 3 | TsF03E       | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri                       | m2 | 51,00 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|    |               | adincimea sapaturii de 6,01...8 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m (Деревянные щиты - доска 40мм)                                                                                                                                                                                      |        |       |
| 4  | PA09Aadoptat  | Extragerea tuburilor metalice cu diametrul de 323.8-720.mm, din teren categoria I,II,III de la uscat (Извлечение стальных шпунтов)                                                                                                                                                            | m      | 96,00 |
| 5  | RpCO56C       | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Снятие щитов ограждения)                                                                                                                                                                | m2     | 51,00 |
|    |               | <b>Capitolul 1.2. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |
| 6  | TsC14A22      | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint imbibat cu apa, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii < 8 m (Разработка мокрого грунта в отвал)                                                           | 100 m3 | 3,29  |
| 7  | TsA20C,K-1,15 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка мокрого грунта вручную)                                                                                                      | m3     | 37,00 |
| 8  | TrB22C1C1     | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 0-6 m (Подъем мокрого грунта краном Пионер)                                                                                                                                      | t      | 64,75 |
| 9  | TsA02B        | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Водосборная канава) | m3     | 14,00 |
| 10 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером)                                                                                       | 100 m3 | 1,57  |
| 11 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг)                                                 | 100 m3 | 1,57  |
| 12 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o                                                                                                                                                                                               | m3     | 39,00 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|    |        | aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)                                                                                         |      |        |
| 13 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи) | m3   | 39,00  |
| 14 | TsA24C | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (Механическое откачивание воды из котлована)  | h-ut | 12,20  |
|    |        | <b>Capitolul 1.3. Constructii din beton armat, prefabricat si hidroizolatie</b>                                                                                                                                               |      |        |
| 15 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из ПГС 500mm)                                                                                                                                                                   | m3   | 36,20  |
| 16 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Подготовка С 3,5)                           | m3   | 2,65   |
| 17 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство днища , бетон С20/25W4)                                                    | m3   | 8,30   |
| 18 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка                     | m2   | 7,05   |
| 19 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурных сварных сеток Д 6 А1, 8А3)                                                                                                         | kg   | 251,10 |
| 20 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Каркасы КР-1, Д-12А3)                                                      | kg   | 60,90  |
| 21 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура Д-8А3)                                                 | kg   | 164,00 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 22 | CC01F  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radieră (Стальная арматура класса Д-10А1)                                                                                           | kg | 23,45    |
| 23 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Стены бетон C20/25W4F100)              | m3 | 25,00    |
| 24 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți drepte și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi până la 20 m inclusiv(Опалубка )                                    | m2 | 153,20   |
| 25 | CC02I  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-6А1) | kg | 40,32    |
| 26 | CC02I2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-8А3) | kg | 27,40    |
| 27 | CC02J2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în pereți și diafragme la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D 16А3)                       | kg | 354,50   |
| 28 | CC03C  | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурных сварных сеток Д 8А3)                                                                                                                                                       | kg | 1 060,00 |
| 29 | CC02A  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Каркасы КР-1 Д-6А1, 12А3)                                                  | kg | 277,20   |
| 30 | AcA30A | Piesa de legatură, din oțel, pentru conducte, având greutatea pe bucată de până la 50 kg. (Сальник Д-300мм)                                                                                                                                                          | t  | 0,04     |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 31 | AcA30A | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.<br>(Сальник Д-150мм)                                                                                                                                           | t   | 0,05   |
| 32 | CL57B  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg<br>(Установка закладных деталей ЗД-2)                                                                                                                              | kg  | 12,10  |
| 33 | CL41A  | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier<br>(Оцинковка закладных деталей)                                                                                                                                                                      | m2  | 0,30   |
| 34 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice<br>(Монолитные плиты на отм,2,70м, 5,00м,бетон C12/15W4F100)                                                      | m3  | 5,20   |
| 35 | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv<br>(Опалубка)                                         | m2  | 56,00  |
| 36 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                        | buc | 80,00  |
| 37 | CC02M  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-8 A!)          | kg  | 85,31  |
| 38 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-8 A3) | kg  | 88,00  |
| 39 | CC02N1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-12A3)                            | kg  | 546,12 |
| 40 | CC02N1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei peste 35 m,                                                                                                            | kg  | 230,39 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |        | exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-16 A3)                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| 41 | CC02N1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура D-20 A3)                                                                                                   | kg  | 267,44 |
| 42 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей ЗД-1)                                                                                                                                                                                                         | kg  | 24,57  |
| 43 | CL41A  | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier (Оцинковка закладных деталей)                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 0,50   |
| 44 | CP10A  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Кольцо КЦ-7-6)                                                                               | buc | 4,00   |
| 45 | CP10A  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Кольцо КЦ-15-6)                                                                              | buc | 1,00   |
| 46 | CP10A  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Кольцо КЦ-10-6)                                                                              | buc | 1,00   |
| 47 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Соединительные элементы МС-1,2))                                                                                                                                                                                                          | kg  | 31,20  |
| 48 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Закладные детали - ПФ115+ГФ021) | t   | 0,03   |
| 49 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial                                                                                                                                                                             | kg  | 155,50 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    |        | in beton ( Металлические элементы крепления трубопроводов)                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |
| 50 | IzD10H | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm ( Антикоррозионная окраска ГФ021+ПФ115) | t  | 0,16  |
| 51 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия- Ограждения ОГ-1)                                                                                                                          | kg | 73,32 |
| 52 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска - ПФ115+ГФ021)                | t  | 0,07  |
| 53 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия - Стремянка СМ-1)                                                                                                                          | kg | 34,00 |
| 54 | IzD10H | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm ( Антикоррозионная окраска ГФ021+ПФ115) | t  | 0,03  |
| 55 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонного фундамента бетон В15)                                                           | m3 | 0,34  |
| 56 | CC02C  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv                                                                                                                                                                                          | kg | 4,76  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |        | constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса 6 A1)                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |
| 57 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3 Д-10мм)                                                                                                           | kg | 9,88   |
| 58 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка )                                                                                           | m2 | 4,00   |
| 59 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: chepengur (Люк-лаз Ду-600 - 2шт)                                                                                                                                                                                                                                                | kg | 160,00 |
| 60 | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: chepenguri (Люк-лаз Ду-900, 1 шт)                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 160,00 |
| 61 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окразка люков - ПФ115+ГФ021) | t  | 0,32   |
| 62 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Набетонка С 3,5)                                                                                                                           | m3 | 3,50   |
| 63 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm ( цементная стяжка 3см)                            | m2 | 21,60  |
| 64 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Линокром - 2 слоя)                                                                                                                                                     | m2 | 21,60  |
| 65 | IzF01B | Hidroizolatie suprafetelor verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумный праймер Акваст - 1слой)                                                                                                                                                                                                 | m2 | 21,60  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 66 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Цементная стяжка толщиной 2 см)                                                                                                                                     | m2 | 21,60 |
| 67 | CF16B  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Торкретирование бетонного днища цементным раствором толщиной 3 см)                                                                                                                                                           | m2 | 19,65 |
| 68 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Гидроизоляционный слой- Изофлекс 1 слой batut materialele adaugatoare si topitor de bitum se exclud) | m2 | 93,25 |
| 69 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Линокрот - 2 слоя)                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 93,25 |
| 70 | IzF01B | Hidroizolatia suprafetelor verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (битумный праймер Акваст - 1слой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 93,25 |
| 71 | CF16B  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Торкретирование бетонных стен цементным раствором толщиной 3 см)                                                                                                                                                             | m2 | 93,25 |
|    |        | <b>Capitolul 1.4. Fundatue FOM-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |
| 72 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов ФОМ-1, бетон C10/12.5)                                                                                                                                                        | m3 | 0,14  |

| 73                                                                                                                         | CB02A                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка                                                                             | m2                 | 1,00  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| <b>St. de pompare Dumbrava.Statia de pompare SPC N12. Echipament electric de forta. (marca EEF.SU).Actualizat 03.2025.</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |       |
| № crt.                                                                                                                     | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de măsură | Volum |
| 1                                                                                                                          | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5     |
|                                                                                                                            |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructia generale</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                    |       |
|                                                                                                                            |                             | <b>Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri</b>                                                                                                                                                                                                                           |                    |       |
| 1                                                                                                                          | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (разработка грунта вручную,для электрических кабелей) | m3                 | 7,000 |
| 2                                                                                                                          | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка траншеи для кабелей)                                     | m3                 | 7,000 |
| 3                                                                                                                          | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                                             | 100 m3             | 0,070 |
|                                                                                                                            |                             | <b>Capitolul 1.2. Teava in pamint</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |       |
| 4                                                                                                                          | 34-02-003-1                 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri( труба ПБХ в траншее d110)                                                                                                                                                                                            | 1 km               | 0,020 |
|                                                                                                                            |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                    |       |
| 5                                                                                                                          | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИЦРН-24)                                                                                                                                                                                 | buc                | 1,000 |
| 6                                                                                                                          | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                                                                                                                                                | buc                | 6,000 |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 7  | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Wilo-EF-Drain 2*4.0)                                                                                                                                       | buc     | 1,000  |
| 8  | 08-03-530-4  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (ПМЛ1220)                                                                                                                              | buc     | 1,000  |
| 9  | 08-03-524-10 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ЯПН-20) | buc     | 1,000  |
| 10 | 08-03-573-4  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (K654Y2)                                                                                                                                                    | buc     | 1,000  |
| 11 | 08-02-420-1  | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie KC-20)                                                                                                                      | 100 buc | 0,010  |
| 12 | pret         | Cutie cu 20 cleme KC-20                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,000  |
| 13 | 08-03-525-1  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (comutator ВПК2110)                                                                | buc     | 1,000  |
| 14 | pret         | Comutator de cale ВПК2110                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,000  |
| 15 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)                                                                                                                                                   | 100 m   | 0,400  |
| 16 | 08-02-412-4  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы)                                                     | 100 m   | 0,150  |
| 17 | 08-02-146-2  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                                                                   | 100 m   | 0,200  |
| 18 | pret         | Cablu ВВГ 5*2,5мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                          | m       | 5,000  |
| 19 | pret         | Cablu ВВГ 4*1,5мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                          | m       | 10,000 |
| 20 | pret         | Cablu ВВБШВ 5*2,5мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                        | m       | 20,000 |

|    |             |                                                                                                                                                                                    |       |        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|    |             |                                                                                                                                                                                    |       |        |
| 21 | pret        | Cablu КГ 5*1,5ММ2                                                                                                                                                                  | m     | 20,000 |
| 22 | pret        | Cablu АББШВ 5*4ММ2                                                                                                                                                                 | m     | 20,000 |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25mm)                                                         | 100 m | 0,150  |
| 24 | pret        | Teava PVC d25mm                                                                                                                                                                    | m     | 15,000 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (accesorii din metal)                                                                                                                              | t     | 0,040  |
| 26 | pret        | Accesorii din metal                                                                                                                                                                | kg    | 40,000 |
|    |             | <b>Capitolul 3. Utilaj</b>                                                                                                                                                         |       |        |
| 27 | pret        | Punct de distributie ИҚН-243-1 У2                                                                                                                                                  | buc   | 1,000  |
| 28 | pret        | Intrerupator de putere BH32-3P-63                                                                                                                                                  | buc   | 1,000  |
| 29 | pret        | Intrerupator automat BA47-29-3P-16C                                                                                                                                                | buc   | 3,000  |
| 30 | pret        | Intrerupator automat BA47-29-3P-5C                                                                                                                                                 | buc   | 2,000  |
| 31 | pret        | Panou de dirijare cu pompele statiei in complet cu pompele Wilo-EF-Drain 2*4.0 - Fara cost - Pozitie informativa (Aceasta pozitie vine in set cu pompele - vezi compartimentul TH) | buc   | 1,000  |
| 32 | pret        | Demaror ПМЖ1220                                                                                                                                                                    | buc   | 1,000  |
| 33 | pret        | Cutie cu intreruptor-separator ЯПИ-20                                                                                                                                              | buc   | 1,000  |
| 34 | pret        | Cutie cu dimensiunile 400*400*200ММ K654Y2                                                                                                                                         | buc   | 1,000  |

### Statia de pompare Dumbrava Sol fertil

| № crt.                                                              | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                       | Unitatea de măsură | Volum    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1                                                                   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                  | 5        |
|                                                                     |                             | <b>Capitolul 1. Sol fertil</b>                                                                                                                                                                                                            |                    |          |
| 1                                                                   | TsC19A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I                                                                                                            | 100 m3             | 4,80     |
| 2                                                                   | TsC22C1k=4                  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I                                   | 100 m3             | 4,80     |
| <b>Deviz 7-1-1. Sistematizarea pe verticala. Actualizat 04.2025</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |          |
| 1                                                                   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                  | 5        |
|                                                                     |                             | <b>Capitolul 1. Sistematizarea pe verticala</b>                                                                                                                                                                                           |                    |          |
| 1                                                                   | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Срезка грунта)                                                                                           | 100 m3             | 22,91    |
| 2                                                                   | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка недостающего грунта с погрузкой в а/самосвалы) | 100 m3             | 34,54    |
| 3                                                                   | TsI51A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)                                                                               | t                  | 6 044,50 |
| 4                                                                   | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II                                                                                       | 100 m3             | 22,91    |
| 5                                                                   | TsD02B1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Подсыпка грунта)                                                       | 100 m3             | 57,45    |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |  |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| 6 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (Уплотнение) | 100 m3 | 57,45 |  |
|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |  |

### Lucrari de constructii - Amenajarea Actualizat 03.2025

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      |  |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|
|   |        | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                       |       |        |  |
|   |        | <b>Capitolul 1.1. Pavarea cu imbracaminte rutiere (beton asfaltic) (S=233.5m2)</b>                                                                                                                                               |       |        |  |
| 1 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка корыта автогрейдером) | 100m2 | 2,34   |  |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна)                                                                                   | 100m2 | 2,34   |  |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка 100mm)                                            | m3    | 23,35  |  |
| 4 | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания из щебня 200mm)                                                                 | m3    | 46,70  |  |
| 5 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Подгрунтовка жидким битумом , расход 0,8кг/м2)                                                                                     | t     | 0,19   |  |
| 6 | DB19F  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с крупным наполнителем) Nisip bitumat si otel patrat de exclus                         | m2    | 233,50 |  |
| 7 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума 0,25л/м2)                                                                                                            | t     | 0,06   |  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                            |        |        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 8  | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем)Nisip bitumat si otel patrat de exclus | m2     | 233,50 |
| 9  | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, rutiere 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100x30x15 De format resurs beton norma 0.055                                                                            | m      | 119,00 |
|    |         | <b>Capitolul 1.2. Водопронуская труба Д-600мм на ПК2-72, длина 10м (2шт)</b>                                                                                                                               |        |        |
| 10 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (котлован)                                                 | 100 m3 | 0,33   |
| 11 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную )                      | m3     | 3,00   |
| 12 | DI110   | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)                                                                                                    | m3     | 4,10   |
| 13 | DI122   | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж/б звеньев труб ТБ60,50-3 , диаметром 600mm)                             | m3     | 1,36   |
| 14 | DI120   | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция в два слоя)                                                                             | m2     | 3,23   |
| 15 | DI121   | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя)                                                                            | m2     | 47,00  |
| 16 | IzK01A  | Galafatuirea rosturilor cu cilti (Конопатка швов паклей)                                                                                                                                                   | t      | 0,01   |
| 17 | DI125   | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки - порталная стенка СТ9)                                                                           | m3     | 2,46   |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Засыпка грунта обратно)                 | 100 m3 | 0,46   |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 19 | TsD05B      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнениег насыпи )                       | 100 m3 | 0,46  |
| 20 | TsD01B      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3     | 12,00 |
| 21 | TsD04B      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)                | m3     | 12,00 |
| 22 | 33          | Укрепление русла входного и выходного оголовка                                                                                                                                                                                        |        | 0,00  |
| 23 | DI119       | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Укрепление русла бетоном B15)                                                                                                                                              | m3     | 4,60  |
| 24 | TsC54C      | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня М300, фр 40-70мм)                                                                                                                                                              | m3     | 4,00  |
| 25 | CE31A1      | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ( доска для устройства швов)                                                                                                                                  | m2     | 40,20 |
| 26 | CR03A       | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Aplicativ -( доска для устройства швов) (exclusiv, suruburi, scoabe, saibe, piulite)                              | m3     | 0,40  |
| 27 | DI129       | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска )                                                                                                                                                 | m3     | 2,70  |
|    |             | <b>Capitolul 1.3. Gazon obisnuit , S=193.0m2</b>                                                                                                                                                                                      |        |       |
| 28 | TsC19A1     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта)                                                                        | 100 m3 | 0,39  |
| 29 | TsC22C 1k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на                    | 100 m3 | 0,39  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|    |         | каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)                                                                                                                                                                                                  |        |        |
| 30 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение) | 100 m3 | 0,39   |
| 31 | TsH05A  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (Планировка газонов)                                                                                            | m2     | 193,00 |
| 32 | TsH09A  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав                                                                                                                                                                                      | 100m2  | 1,93   |
| 33 | TsH12A  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti Полив газонов                                                                                                                                                                                                     | 100m2  | 1,93   |
|    |         | <b>Capitolul 1.4. Деревья (23 шт)</b>                                                                                                                                                                                                                            |        |        |
| 34 | TsH17A  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor ( Копание ям )                      | m3     | 3,30   |
| 35 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноска деревьев ) de exclus arbori                                                                                                                                | buc    | 23,00  |
| 36 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi ( Посадка деревьев )De exclus arbori                                                                                                                                                                     | buc    | 23,00  |
| 37 | TsH12B  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Полив деревьев)                                                                                                                                                                                                 | 100m2  | 0,06   |
| 38 | pret    | Туia западная                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 11,00  |
| 39 | pret    | Клен остролистый "Acer platanoides L"                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 4,00   |
| 40 | pret    | Клен полевой "Acer platanoides L"                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 4,00   |
| 41 | pret    | Клен белый "Acer platanoides L"                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 4,00   |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|    |              | <b>Capitolul 1.5. Organizarea taluzului</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |        |      |
| 42 | DI98         | Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка откосов )                                                                                                                                                                                              | 100m2  | 1,18 |
| 43 | TsC19A1      | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Подсыпка растительного грунта)                                                                                                                                        | 100 m3 | 0,24 |
| 44 | TsC22C1k=4.0 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC19A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)                    | 100 m3 | 0,24 |
| 45 | TsD09A1      | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение)                                      | 100 m3 | 0,24 |
| 46 | TsH09A       | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% Посев трав                                                                                                                                                                                                                           | 100m2  | 1,18 |
|    |              | <b>Capitolul 1.6. Scara Sc-1 ,b-1.0m trepte - 8buc.</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |      |
| 47 | TsA02B       | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную ) | m3     | 1,00 |
| 48 | CA03F        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5 (Основание, бетон C7,5)                                              | m3     | 0,15 |
| 49 | CA03F        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (ступени ,бетон B10)                                                  | m3     | 1,20 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 50 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 4,50  |
|    |        | <b>Capitolul 1.7. Rigola Rg1 L=40,0m.l.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 51 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную втраншее)                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 4,00  |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 1,60  |
| 53 | CA02C  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонное основание лотка , бетон B7,5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 3,40  |
| 54 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 17,60 |
|    |        | <b>Capitolul 1.8. Gard Euro Eco zincat (Еврозабор) H=2,05m L=81.06m(cu poarta 3.5mx2.05m -1buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |
| 55 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=2.05m, D4.2mm Zn ,stilp din metal 61x35x1 -34buc. panel Eurozabor 2.05x2,50m - 31buc., Stilpi metalic profil 100x100x3mm(la porti) - 2buc - 54.1 kg,0.707kg/m Beton marfa clasa B12,5-5.6 m3) | m   | 76,46 |
| 56 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Пластина основания столбов 150x150x2 (30 шт))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 81,60 |
| 57 | pret   | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | set | 66,00 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 58 | pret   | Заглушка 40*40 пластик                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 34,00 |
|    |        | <b>Capitolul 1.9. Poarta P1, 3,50x2.05m, 1buc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |
| 59 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu ( Разработка грунта вручную ) | m3  | 0,32  |
| 60 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu ( Бетонные фундаменты B-15 )                                                     | m3  | 0,32  |
| 61 | CL57A  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей)                                                                                                                                                                                     | kg  | 4,80  |
| 62 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)                                                                                            | m2  | 1,60  |
| 63 | CK14A  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот 3,5 x 2.05m.1шт, по металлическим столбам 100x100x3, h=3.0m, )                                                                 | m2  | 7,18  |
| 64 | pret   | Заглушка 40*40 пластик                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  |
| 65 | pret   | Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения ( 40мм)                                                                                                                                                                                                                                       | set | 2,00  |

### III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

|                                                                                                                                                        |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/><br>Da <input type="checkbox"/> |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/><br>Da <input type="checkbox"/> |

Scurtă descriere a criteriilor de selecție

1. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a realiza lucrări.
2. Capacitatea economică și financiară - realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2; lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%); situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.
3. Capacitatea tehnică și/sau profesională - o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13; informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor, inclusiv a dirigintei de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15; o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>lucrări, conform anexei nr. 14; informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.</p> <p>4. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:</p> <p>a) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau</p> <p>b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### IV. Alte informații:

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție                                                                | mai 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate                                                                                                                                     | Acord-cadru <input type="checkbox"/><br>Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului<br>( <i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i> ) | <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/><br>Da <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor                                                                                                                                        | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;<br>tel/fax: (022) 820 652, 820-651<br>e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a><br>pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>                                                                                                                                          |
| Alte informații relevante                                                                                                                                                                   | Oferta cuprinde următoarele formulare:<br>1) Propunerea tehnică;<br>2) Propunerea financiară;<br>3) DUAE;<br>4) Garanția pentru ofertă;<br>5) Cerere de participare Documentația standard (anexa nr. 7);<br>6) Declarație privind valabilitatea ofertei Documentația standard (anexa nr. 8);<br>7) Grafic de executare a lucrărilor Documentația standard (anexa nr. 10.). |

**Conducătorul grupului de lucru: Botnari Alexandru**

**L.Ș.**

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).