

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Замена кровли в детском саду №8 в м. Чадыр-Лунга по ул.К.Маркса

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unitatea de masura | Volum     |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                  | 5         |
|        |                             | <b>1. Замена кровли</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |           |
|        |                             | <b>1.1. Корпуса 6 шт</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |           |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)                                                                              | m2                 | 1 280,000 |
| 2      | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)               | m2                 | 1 280,000 |
| 3      | TrI1AA01F3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную | t                  | 19,200    |
| 4      | TsI50C                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)                                                                                                                                                              | t                  | 19,200    |
| 5      | RCsB21A                     | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)                                                                                                                            | buc                | 216,000   |
| 6      | CL18A                       | Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14мм A1                                                                                                                                                                                                                      | kg                 | 103,960   |
| 7      | RCsU07C                     | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)                                                                                                                                    | buc                | 216,000   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 8  | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс )                                                                                               | m2 | 125,000 |
| 9  | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 279,050 |
| 10 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)                       | kg | 594,960 |
| 11 | CA04B  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса..B15.)                                                                                                                 | m3 | 25,000  |
| 12 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 11,120  |
| 13 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 23,200  |
| 14 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 36,620  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|    |       | grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |
| 15 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка)                                                                                                                                                                        | m2     | 1 280,000 |
| 16 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 1 480,000 |
| 17 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2     | 1 280,000 |
| 18 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)                                                                                                                                                                                                         | 100 m2 | 12,800    |
| 19 | CN50C | Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций :обрешетки)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m2 | 12,800    |
| 20 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 6,000     |
| 21 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (240м.п.), *цвет согл. с заказчиком                                                                                                                                             | m2     | 1 280,000 |
| 22 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей) -264 мп                                                                                                                                                                                                                                              | kg     | 528,000   |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 23 | CE31B      | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)                                                        | m2  | 222,000 |
| 24 | CN17A      | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку)                                                               | m2  | 222,000 |
| 25 | CE20A      | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm                                                                                                                                                                                                                | m   | 334,000 |
| 26 | CE22A      | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm                                                                                                                                                                                                                  | m   | 175,200 |
| 27 | CE24B      | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)      | buc | 24,000  |
|    |            | <b>1.2. Пищевблок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 28 | RpCI42B    | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)                                                                              | m2  | 588,000 |
| 29 | RpCH32B    | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)               | m2  | 588,000 |
| 30 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную | t   | 8,820   |
| 31 | TsI50C     | Transportarea incarcaturilor cu autocamione                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 8,820   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |         | la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |
| 32 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 54,000  |
| 33 | CL18A   | Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14мм A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg  | 29,400  |
| 34 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 54,000  |
| 35 | CB02B   | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс )                                                                                               | m2  | 42,500  |
| 36 | CC02K   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg  | 141,530 |
| 37 | CC02L2  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 AIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)                       | kg  | 377,400 |
| 38 | CA04B   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3  | 8,500   |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |          | 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv<br>(Устройство бетонных поясов,<br>приготовление бетона на РБУ и укладка<br>его типичными средствами, на высоте до<br>35 м включительно , железобетон<br>класса..B15.)                                                                        |    |         |
| 39 | IzF14A   | Strat fonoizolant între pereții dubli executat<br>cu plăci din vată minerală pentru izolații<br>generale lipite cu prenașă (Утепление стен,<br>(вент. шахты)выполненная из наклеенных<br>минераловатных плит) t=5cm                                                                   | m2 | 24,000  |
| 40 | RpCU02Af | Buiandrugi din traverse metalice, montați în<br>zidărie, inclusiv tăierea la dimensiuni a<br>traverselor (Обрамление шахты из уголка и<br>полосы )                                                                                                                                    | kg | 202,600 |
| 41 | IzD04A   | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor<br>metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi,<br>executate din profile, cu grosimi între 8 mm și<br>12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Окраска<br>в два слоя масляной краской<br>металлических изделий и конструкции из<br>профилей, вручную) | t  | 0,202   |
| 42 | CD07B1   | Pereți din panouri din tablă zincată cutată<br>prinse prin suruburi autofiletante, montate la o<br>înălțime mai mare de 6 m Жесть толщиной<br>0,5мм для вентшахты                                                                                                                     | m2 | 24,000  |
| 43 | CE41A    | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic<br>(Установка стропил с антисептированием)                                                                                                                                                                                               | m3 | 5,300   |
| 44 | CE40A    | Montarea elementelor scheletului din grinzi<br>(bare) cu tratament antiseptic (Установка<br>остальных элементов каркаса из хвойных<br>пород)                                                                                                                                          | m3 | 8,130   |
| 45 | CN50A    | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce,<br>grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)                                                                                                                                                                                             | m3 | 14,460  |
| 46 | CE17A    | Strat suplimentar polimeric tip ondurișă<br>montat sub stratul de înveliș de țiglă, plăci<br>ondulate sau amprentate (Дополнительный<br>полимерный слой, уложенный под кровлю<br>из черепицы, волнистых или прессованных<br>плит) - антиконденсатная пленка)                          | m2 | 588,000 |
| 47 | CK18A    | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn<br>(Установка реек сечением 50*30мм для<br>крепления пленки)                                                                                                                                                                                | m  | 707,000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 48 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.<br>(Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2     | 588,000 |
| 49 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)                                                                                                                                                                                                            | 100 m2 | 5,880   |
| 50 | CN50C | Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.(Огнезащита деревянных конструкций :обрешетки)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 m2 | 5,880   |
| 51 | CE42A | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,000   |
| 52 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в комплекте с коньковыми элементами (60м.п.), *цвет согл. с заказчиком                                                                                                                                                 | m2     | 588,000 |
| 53 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей) -80 мм                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 160,000 |
| 54 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм)                                                                                                                                                                                              | m2     | 66,500  |
| 55 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями , в 2 слоя, включая                                                                                                                                                                                                               | m2     | 66,500  |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|    |            | grunтовку)                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 56 | CE20A      | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm                                                                                                                                                                                                                | m   | 95,000  |
| 57 | CE22A      | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm                                                                                                                                                                                                                  | m   | 44,000  |
| 58 | CE24B      | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)      | buc | 14,000  |
|    |            | <b>1.3. Галерии</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |
| 59 | RpCI42B    | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, .)                                                                              | m2  | 215,000 |
| 60 | RpCH32B    | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с обрешеткой)               | m2  | 215,000 |
| 61 | TrIIAA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную | t   | 3,220   |
| 62 | TsI50C     | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)                                                                                                                                                              | t   | 3,220   |
| 63 | RCsB21A    | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)                                                                                                                            | buc | 29,000  |
| 64 | CL18A      | Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice diam.14мм A1                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 15,800  |
| 65 | RCsU07C    | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в                                                                                                                                                                                               | buc | 29,000  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|    |        | стенах цементным раствором после установок или укреплений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |
| 66 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс )                                                                                               | m2 | 15,500  |
| 67 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6 А I мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 279,050 |
| 68 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 AIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в пояс на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)                       | kg | 137,640 |
| 69 | CA04B  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса..B15.)                                                                                                                 | m3 | 3,100   |
| 70 | CE41A  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 2,220   |
| 71 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 2,070   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |       | пород)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |
| 72 | CN50A | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 4,710   |
| 73 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) - антиконденсатная пленка)                                                                                                                                                                        | m2     | 215,000 |
| 74 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      | 296,000 |
| 75 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2     | 215,000 |
| 76 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)                                                                                                                                                                                                         | 100 m2 | 2,150   |
| 77 | CN50C | Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.(Огнезащита деревянных конструкций :обрешетки)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m2 | 2,150   |
| 78 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) *цвет согл. с заказчиком                                                                                                                                                                                            | m2     | 215,000 |
| 79 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей) -37 мп                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 74,000  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 80 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т.20мм) | m2 | 27,370 |
| 81 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку)        | m2 | 27,370 |
| 82 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm                                                                                                                                                         | m  | 39,100 |
| 83 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150mm                                                                                                                                                           | m  | 30,000 |

Дата « 11 » septembrie 2021 г.



Примар мун. Чадыр – Лунга Топал А.А.

(Исходящая документация)