



**Lucrari de reparatie a unui tronson, la drumul public
local L 219 Drum de acces spre s. Sl. Horodiste**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 219 Drum de acces spre s. Sl, Horodiste		
		Capitolul 1.1. Terasamente		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 000,0000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,7000
3	TsC56A	Sapaturi mecanica cu tractor pe pneuri, inclusiv impingerea pamintului la Rigole carosabile existente	100 m3	1,5000
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	7,2000
		Capitolul 1.2. Sistemul rutier		
5	DA12B	(H=14 cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 8-63 mm LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	275,1000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	1,1790
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4)	m2	1 965,0000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,5895

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton 0,3 l/mp		
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16)	m2	1 965,0000
		Capitolul 1.3. Consolidarea acostamentelor		
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm fr. 8-63 mm LA/30, (M 300) latime =0,5 m	m2	360,0000

Intocmit

Specialist principal Sectia CGCD, A. Negara

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat

Sef Sectie CGCD, M. Rusu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

