

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Pavarea trotuarului in s. Crihana Veche

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse                       | Denumire lucrărilor   | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|---|---|--------------------|--------|
| 1      | 2   | 3   | 4                  | 5      |
|        |   | <b>1. Sector 1. str. Stefan cel Mare si Sfint (str. Mihai Eminescu - gradinita de copii)</b>  |                    |        |
| 1      | TsE04A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2              | 3,30   |
| 2      | TsC02D1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.  | 100 m3             | 0,90   |
| 3      | DC04B<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri  | m                  | 175,00 |
| 4      | RpCS19G<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton  | m                  | 52,00  |
| 5      | DI109<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic   | m3                 | 5,00   |
| 6      | TsC02D1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea asfaltului si bordurei decapate)    | 100 m3             | 0,074  |
| 7      | TsI50E<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;              | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km  | t                  | 134,00 |

| 1  | 2  | 3  | 4      | 5      |
|----|--|--|--------|--------|
|    | III=1,00   |  |        |        |
| 8  | TsC51B<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 | 0,97   |
| 9  | TsE01B<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  | 100m2  | 3,30   |
| 10 | TsD05A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv  | 100 m3 | 3,30   |
| 11 | DE11A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  | m      | 275,00 |
| 12 | DE10E<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm  | m      | 275,00 |
| 13 | DII11<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare   | m2     | 330,00 |
| 14 | DE18B<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Nota: grosemea pavaj 40mm) | m2     | 330,00 |
|    |  | <b>2. Sector 2. str. Mihai Eminescu</b>  |        |        |
| 15 | TsE04A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II  | 100m2  | 6,00   |
| 16 | RpCS19G<br>п.<br>K=3=1,00;                       | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton   | m      | 500,00 |

| 1  | 2   | 3   | 4      | 5        |
|----|---|---|--------|----------|
|    | M=1,00;<br>III=1,00                               |   |        |          |
| 17 | DI109<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton<br>asfaltic  | m3     | 30,00    |
| 18 | TsC02D1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39<br>mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea<br>asfaltului si bordurei decapate) | 100 m3 | 0,35     |
| 19 | TsI50E<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta<br>5 km   | t      | 79,00    |
| 20 | TsC51B<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren<br>categoria II   | 100 m3 | 0,35     |
| 21 | TsE01B<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu<br>denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu  | 100m2  | 6,00     |
| 22 | TsD05A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a<br>umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,<br>exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile<br>executandu-se din pamint necoeziv  | 100 m3 | 6,00     |
| 23 | DE11A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de<br>10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor,<br>aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20<br>cm                    | m      | 1 000,00 |
| 24 | DI111<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12<br>cm din piatra sparta la trotuare   | m2     | 600,00   |
| 25 | DE18B<br>п.<br>K=3=1,00;                          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton<br>prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de<br>ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec                                     | m2     | 600,00   |

| 1 | 2                   | 3   | 4 | 5 |
|---|---------------------|---|---|---|
|   | M=1,00;<br>III=1,00 | uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm<br>(Nota: grosemea pavaj 40mm) |   |   |

Intocmit

