

„Строительство новой щебеночной дороги к культурно-историческому комплексу “Yozakay” с. Авдарма, р. Комрат

Lista Cantităților de Lucrări
/ Реконструкция участка дороги /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Подготовительные работы				
		1.1. Снятие растительного слоя				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	42,720		
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Погрузка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в автомобили,)	100 m3	42,720		
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta: 1km	t	5 126,400		
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы на отвале, грунт I категории)	100 m3	42,720		
5	TsC50A	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria I	100 m3	42,720		
		Total	Lei			
		1.2. Срезка кустарника				
6	TsG04A	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase	ha	0,001		
		Total	Lei			
		2. Земляное полотно				
7	TsC03F1	(в резерве ; Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	105,640		

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	19 015,200		
9	TsC03F1	(в резерве-для пешеходной дорожки ; Y=1.8t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,680		
10	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km	t	302,400		
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	107,320		
12	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*8=4.0 km, teren categoria II	100 m3	107,320		
13	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (Уплотнение катками весом 10т)	100 m3	107,320		
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив)	m3	1 073,200		
15	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (нарезка кюветов)	100 m3	4,800		
16	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (надвигка растительного слоя на откосы)	100 m3	3,200		
		Total	Lei			
		3. Планировочные работы				
17	TsE05B	(обочины) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,000		
18	TsC03B1	(откосов) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor	100 m3	3,200		

1	2	3	4	5	6	7
		cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
		Total	Lei			
		4. Дорожная одежда (с учётом остановочной полосы)				
19	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=10cm Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	982,500		
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	64,340		
21	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*10=10.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении толщины на каждый 1*10=10,0 см добавляется норма DI134)	100m2	64,340		
		Total	Lei			
		5. Искусственные сооружения 5.1. Устройство водопропускных труб Ф0,8м				
22	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3)	100 m3	1,050		
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня M400)	m3	5,556		
24	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6)	m3	12,800		
25	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 150	m3	1,100		
26	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS80-25-3)	m3	12,460		
27	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (порталный блок ПБ-1)	m3	7,920		
28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinapa bitumata lipiti cu mastic de bitum (=55kg)	m	61,111		
29	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2	m2	17,400		

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pentru edificii artificiale la drumuri				
30	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	88,600		
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	35,000		
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой)	m3	35,000		
33	примечание	Устройство укрепления	m3	0,000		
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработка грунта на входе трубы)	100 m3	1,200		
35	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	216,000		
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (устройство кювета)	100 m3	0,720		
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	129,600		
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (подготовка из щебня М400 Н=10см)	m3	11,560		
39	DI130	(откосы и лоток на входе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,530		
40	DI131	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130	100m2	-0,533		
41	DI130	(откосы на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,341		
42	DI131	Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a	100m2	-0,341		

1	2	3	4	5	6	7
		grosimii stratului de beton se scade la norma DI130				
43	DI130	(лоток на выходе трубы) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,285		
44	DI131	Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130	100m2	-0,285		
45	DI119	Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale (опоры - B15 F200 W6)	m3	1,520		
46	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (песбирма из рванного камня фр. 120-200)	m3	3,900		
47	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,620		
48	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	2,620		
		Total	Lei			
		6. Обстановка и принадлежности дороги				
		6.1. Устройство съездов				
49	TsE05B	(земполотна) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,561		
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	5,249		
51	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*5=5,0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении толщины на каждый 1*5=5,0 см добавляется норма DI134)	100m2	5,249		
		Total	Lei			
		6.2. Устройство разворотной площадки				
52	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=10cm Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси)	m3	40,000		
53	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия	100m2	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
54	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*10=10.0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении толщины на каждый 1*10=10,0 см добавляется норма DI34)	100m2	4,000		
		Total	Lei			
		6.3. Устройство пешеходной дорожки				
55	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	1,010		
56	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1*3=3,0 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при уменьшении толщины на каждый 1*3=3,0 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2	-1,010		
		Total	Lei			
		6.4. Устройство дорожных знаков				
57	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	7,000		
58	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	7,000		
		Total	Lei			
		Total	Lei			
		Cheltuieli directe	Lei			
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		Total	Lei			
		Total oferta fara TVA:	Lei			

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)

Lista Cantităților de Lucrări
/ Устройство мест отдыха на берегу озера "Yozakay" /

Valoarea ofertei de preț: **Lei RM**

Data 17.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, Lei RM	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Благоустройство				
1	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка от посторонних предметов)	100m2	2,0000		
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) gr. 10mm	m3	20,0000		
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Galika) (Слой гальки)	m3	10,0000		
4	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	5,0000		
5	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	7,0000		
6	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	35,0000		
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	400,0000		
8	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	5,0000		
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	5,0000		
		Total	Lei			
		2. Благоустройство старого колодца				
10	RpAcH09A	Spalarea manuala a fintinilor de namol, vegetatie acvatica si bacterii, avind	m2	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		depuneri cu grosimea de 0-5 cm (Ручная мойка колодца от ила, водорослей и бактерий, толщина отложений 0-5 см)				
11	CE42A	Установка сруба деревянного, под старый стиль журавль.	buc	1,0000		
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	10,0000		
		Total	Lei			
		3. Архитектурные малые формы				
13	Pret de piata	Procurarea si instalarea foisoarelor de pina la 20 pers. (Приобретения и установка беседок (макс. 20 перс.)) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000		
14	Pret de piata	Procurarea si instalarea mangalelor (Покупка и установка мангалов) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000		
15	Pret de piata	Procurarea si instalarea leaganului din lemn (Покупка и установка деревянных качелей) (согласовать с заказчиком)	buc	2,0000		
16	Pret de piata	Сруб деревянный, под старый стиль, журавль.	buc	1,0000		
		Total	Lei			
		Total	Lei			
		Cheltuieli directe	Lei			
		Asigurarea sociala si medicala	%			
		Transportarea	%			
		Total				
		Cheltueli de regie	%			
		Total				
		Beneficiul de deviz	%			
		Total	Lei			
		Total oferta fara TVA:	Lei			

Прим: Цены Экономического оператора должны учесть все расходы включительно: материалы и оборудование, заработную плату, социальные платежи, другие лимитированные расходы

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(L.S)