

**Constructia unor secroare de
strazi cu lungimea de L=1,0 km
din intravilanul s. Izbiste**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Sectoare de strazi		
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(decaparea casetei sistemului rutier)	100 m3	5,94
2	TsI51A1	Transportarea terasamentului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 069,20
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	5,94
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri	100 m3	16,01
		Capitolul 1.2. Demolarea imbracamintei rutiere		
5	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	73,00
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	141,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	1,41
8	TsI51A1	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	241,66

1	2	3	4	5
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului demolat	100 m3	1,483
		Capitolul 1.3. Demolarea acceselor in curti existente		
10	PJ05B	Darimarea betoanelor cu ciocan cu aer comprimat, la intrarile in curti	m3	0,55
11	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (demolarea pavajelor la intrarile in curti)	m2	4,40
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,008
13	TsI51A1	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1,89
14	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,008
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	10,07
16	TsI51A1	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	16,11
17	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,101
		Capitolul 1.4. Demolarea bordurei		
18	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	14,00
19	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	14,00
20	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,50
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,011

1	2	3	4	5
22	TsI51A1	Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2,70
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,011
		Capitolul 1.5. Consolidarea zonei verzi cu pamint vegetal		
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea din locul de acumulare) h=15 cm	100 m3	1,20
25	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	144,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	1,20
27	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,20
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala)	100m2	8,01
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	8,01
		Capitolul 1.6. Amenajarea sistemului rutier		
30	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45) H-15cm Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m3	160,00
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.31.5-63 LA/30 , h=14cm)	m3	220,00
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-31.5 mm LA/30) h=10 cm	m3	131,00
33	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla	m2	1 313,00
34	PD01A	Montarea plasei de armare VR d-5 mm pasul 100x100 pentru beton armat in fundatii,	kg	5 201,00

1	2	3	4	5
35	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C30/37; XF4;XC4;XD3) h=15 cm	m3	197,00
36	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	281,00
37	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	281,00
38	pretul firmei	Material de umplere elastic (polistiren extrudat)	m2	6,10
39	DI137C	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: manual	m	41,00
40	DC03A	Ancore din otel A500c diam.18 mm cu lungimea barelor de 0.5m	buc	72,00
41	material	Ancore din otel A500c diam.18 mm cu lungimea barelor de 0.5m (Aaugator la norma DC03A)	kg	21,09
42	PD04A	Montarea armaturilor A500C diam.14mm	kg	632,00
43	PD04A	Montarea armaturilor A500C diam.10mm	kg	85,00
		Capitolul 1.7. Amenajarea bordurii BR 100.30.15		
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 (h=10cm)	m3	23,70
45	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C12/16 XF2	m	594,00
46		Beton C12/16 XF2 (se scade la norma DE10E)	m3	-6,38
		Capitolul 1.8. Drumuri laterale		
		Capitolul 1.8.1. Terasament		
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata)	100 m3	0,42
48	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	75,60
49	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,42

1	2	3	4	5
50	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	1,59
51	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte	100 m3	0,40
		Capitolul 1.8.2. Tip I		
52	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	9,40
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta (split) fr.31.5-63 LA/30 , h=24cm)	m3	26,32
54	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla	m2	94,00
55	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Beton C30/37; XF4;XC4;XD3) h=15cm	m3	14,10
56	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	15,00
57		Mastic bituminos (0.44 kg/ml)	kg	6,60
		Capitolul 1.8.3. Tip II		
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-63, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,64
		Capitolul 1.9. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere		
59	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc	6,00
60	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc	4,00

1	2	3	4	5
61	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	2,00
62	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	56,50