

**Localitatea s.Puhoi,
raionul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitățile de lucrări
Lucrari de constructie a trotuarului din localitate

(denumirea lucrări)

Nº crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Constructia trotuarului				
		Capitolul 1.1. Bordura				
1	TsA01C 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	25,700		
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 5/20 mm	m3	27,850		
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm VIBROPRESAT SUR 1000x220x100 mm	m	385,000		
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm VIBROPRESAT SUR 1000x220x70 mm	m	410,000		
		Capitolul 1.2. Pavaaj				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 5/20 mm gr.=10 cm	m3	52,500		
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Model CARAMIDA VIBROPRESATA 200x100x45, sura	m2	525,000		

Primer



Lucea Peter