

**Lucrari de amenajare a parcarii, str.
Miorita 24**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrari de amenajare a parcarii**

Intocmit in prețuri curente 07.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale și mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de terasament					
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata, h mediu = 40 cm)	100 m3		11,5960
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	26,0910
2	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3		5,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	6,7500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	1,4500
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg (din locuri neaccesibile pentru utilaj)	t		5,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	1,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	2,7000
4	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t		5,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	2,5000
5	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t		1 855,3600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	210,9544
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3		11,5960
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	4,1746
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,0464
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	4,6384
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2		22,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	6,9576
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100 m3		7,1400

1	2	3	4	5	6
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	36,1998
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	62,1323
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de terasament			
2. Amenajare cu pavaj (64 locuri de parcare, 2089.7 m2)					
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2		20,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	188,7270
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,9000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	25,0800
10	TsD16B1	Strat de repartitie din piatra sparta (M400) fr.20-40, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.150 mm	m3		313,4550
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	338,5314
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	56,4219
	1421402200393/2040	Piatra sparta (M400) fr.20-40	m3	1,2500	391,8187
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	31,3455
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	15,6728
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida gri gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		2 054,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	1 191,7308
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	32,4532
	2661112800655612	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare gri	m2	1,0150	2 084,8100
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3 286,4000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	16 164,9800
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	10,2700
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	87,9112
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	41,0800
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (caramida negru, gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (folosit ca marcaj pentru loc de parcare)	m2		35,7500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	20,7422
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	0,5648
	2661112800655612n	Placi din beton, pentru trotuare caramida, gr 6 cm, culoare neagra	m2	1,0150	36,2862
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	57,2000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	281,3525
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	0,1787
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	1,5301
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	0,7150
		<i>Total</i>			
		Total Amenajare cu pavaj (64 locuri de parcare, 2089.7 m2)			
3. Borduri					
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m		27,4800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	4,1220
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	12,0912
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0450	1,2366
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	80,2416

1	2	3	4	5	6
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	0,2198
	26661228002852	Bordura 100x30x15	m	1,0050	27,6174
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,1649
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20	m		741,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	88,9464
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	133,4196
	26631021000016	Beton clasa C16/20	m3	0,0480	35,5786
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	756,0444
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	2,2237
	26661228003254	Bordura 100x20x8	m	1,0050	744,9261
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	2,2237
		<i>Total</i>			
		Total Borduri			
4. Amenajarea sistemului rutier (139.66 m2)					
15	DI110	Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =10cm	m3		13,9700
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	2,0955
	14211022004671	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45	m3	1,2200	17,0434
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	0,9779
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	0,3018
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	0,3814
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	0,1355
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-15cm,	m3		20,9400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	12,5640
	14111222016462	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,2030	4,2508
	14111222016722	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,2190	25,5259
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	3,1410
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,8795
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	5,4025
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,3141
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2	t		0,8400
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,8652
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,2520
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=6 cm (K=1.5) K=1,5000	m2		139,6600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	10,4745
	11110001000131 2	Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	19,6921
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,6285
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	2,3044
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	1,1103
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	1,1103
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1,1103
		<i>Total</i>			
		Total Amenajarea sistemului rutier (139.66 m2)			
5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere					
19	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc		5,0000

1	2	3	4	5	6
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	1,6500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	3,8000
	26631021000001 2	Beton C12/16 XF2	m3	0,1000	0,5000
	28111063017942	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1,0000	5,0000
20	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 1	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G1 - Indicator rutier "Trecere pietoni"	buc		2,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,4400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,4400
	26151073261051 2	Indicator rutier "Trecere pietoni" G1 -	buc	1,0000	2,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	8,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	4,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	8,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	4,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0400
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0800
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"	buc		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 3	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - D3 - Indicator rutier "Obligatoriu dreapta"	buc		1,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	0,2200
	26151073261051 4	Indicator rutier "Obligatoriu dreapta" D3	buc	1,0000	1,0000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	4,0000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	4,0000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,0000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,0200
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,0400
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere			
		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Total CD			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			

1	2	3	4	5	6
		Beneficiu			
		Total cu B			
		TVA			
		Total de viz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)