

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de amenajare a teritoriului grădiniței de copii nr. 5 din or. Rezina.

Autoritatea contractantă: Primăria or. Rezina: adresa: MD-5401, R.M., str. 27 August,

nr. 1.

1. Descriere generală

Amenajarea teritoriului grădiniței de copii prevede: pavarea trotuarelor, montarea bordurii, nivelarea terenului, executarea gazoanelor verzi gata crescute în rulouri.

2. Informații și proiectare

Devizul de cheltuieli estimativ a fost elaborat de către autoritatea contractantă. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013 verificat de verificatori atestați conform legislației în vigoare.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor este 1 lună calendaristică din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională;

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. Documente ce conține oferta:

- 1.1 DUAE
- 1.2 Cerere de participare (anexa nr. 7).
- 1.3 Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 1.4 Garanția pentru ofertă - 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;

2. Propunerea economică și financiară:

- 2.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de 600 000,00lei;
- 2.2 Lichiditate generală (nu mai puțin de 100%);
- 2.3 Ultimul raport financiar;

3. Propunerea tehnică și profesională:

- 3.1 Documentația de deviz - Formulare *Devizelor: 3, 5 și 7*, conform Formularului de deviz nr. 1, din *anexa nr. 23*, lista cu cantitățile de lucrări;
- 3.2 Grafic de executare a lucrărilor - (*anexa nr. 10*);
- 3.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (*anexa nr. 12*);
- 3.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (*anexa nr. 13*);
- 3.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (*anexa nr. 14*);
- 3.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*);
- 3.7 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate

4. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

- 4.1 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 4.2 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 4.3 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 4.4 Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de amenajare.

Președintele grupului de lucru _____



Data "12" septembrie 2023

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de amenajare a teritoriului grădiniței de copii nr. 5 din or. Rezina
Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor,10% din volumul total 99mx 0,3m x1m sub trotuar	m3	3,08
2	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	5,20
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	84,00
4	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	11,70
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,00
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din piatra de cosauti neuniforma gr. 5 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	52,00
7	TsH45A	Executarea gazoanelor gata crescute in rulouri: suprafete orizontale si taluzuri cu panta sub 1:2	100m2	16,18
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,99

Președintele grupului de lucru



„12,, septembrie 2023

Exec. A Udrea
Tel: 0254 249 22