

**Reparatii capitale ale
instalatiilor de alimentarea cu
energie electrica a sistemului de
iluminat public, din r-nul Orhei,
s. Susleni (NLC-7164479) N08-
08/2020-AEE/IEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public , PT611H**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95-2	buc	3,00
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105-5	buc	7,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	10,00
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m	2,85
6	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	2 850,00
7	110-152	Furnitura de sustinere 3AB-25	buc	80,00
8	110-0300	Pivot de ancorare KAM-1500	buc	80,00
9	1681	Clema ES 1500	buc	42,00
10	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	240,00
11	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	30,00
12	162	Brida de legatura XC-180	buc	328,00
13	136	Banda F2007	m	344,00
14	137	Screpa A200	buc	344,00
15	110-15822	Capac КИ6-35	buc	60,00
16	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	240,00
17	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	240,00
18	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для	m3	4,50

1	2	3	4	5
		заземления)		
19	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	4,50
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,25
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
21	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	1,00
22	08-01-081-1	Relev de timp AHC15A	buc	1,00
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	1,00
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	2,00
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B13A	buc	1,00
26	08-01-066-1	Limitator ОПС1	set	1,00
27	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
28	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,09
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,01
30	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, Demontarea	buc	33,00
31	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-50W	buc	9,00
32	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	71,00
33	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, К1П-10-10 + bratară X8 (2 buc)	buc	9,00
34	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	71,00
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,25
36	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la coticuri si la sfirsitul traseului, АBBГнГ	100 m	0,105
37	Pretul firmei	Cablu АBBГнГ-3x25 mm2	m	1,50
38	Pretul firmei	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9,00
39	Pretul firmei	Cablu АBBГнГ-3x4 mm2	m	125,00
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	11,10
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,12
42	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	80,00
43	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	80,00
		Capitolul 3. Utilaj		
44	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	1,00

1	2	3	4	5
45	Pretul firmei	Releu de timp AHC15A	buc	1,00
46	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,00
47	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B13A	buc	1,00
48	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	2,00
49	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-B-1P	buc	1,00
50	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМД-23210	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.