

**Construcția buvetului public cu amenajarea
terenului aferent din mun. Chișinău,
or. Vatra, str. Ștefan Vodă**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-5

Automatizarea rețelilor exterioare de apa si canalizare - AREAC

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	2,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,90
	7137010011500	Electrician	h-om	0,29
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	2,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,24
		Total		
		Contributii asigurari sociale		
		Cheltuieli de transport		
		Cheltuieli de depozitare		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total		
		Total Lucrari de constructii		
		2. Lucrari de montaj		
3	10-04-062-04	Aparataj tip coloana si dulap: Panou de automatizare - PA, dim. 390x310x220mm, P-31, IEK	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	42,50
	1012073	Ate aspre	kg	0,07

1	2	3	4	5
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,35
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,40
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,06
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,13
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
5	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	0,34
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
6	10-01-039-06	Piese diverse: Buton de comanda	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,00
7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60
	1	Muncitor	h-om	14,28
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,04
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,12
	5009030	Flanse	10 buc	0,60
	5009031	Scoabe	10 buc	4,02
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,62
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,90
8		Teava gofrata diam.20mm	m	60,00
	2542055888811	Teava gofrata diam.20mm	m	60,00
9	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,60
	1	Muncitor	h-om	1,37
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,19
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,32

1	2	3	4	5
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
10		Cablu de control din cupru cu invelitoare PVH sec.4x1,5mm2 KBBГ 4x1,5	m	60,00
	2744405	Cablu de control din cupru cu invelitoare PVH sec.4x1,5mm2 KBBГ 4x1,5	m	60,00
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montaj				
3. Utilaj				
11		Panou de automatizare - PA, dim. 390x310x220mm, P-31, IEK	buc	1,00
	25144041447	Panou de automatizare - PA, dim. 390x310x220mm, P-31, IEK	buc	1,00
12		Intrerupator automat monopolar 220V, I=3A BA47-29-1P	buc	1,00
	2510114	Intrerupator automat monopolar 220V, I=3A BA47-29-1P	buc	1,00
13		Contor cu iesiri de impuls	buc	1,00
	251100114	Contor cu iesiri de impuls	buc	1,00
14		Buton de comanda	buc	1,00
	01414414892	Buton de comanda	buc	1,00
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**