

**Lucrări de reparație în secția
otorinolaringologie din incinta Clinicii
„Emilian Coțaga”,
IMSP IMC
Str. Vasile Alecsandri, 2, Chișinău,
(denumirea obiectivului)**

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Pereti interior		
1	RpCO56B	Demontari: Bara protectie PAL	m2	16,40
2	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	65,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund	m2	65,00
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,00
5	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	15,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	250,00
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	250,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2 450,00
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosita in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	2 450,00
10	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete) existente	m	252,00
11	CK26C aplicativ	Baghete PAL melaminat 18 mm latimea 200 mm ABS pe canturi (protectie perete)	m	30,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.2. Tavane interior		
12	RpCJ35A k sal 0,5	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	21,50
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu betonoground	m2	21,50
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,50
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	70,50
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	92,00
17	CF57A k=2 mat ,utila	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavan koef 2 mater ,utilaj	m2	92,00
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	92,00
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2	m2	92,00
		Capitolul 1.3. Timplarie		
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,40
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice latimea 60 mm culoarea alba inclusiv armaturile si accesoriile (lacat ,miner ,balamale,mehanizme s.a) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv mm + prag aluminiu	m2	5,65
22	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice latimea 100 mm culoarea alba inclusiv armaturile si accesoriile (lacat ,miner ,balamale,mehanizme s.a) necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Dimensiuni 2100x1300 Sandwich panel 24 mm prag aluminiu + sticla (intrare sectie)	m2	2,05
		Capitolul 1.4. Acoperis		

1	2	3	4	5
23	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	5,00
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	6,50
25	RpCI13A	Invelitoare din tabla zincata, ondulata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., executate cu foi ondulate de 0,75 mm grosime, montate cu agrafe din otel lat	m2	12,20
		Capitolul 1.5. Lucrari exterioare		
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	16,50
27	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, Poicarbonat monolit 3 mm (se exclude placa polisteren expandat banda de cauciuc	m2	16,50
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	35,00
29	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "-" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	35,00
30	RpCJ22C	Reparatii de tencuieli exterioare, la calcane decorative, in panouri cu fisii driscuite in cimp, stropite, de 2 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil	m2	35,00
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	65,00
32	RpCR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita	m2	65,00
		Capitolul 1.6. Diverse		
33	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,00
34	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,00
35	TsI51B5	Transportarea deseuri constructiecu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	5,00
		Capitolul 2. Remedierea sistemii de ventilatie et 2 Capitolul 2.1. Lucrari de constructie		
36	RCsB29S k=3,4	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de:300 mm	buc	3,00

1	2	3	4	5
37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare	m2	35,00
38	VA10F	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm	m2	8,75
39	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	25,00
40	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	6,25
41	IzH22A	Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent	m2	40,00
42	pret de piata	Алюминиевая клейкая лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc	10,00
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ORG 300x100 AR	buc	2,00
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ORG 300x200AR	buc	2,00
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate ORG 400x200 AR	buc	4,00
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решётка вентиляционная наружная APH 500x500	buc	3,00
		Capitolul 2.2. Lucrari de montare		
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intreruptoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	6,00
49	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,65
50	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m	65,00
51	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,40
52		Cablu din cupru N2XH -0,66- sec.5x10,0 mm2	m	40,00
53	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,25

1	2	3	4	5
54		Cablu din cupru N2XH -0,66- sec.5x4,0 mm2	m	15,00
55		Cablu din cupru N2XH -0,66- sec.5x6,0 mm2	m	10,00
56	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor	buc	1,00
57	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie, blocuri exterioare racire)	buc	2,00
58	VC37E	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic (se exclude blocurile in /exter)	buc	2,00
59	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (se exclude ulei,benzina)	buc	4,00
60	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm(doar manoperat cost utilaj)	buc	1,00
61	VD01A1	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale, pentru instalatii vechi	buc	2,00
		Capitolul 2.3. Utilaj		
62	pret de piata	Sistema de refulare-aspiratie „AEROSTAR GreenSTR-3,, Lpr.= 1500 m3/h P = 800 Pa Lvyt.= 1600 m3/h P = 250 Pa Nmax.el.=3 kW ~1/220 Inclus: control oncorporat, oncalzitor de aer/racitor de aer freon, servomotoare filtru panou M5,7,9, servomotoare amortizor cu arc de retur aer. inclusiv automatizarea sistemii controler ,dulap distributie 54 mM panou dirijare,	set	2,00
63	pret de piata	Фильтр-бокс HEPA АНВ 623(200)/Side H13/N	buc	4,00
64	pret de piata	Компрессорно-конденсаторный блок "Aerostar LC AER-48-R32-OU"	buc	2,00
65	pret furnizor	Клапан огнезадерживающий нормально открытый с эл. приводом Belimo 230 В тип КЛОП-2(60) 360*200	buc	1,00
66	pret furnizor	Tablou de evidenta si distributie general (Tablou cu 24 module)ЩРН-24-3-0 36 УХЛ3	buc	1,00

1	2	3	4	5
67		Sina PE	buc	1,00
68		Sina N	buc	1,00
69	pret furnizor	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P. BH-32	buc	2,00
70	pret furnizor	Intreruptor de sarcina IP 20, Inom -63A, 3P. BH-32	buc	2,00
71	pret furnizor	Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 16A, 1P Clasa C BA47-29	buc	2,00
		Capitolul 3. Remedierea sistemii de ventilatie et 1, cerdac Capitolul 3.1. Lucrari de constructie		
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Анемостат A 125 BP	buc	20,00
73	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie - Гибкий воздуховод D=125	m	20,00
74	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie - Гибкий воздуховод D=160	m	10,00
75	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	30,00
76	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare	m2	7,50
		Capitolul 3.2. Lucrari de montare		
77	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg	buc	4,00
78	RpVB44A	Demontarea atenuatorului de zgomot, de pe canale de ventilatie, avind perimetrul de 800- 2000 mm	buc	4,00
79	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm Cost utilaj	buc	4,00
80	08-03-605-1	Ventilator	buc	4,00
81	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,50
82		Cablu din cupru BBΓHT(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	150,00
83	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50
84	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m	150,00

1	2	3	4	5
85	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Cost utilaj)	buc	4,00
86	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm(doar manoperat cost utilaj)	buc	3,00
87	RpVD02A	Proba de etanseitate a canalelor de ventilatie vechi si a pieselor speciale, avind perimetrul sectiunii de 150-700 mm	m	250,00
88	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	1,00
		Capitolul 3.3. Utilaj		
89	pret de piata	Канальный вентилятор L=-300 m3/h в комплекте с электродвигателем P=150 Pa N=0,137 kWt, n=3160 об/мин..tip Vents VKM 160	buc	1,00
90	pret de piata	Канальный вентилятор L=-1285 m3/h в комплекте с электродвигателем P=250 Pa N=0,183 kWt, n=2780 об/мин..tip Vents VKM 315	buc	1,00
91	pret de piata	Канальный вентилятор L=-355 m3/h в комплекте с электродвигателем N=0,033 kWt, n=2800 об/мин. Вентс ВКМ 125	buc	2,00
92	pret de piata	Шумоглушитель CP D315, l=900 mm	buc	1,00
93	pret de piata	Шумоглушитель CP D160, l=600 mm	buc	1,00
94	pret de piata	Шумоглушитель CP D125, l=600 mm	buc	2,00
95	pret de piata	Гибкая вставка D315	buc	1,00
96	pret de piata	Гибкая вставка D160	buc	1,00
97	pret de piata	Гибкая вставка D125	buc	2,00
98	pret de piata	Клапан обратный КО D315	buc	1,00
99	pret de piata	Клапан обратный КО D160	buc	2,00