

CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul Reparatia drumului local L560

Drum de acces spre s.Suric prin s. Satul Nou

(denumirea, adresa)

Lotul 1 Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfalt, tranșonul 0,7- 0,95km

Lotul 2 Restabilirea îmbrăcămintei rutiere din beton asfalt, tranșonul 3.5-3.8km

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Cimișlia or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Adresa (șantierul) lucrărilor - porțiunea de drum local L560

Drum de acces spre s.Suric prin s. Satul Nou

tranșonul 0,7- 0,95km, tranșonul 3.5-3.8km

2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul Reparatia drumului local L560

Drum de acces spre s.Suric prin s. Satul Nou

Autoritatea contractantă Consiliul Raional Cimișlia or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12
(denumirea, adresa)

Lotul 1 Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din beton asfalt, tranșonul 0,7- 0,95km

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	16,0000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h= 12 cm	m ³	192,0000
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton 100 x 30 x 15 cm pe fundație de beton B 15	m	80,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,99
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	1600,0000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,51
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	1600,0000

Intocmit

Specialist superior

Ion Cicati

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Șef direcție DT

Vasile Tocaru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lotul 2 Restabilirea îmbrăcămintei rutiere din beton asfalt, tranșonul 3.5-3.8km

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reabilitarea bazei sub imbracaminte rutiera		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m ³	0,5000
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,0000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m ³	0,3800
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	53,2000
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-	100 m ³	0,3800

1	2	3	4	5
		se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t		
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,0000
		Total Reabilitarea bazei sub imbracaminte rutiera Inclusiv salariu		
		2. Restabilirea rigolei		
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1000
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,0000
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5000
10	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	15,0000
11	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,5000
12	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	8,0000
		Total Restabilirea rigolei Inclusiv salariu		
		3. Imbracaminte rutiera		
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,0000	100m2	10,0000
14	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3	120,0000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6600
16	DB19f	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1000,000 0
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,35
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	M2	1000,0
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu		

Intocmit

Specialist superior Ion Cicati

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Şef direcţie DT Vasile Tocaru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Conducătorul grupului de lucru: Grosu Ghenadie

