

**Extinderea rețelelor exterioare
magistrale de canalizare în
s.Fundul Galbenei r-nul Hincesti.
№03/19-CE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2
Retele exterioare de canalizare. Camine din PE (Sectorul 1)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1	Pret de piata	Camin vizitare din PE 1 ies-d200/160 H=1500	buc	6,000
	1207121615	Camin vizitare din PE 1 ies-d200/160 H=1500	buc	6,000
2	Pret de piata	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1000	buc	5,000
	120745312161	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1000	buc	5,000
3	Pret de piata	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1500	buc	21,000
	1207453121615	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=1500	buc	21,000
4	Pret de piata	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=2000	buc	4,000
	120745312162	Camin vizitare din PE 45* 3int 1 ies-d200/160 H=2000	buc	4,000
5	Pret de piata	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=1500	buc	4,000
	120793121615	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=1500	buc	4,000
6	Pret de piata	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=2000	buc	4,000
	12079312162	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=2000	buc	4,000
7	Pret de piata	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160 H=2500	buc	1,000
	120793121625	Camin vizitare din PE 90* 3int 1 ies-d200/160	buc	1,000

1	2	3	4	5
		H=2500		
8	Pret de piata	Garnitura etansa pentru camin PE d640mm	buc	45,000
	1208640	Garnitura etansa pentru camin PE d640mm	buc	45,000
9	Pret de piata	Piesa fixare prelungire camin PE	buc	45,000
	120810	Piesa fixare prelungire camin PE	buc	45,000
10	Pret de piata	Piesa superioara reglabila (100-300mm)	buc	20,000
	120813	Piesa superioara reglabila (100-300mm)	buc	20,000
11	Pret de piata	Piesa superioara reglabila (100-600mm)	buc	25,000
	120816	Piesa superioara reglabila (100-600mm)	buc	25,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				
		2. Lucrari de montare		
12	AcB06B aplicativ	Camin vizitare din PE-montare Nota: doar manopera si nisip	buc	45,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	122,400
	142110223281	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,182
13	AcB14B aplicativ	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PE Nota: doar manopera	buc	45,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,500
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
Прямые затраты				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu