

CAIET DE SARCINI
FORMULARE DE DEVIZ NR.1
LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Achiziționare lucrări din proiect „Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației printr-o revizie majoră la clădirea Casei de cultură din or. Vulcănești UTA Găgăuzia”.

Obiectul: *lucrări din proiect „Îmbunătățirea vieții culturale și educaționale a populației printr-o revizie majoră la clădirea Casei de cultură din or. Vulcănești UTA Găgăuzia”*

Autoritatea contractantă: IP Agentia de Dezvoltare Regională UTA Gagauzia
Mun. Comrat, str. Tretiakov, 36, et.4

Deviz-oferta № 2-1-1
Внутренние ремонтные работы
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Демонтажные работы 1-го этажа		
		1.1. Оконные и дверные блоки		
1	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлических дверей)	kg	84,5000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,5350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0676
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0845
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2535
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4225
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	51,2400
	7422010060100	Timplari	h-om	10,7604
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,7604
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна и подоконники))	m2	55,1200
	7422010060100	Timplari	h-om	11,5752
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,5752
4	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (Демонтаж прямых металлических лестниц с деревянными поручнями-21,4мп)	kg	140,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,2000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1120
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2800
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7000
Total				
Total Оконные и дверные блоки				
		1.2. Отделка		

1	2	3	4	5
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолка от лепнины)	m2	456,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	104,8800
	2430226109307	Diluant decapant	kg	228,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	182,4000
6	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолка от водоэмульсионной краски)	m2	175,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	40,2500
	2430226109307	Diluant decapant	kg	87,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	70,0000
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка потолка от обрешетки с бумажным настилом)	m2	10,6000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9540
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3180
8	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	57,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,4960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8900
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,7340
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5780
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5780
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от водоэмульсионной краски)	m2	94,1000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,6430
	2430226109307	Diluant decapant	kg	47,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	37,6400
10	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от водоэмульсионной краски)	m2	1 120,70 00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	257,7610
	2430226109307	Diluant decapant	kg	560,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	448,2800
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки на стенах из деревянного шпона)	m2	78,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	10,1920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,4080
Total				
Total Отделка				
		1.3. Фасад		
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de подоконников. (Разборка элементов -подоконники наружные)	m	41,0000

1	2	3	4	5
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,6900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4100
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de подоконников. (Разборка элементов -наружных оконных арок)	m	26,4000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,3760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2640
Total				
Total Фасад				
Total				
Total Демонтажные работы 1-го этажа				
		2. Демонтажные работы 2-го этажа		
		2.1. Оконные и дверные блоки		
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	27,0600
	7422010060100	Timplari	h-om	5,6826
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,6826
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна и подоконники=9,4м))	m2	14,7200
	7422010060100	Timplari	h-om	3,0912
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0912
Total				
Total Оконные и дверные блоки				
		2.2. Отделка		
16	RpCK28C мод	Desfacerea plintelor din lemn (Демонтаж деревянных плинтусов) коэф. на матер=0 коэф. на зарпл.=0,3	m	170,6000
	7422010060100	Timplari	h-om	19,4484
	2940420007680	Abricht	h-om	0,5118
	2030112947738	Plinte din PVC	m	174,0120
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm	buc	682,4000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	682,4000
17	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от водэмульсионной краски)	m2	551,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	126,8910
	2430226109307	Diluant decapant	kg	275,8500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	220,6800
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от водэмульсионной краски)	m2	63,3500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,5705
	2430226109307	Diluant decapant	kg	31,6750

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,3400
19	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки на стенах из деревянного шпона	m2	12,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,5990
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4760
20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка перегородки из плоского шифера)	m2	19,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5090
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,3160
21	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из фортана)	m3	0,2700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1215
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9450
	4100126202818	Apa	m3	0,0324
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0216
Total				
Total Отделка				
Total				
Total Демонтажные работы 2-го этажа				
		3. Общестроительные работы 1-го этажа		
		3.1. Зрительный зал		
		3.1.1. Оконные и дверные блоки		
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) - Боковая дверь	m2	18,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	72,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,9000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,4740
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,8000
	4011106202741	Energie electrica	kw	18,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600

1	2	3	4	5
23	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi (Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) - Боковая дверь	m2	18,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	19,0800
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	18,0000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9000
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,4000
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3600
Total				
Total Оконные и дверные блоки				
		3.1.2. Потолок		
24	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012)	m2	456,8300
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	22,8415
	7124010010700	Dulgher	h-om	146,1856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,6830
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,4820
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	54,8196
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,7049
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3	5,4800
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6580
	1212121212121	apa	m3	1,2604
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	9,3160
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	36,7160
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0658
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,4800
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0274
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3288
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0658
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3	5,4800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3700
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	10,7408
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0055

1	2	3	4	5
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0110
27	CF59K	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: потолков с изоляцией, высотой более 4 м)	m2	456,8300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 186,84 43
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	501,3527
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	438,9131
	2710703520285	Profil de suport	m	1 050,45 32
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	472,8876
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 122,07 50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	361,6901
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	129,4702
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	41,7794
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	787,8399
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 731,48 23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9237
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	21,6994
28	CI15B2	Placaje din dale rigide din (Облицовка жесткими плитками - панели 3D) - дизайн согласовать с Заказчиком	m2	456,8300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 393,33 15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	205,5735
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	127,9124
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	584,7424
	2666122800390	Панели 3D из полиуретана	m2	475,1032
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	557,3326
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	676,1084
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,3705
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	169,0271
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	264,9614
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	31,9781
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,6546
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,5683
29	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimea pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) к=0,25	m2	456,8300
	7124010010700	Dulgher	h-om	68,5245
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0571
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0114
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0571
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0457

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7131
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 142,07 50
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - под балконом	m2	31,3500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9405
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,7025
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5675
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	31,3500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,2470
	2653102100831	Amestec uscat	kg	223,8390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,4767
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5016
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2	31,3500
	7122050013400	Zidar	h-om	6,2700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	34,4850
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,7025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0094
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - под балконом	m2	31,3500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9405
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,7025
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5675
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	31,3500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,1075
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1350
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,0711
	4100126202818	Apa	m3	0,0314
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - под балконом	m2	31,3500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9405
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,7025
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5675
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	31,3500

1	2	3	4	5
		полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,2425
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,5400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,8810
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	15,6750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5675
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0627
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - покраска существующих багетов и ригелей под балконом	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,6000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7200
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
Total				
Total Потолок				
		3.1.3. Полы (включая балкон)		
38	CG01C	Strat suport pentru pardoseli (Подстилающий слой под полы) - устройство подстилающего слоя из ламинированной фанеры	m2	456,4800
	7132040012700	Parchetar	h-om	228,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,8240
	2670112204300 1	ламинированная фанера	m2	479,3040
	2010232958990	Lemn de foc	kg	730,3680
	1412122100880	Filer de calcar	kg	182,5920
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	730,3680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,1296
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,2166
39	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (коммерческий линолеум)) класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	456,4800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	912,9600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	543,2112
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	68,8144
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	160,5668
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2 408,50 26
	2710503808004	Fir de sudare	m	467,9376

1	2	3	4	5
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	68,8144
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	504,6386
	2523116716346	Коммерческий линолиум класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	481,7005
	4100126202818	Apa	m3	0,6881
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5648
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,4778
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	91,2960
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) плнтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	118,8000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	65,3400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9400
	2521106718374 1	плнтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	121,1760
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,7128
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,9400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0594
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0238
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,8500
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	14,2560
	2681116001317	Piatra de freat	kg	1,1880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5940
Total				
Total Полы (включая балкон)				
		3.1.4. Стены		
41	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm (Ремонт гипсовых выкружек -лепнины по месту) включая покраску	m	80,0000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	261,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6036
	2652102100713	Var pasta	m3	0,1350
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	801,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5064
	2952270003817 1	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8000
42	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на	m3	6,7200

1	2	3	4	5
		растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа CI, размерами 400*200*200 мм)-фортаном		
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	38,9760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,9296
	266112280011-7	Bloc beton-фортан т.40см	m3	6,1152
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	103,0848
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7728
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0605
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1882
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6048
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2096
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - заделанных фортаном стен	m2	40,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2150
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,0750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0250
44	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	40,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	40,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	127,5750
	2652102100737	Var hidratat	kg	145,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2430
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0810
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2025
45	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора) к=2 добавлять до общей толщины 3см	m2	40,5000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4300
	26641021000-100	Mortar M50	m3	0,4860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0810
46	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с акустической изоляцией, высотой более 4 м)	m2	464,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	913,0104

1	2	3	4	5
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	509,6604
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	356,5756
	2710703520285	Profil de suport	m	1 067,85 99
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	480,7237
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 140,66 86
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	367,6836
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	131,6156
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,4717
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	728,0863
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 266,20 96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,9722
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,5977
47	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	65,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	390,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6500
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	464,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	208,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,4400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	489,8956
	4100126202818	Apa	m3	0,4644
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4644
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	464,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,9320
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	69,6600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,2200
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) moia crasca povышенного качества	m2	464,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	255,4200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	185,7600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	27,8640
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	232,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,2200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9288
51	CE30B	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii	m2	124,3000

1	2	3	4	5
		obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,2150
	7124010010700	Dulgher	h-om	39,7760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,4300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,4916
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,9160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7290
52	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3	1,4900
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2665
	1212121212121	apa	m3	0,3427
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,5330
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	9,9830
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0179
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,4900
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0075
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0894
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0179
53	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3	1,4900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3725
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,9204
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0015
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030
54	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком	m2	124,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	285,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,8600
	273210364600-0ш	Panouri fibrolemnoase usoare moi-шпон	m2	136,7300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,4300
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,7402
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	12,4300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2430

1	2	3	4	5
55	CJ09B	Ornamente decorative din poliuretan (Декоративные орнаменты из полиуретана) - декорирование зрительного зала	buc	60,0000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	78,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	210,0000
	2710503805425	Sirma moale zincata D=3,0 OL32 S889	kg	6,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
	2523146720000	Ornament uzinat	buc	63,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1800
56	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Декоративное покрытие "под мрамор" ("венецианская штукатурка") оштукатуренных поверхностей стен внутри помещений составом "Veneto") - колонны	m2	16,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	54,5325
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	13,2000
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	39,6000
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	3,3000
	0126227204644	Ceara	l	0,8250
	4100126202818	Apa	m3	0,0248
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,2904
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0578
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4703
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) - внутренняя часть балкона	m2	26,3500
	7122050013400	Zidar	h-om	26,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	83,0025
	2652102100737	Var hidratat	kg	94,8600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6851
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1581
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0527
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1318
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	26,3500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7905
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,9525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,3175
59	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Декоративное	m2	26,3500

1	2	3	4	5
		покрытие "под мрамор" ("венетийская штукатурка") оштукатуренных поверхностей стен внутри помещений составом "Veneto") - - внутренняя часть балкона		
	9310060019930	Muncitor	h-om	87,0868
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	21,0800
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	63,2400
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	5,2700
	0126227204644	Ceara	l	1,3175
	4100126202818	Apa	m3	0,0395
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,4638
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0922
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7510
60	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	542,8000
	7124010010700	Dulgher	h-om	407,1000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1628
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0543
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1628
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0651
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6284
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 442,60 00
Total				
Total Стены				
Total				
Total Зрительный зал				
		3.2. Сцена		
		3.2.1. Полы сцены		
61	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase (Каркасная конструкция из хвойных пород для ремонта ступеней лестниц)	m3	2,5000
	7124010010700	Dulgher	h-om	150,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5000
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,8750
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,7500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,5000
	2874115802501	Surub M 20	buc	30,0000
	2874115840601	Piulita M20	buc	30,0000
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	30,0000
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	50,0000
	2874115840559	Piulita M16	buc	50,0000
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	50,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7500

1	2	3	4	5
62	CG01C	Strat suport pentru pardoseli (Подстилающий слой под полы) - устройство подстилающего слоя из ламинированной фанеры	m2	187,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	93,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3500
	2670112204300 1	ламинированная фанера	m2	196,3500
	2010232958990	Lemn de foc	kg	299,2000
	1412122100880	Filer de calcar	kg	74,8000
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	299,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7400
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,3660
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum comercial), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (коммерческий линолеум)) класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	187,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	374,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	222,5300
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	28,1902
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	65,7772
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	986,6587
	2710503808004	Fir de sudare	m	191,6937
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	28,1902
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	206,7285
	2523116716346	Коммерческий линолеум класс 43, толщина 2мм, защитный слой 0,7мм	m2	197,3317
	4100126202818	Apa	m3	0,2819
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8700
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,2440
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	37,4000
64	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2) плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	28,7000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,7850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4350
	2521106718374 1	плинтуса из полиуретана высотой не менее 10 см.	m	29,2740
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,1722
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,4350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0143
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0057
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5875
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	3,4440
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2870
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1435
65	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii	m2	23,8000

1	2	3	4	5
		obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей для обшивки переда сцены		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,1900
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,6160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2856
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7140
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3	0,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2550
	1212121212121	apa	m3	0,0690
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,5100
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,0100
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0036
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,3000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0015
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0180
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0036
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3	0,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0750
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,5880
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0003
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0006
68	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком	m2	23,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	54,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,7600
	273210364600-0ш	Panouri fibrolemnoase usoare moi-шпон	m2	26,1800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,3800
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,3332
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	2,3800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2380

1	2	3	4	5
69	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Плнтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 8 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) - уголки для отделки сцены	m	45,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000
	7132040012700	Parchetar	h-om	27,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,2500
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	90,0000
	203011294773-5	Plinte de stejar sau fag -высотой 8см	m	45,9000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	90,0000
70	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов и плитусов)	m2	8,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,6750
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,6800
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,6150
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4250
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,2500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,8500
Total				
Total Полы сцены				
		3.2.2. Потолки		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	163,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,9050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,5250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,1750
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	163,5000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	199,4700
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 167,3900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,9165
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,6160
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	163,5000

1	2	3	4	5
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)		
	7122050013400	Zidar	h-om	32,7000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	179,8500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,5250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0490
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	163,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,9050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,5250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,1750
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	163,5000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	73,5750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,3500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	172,4761
	4100126202818	Apa	m3	0,1635
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1635
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка)	m2	163,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,9050
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,5250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,1750
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	163,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	89,9250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	65,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,8100
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	81,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,1750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3270
78	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Установка потолочных готовых багетов)	m	83,6000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	29,2600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	83,6000
	281210630590- 0	Profiluri uzinate-потолочные багеты	m	89,4520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0836
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1672
Total				

1	2	3	4	5
Total Потолки				
		3.2.3. Стены		
79	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	65,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	390,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6500
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	183,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,4960
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,4800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,1600
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	183,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	223,5040
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 308,0480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7328
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,4728
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,9312
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5	m2	183,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	219,8400
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 309,8800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,6560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7480
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	183,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,4960
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,4800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,1600
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	183,2000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	82,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,3200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	193,2577
	4100126202818	Apa	m3	0,1832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1832
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	183,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,4960
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,4800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,1600
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) моющаяся краска повышенного качества	m2	183,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	100,7600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	73,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,9920
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	91,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3664
87	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	183,2000
	7124010010700	Dulgher	h-om	137,4000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0550
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0183
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0550
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0220
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5496
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	824,4000
Total				
Total Стены				
		3.2.4. Инвентарь		
88		Механизм для занавеса, включая шторы	buc	1,0000
	453	Механизм для занавеса, включая шторы	buc	1,0000
89		Сценическое освещение на 8 прожекторов	buc	1,0000
	45354	Сценическое освещение на 8 прожекторов	buc	1,0000
90		Проектор с экраном для сцены	buc	1,0000
	4535445	Проектор с экраном для сцены	buc	1,0000

1	2	3	4	5
Total				
Total Инвентарь				
Total				
Total Сцена				
		3.3. Отделка кабинетов сцены (помещение №13, №14, №15, №16, №17)		
		3.3.1. Оконные и дверные блоки		
91	CK03A	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал), включая наличники - двери в кабинеты на сцене, включая наличники	m2	17,0100
	7422010060100	Timplar	h-om	25,0047
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,3608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2525
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	17,0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,4459
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,6545
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,7422
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3402
92	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) - дверь в помещение №14	m2	2,9000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	2,9000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	11,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,4500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5075
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,7400
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0580
Total				
Total Оконные и дверные блоки				
		3.3.2. Потолки		
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	72,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8450
	7422010060100	Timplar	h-om	148,2150

1	2	3	4	5
	2874136313300	Diblu din metal	buc	289,2000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	75,9150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0845
Total				
Total Потолки				
		3.3.3. Стены		
94	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	272,3500
	9310060019930	Muncitor	h-om	486,6895
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	287,3973
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	201,1781
	2710703520285	Profil de suport	m	602,1659
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	281,9231
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	643,2226
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	207,3367
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	74,1759
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	23,9498
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	410,5676
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 533,61 87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7430
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,4932
95	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	43,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	3,8700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4300
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	43,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	258,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4300
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	272,3500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	122,5575
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,2350
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	287,3020
	4100126202818	Apa	m3	0,2724
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2724
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	272,3500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,1705
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	40,8525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,6175
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	272,3500

1	2	3	4	5
		existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	149,7925
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	108,9400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,3410
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	136,1750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,6175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5447
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	43,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3110
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,5550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,1850
100	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	43,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	72,1050
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,0197
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	163,3069
	2430226100000 1	Fuga	kg	20,7444
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	882,7400
	4100126202818	Apa	m3	0,0883
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5244
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4370
101	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м) - перегородки в санузлах	m2	11,5000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,3035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5750
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	11,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	69,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,2425
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7820
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,9000
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2300
Total				
Total Стены				
		3.3.4. Полы		
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	8,5000

1	2	3	4	5
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000
	2614122601913-1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-армирующая сетка	m2	9,3500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,2750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	8,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2805
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	110,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3570
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2550
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1020
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	8,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,2750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4250
105	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	8,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,0300
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,8426
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	40,3495
	24302261000001	Fuga	kg	3,9491
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	171,7000
	4100126202818	Apa	m3	0,0172
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0119
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1063
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5355
106	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2	63,8000
	7132040012700	Parchetar	h-om	31,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1900
	26701122043001	ламинированная фанера	m2	66,9900
	2010232958990	Lemn de foc	kg	102,0800
	1412122100880	Filer de calcar	kg	25,5200

1	2	3	4	5
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	102,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2760
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,1484
107	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	63,8000
	7132040012700	Parchetar	h-om	88,0440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8460
	2670112204051	Placi din laminat	m2	67,6599
	1111000100048	Strat sintetic	m2	67,6599
	203012294676-6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	48,3285
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9140
108	СК26Амод	Установка порошков на полы	m	6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	252110671839-2п	Порожки	m	6,1200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600

Total

Total Полы

Total

Total Отделка кабинетов сцены (помещение №13, №14, №15, №16, №17)

3.4. Фойе

3.4.1. Оконные и дверные блоки

109	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте двойное открывание	m2	26,3000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,3580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8410
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	26,3000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	105,2000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,3610
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,3395
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	10,5200
	4011106202741	Energie electrica	kw	21,0400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5260

1	2	3	4	5
110	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m	4,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3840
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	4,8960
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,5840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0480
111	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m	20,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	20,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	80,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000
112	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) - Центральная дверь	m2	3,9200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,7240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4312
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,9200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,6800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1560
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7566
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,3520
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,9200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0784
113	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi (Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) - Центральная дверь	m2	3,9200
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1552
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,1568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9800
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,9200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1960
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1760
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0784
114	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi (Внутренние двухстворчатые деревянные двери высокого качества индивидуального дизайна) - двери в зрительный зал, включая наличники	m2	6,4400
	7422010060100	Timplar	h-om	6,8264

1	2	3	4	5
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,2576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6100
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	6,4400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3220
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,9320
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,9660
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1288
115	CK03A	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал), включая наличники	m2	17,0100
	7422010060100	Timplar	h-om	25,0047
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,3608
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2525
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	17,0100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,4459
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	7,6545
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	3,7422
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3402
Total				
Total Оконные и дверные блоки				
		3.4.2. Потолок		
116	CK53P	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida fara harpon. (Устройство натяжных потолков из ПВХ пленки в помещениях высотой до 4 м, площадью более 50 м2 безгарпунным способом при креплении багетов к кирпичным стенам.)	m2	160,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	46,8800
	2523156720053	Pelicula PVC-натяжной потолок	m2	157,1136
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	64,1280
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,3206
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	2,0842
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	573,9456
	1592127001001	Propan-butan, amestec tehnic	kg	9,2024
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	15,7120
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	2,4000
	2615107326116	Incalzitor al aerului cu gaze, incalzire directa, cu capacitate 31-47 KW	h-ut	0,7200
117	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Установка потолочных готовых багетов широких в фойе)	m	32,0000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	11,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	32,0000
	2812106305901 -0	Profiluri uzinate-потолочные багеты широкие	m	34,2400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0640

1	2	3	4	5
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка балок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	18,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	27,8460
	2653102100831	Amestec uscat	kg	129,9480
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0728
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4378
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3549
119	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52) коэф. к=5	m2	18,2000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	28,2100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	130,1300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0910
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3640
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4560
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей балок/ригелей)	m2	18,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5460
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,7300
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9100
121	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки на откосы балок из алюминия)	m	32,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	32,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	192,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3200
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность балок, ригелей толщиной 1,0 мм)	m2	18,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,1992
	4100126202818	Apa	m3	0,0182
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0182
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками	m2	18,2000

1	2	3	4	5
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,0100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,2800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0920
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,1000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0364
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей - потолок перед входом в зрительный зал)	m2	28,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8610
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,3050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4350
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка балок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) - потолок перед входом в зрительный зал	m2	28,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	43,9110
	2653102100831	Amestec uscat	kg	204,9180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1148
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,2673
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5596
126	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52) $k=5$	m2	28,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	44,4850
	2653102100831	Amestec uscat	kg	205,2050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1435
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5740
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,2960
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой малярной сетки из стекловолокна)	m2	28,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,7400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	31,5700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,3050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0086
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе	m2	28,7000

1	2	3	4	5
		гипса "Eurofin" на поверхность балок, ригелей толщиной 1,0 мм)		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,9150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	30,2756
	4100126202818	Apa	m3	0,0287
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0287
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей - потолок перед входом в зрительный зал)	m2	28,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8610
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,3050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4350
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	28,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,7850
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7220
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0574
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков) - фойе при входе	m2	107,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,2190
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,0950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,3650
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) - сущ.-ий декоративный потолок	m2	107,3000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,0150
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,9200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,4380
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	53,6500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,3650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2146
133	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) к=0,25	m2	296,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	44,4000

1	2	3	4	5
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0370
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0074
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0296
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1100
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	740,0000
Total				
Total Потолок				
		3.4.3. Полы		
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	339,7500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,1925
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	50,9625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,9875
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)	m2	339,7500
	7122050013400	Zidar	h-om	67,9500
	2614122601913 -1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-армирующая сетка	m2	373,7250
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	50,9625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1019
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	339,7500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	203,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,9750
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,2118
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 416,75 00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,2695
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,3975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,1925
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,0770
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	339,7500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,1925
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	50,9625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,9875
138	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см) в фойе	m2	339,7500
	9310060019930	Muncitor	h-om	648,5828
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	344,8462

1	2	3	4	5
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	1 460,92 50
	2430226100000 1	Fuga	kg	67,9500
	2881116002700	Disc abraziv	buc	6,7950
	4100126202818	Apa	m3	1,3590
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	15,4926
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,9411
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,8007
139	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на клею)	m	30,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0800
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	32,9868
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,3190
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	194,0400
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,2340
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,2400
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,5400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0308
Total				
Total Полы				
		3.4.4. Стены		
140	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	65,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	390,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6500
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - все стены фойе	m2	434,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,0320
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	65,1600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,7200
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) - фойе 2-го света, включая откосы	m2	373,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	456,0360
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 668,93 20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4952
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,5302
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,9808

1	2	3	4	5
143	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) $\kappa=5$	m2	373,8000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	448,5600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 672,67 00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,8690
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,9040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,6070
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	373,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,2140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	56,0700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,6900
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	373,8000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	168,2100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,3800
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	394,3216
	4100126202818	Apa	m3	0,3738
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3738
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	373,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,2140
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	56,0700
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,6900
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) моющаяся краска повышенного качества - все стены фойе	m2	373,8000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	205,5900
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	149,5200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	22,4280
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	186,9000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,6900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7476
148	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii	m2	124,3000

1	2	3	4	5
		obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0=0.012) - обрешетка для декоративных панелей		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,2150
	7124010010700	Dulgher	h-om	39,7760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,4300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,4916
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	14,9160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7290
149	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: настила)	m3	1,4900
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2665
	1212121212121	apa	m3	0,3427
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,5330
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	9,9830
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0179
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,4900
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0075
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0894
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0179
150	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: настила)	m3	1,4900
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3725
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,9204
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0015
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030
151	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка стены из декративных панелей) дизайн согласовать с Заказчиком	m2	124,3000
	7422010060100	Timplar	h-om	285,8900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,8600
	273210364600-0ш	Panouri fibrolemnoase usoare moi-шпон	m2	136,7300
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,4300
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,7402
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	12,4300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2430

1	2	3	4	5
152	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) κ=0,25	m2	558,7000
	7124010010700	Dulgher	h-om	83,8050
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0698
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0140
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0698
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0559
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0951
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 396,75 00

Total

Total Стены

		3.4.5. Инвентарь для гардеробной		
153		Гардеробная стойка из МДФ длиной 8,5 метров с встроенной дверцей, в комплекте со стендами с крючками для одежды в 6 рядов с 2-ух сторон (длиной 4 метра)	buc	1,0000
	6754	Гардеробная стойка из МДФ длиной 8,5 метров с встроенной дверцей, в комплекте со стендами с крючками для одежды в 6 рядов с 2-ух сторон (длиной 4 метра)	buc	1,0000

Total

Total Инвентарь для гардеробной

Total

Total Фойе

		3.5. Отделка кабинетов I-го этажа (помещение №1, №2 и №12)		
		3.5.1. Потолки		
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	75,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,3025
	7422010060100	Timplar	h-om	154,4675
	2874136313300	Diblu din metal	buc	301,4000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	79,1175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1302

Total

Total Потолки

		3.5.2. Стены		
--	--	---------------------	--	--

1	2	3	4	5
155	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа C1, размерами 400*200*200 мм) - оконные проемы заделываем	m3	5,5800
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	32,3640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5844
	266112280011-7	Bloc beton-фортан т.40см	m3	5,0778
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,5972
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6417
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1562
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0044
156	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа C1, размерами 400*200*200 мм) - перегородка	m3	7,0000
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	40,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,2600
	266112280011-7	Bloc beton-фортан т.40см	m3	6,3700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	107,3800
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8050
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2600
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен) - заделанных фортаном стен	m2	70,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,1000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,5000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,5000
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки	m2	70,0000

1	2	3	4	5
		M25-T для обрызга и M10-T для намета и лицевого слоя)		
	7122050013400	Zidar	h-om	70,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	220,5000
	2652102100737	Var hidratat	kg	252,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3500
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	154,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,6410
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,2050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,7350
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	154,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	255,2550
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	159,3719
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	578,1139
	2430226100000 1	Fuga	kg	73,4361
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 124,94 00
	4100126202818	Apa	m3	0,3125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8564
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,5470
161	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м) - перегородки в санузлах	m2	29,6000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	23,9464
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4800
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	29,6000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	177,6000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,7720
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,0128
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	17,7600
	4011106202741	Energie electrica	kw	23,6800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5920
162	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	84,7000

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	151,3589
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	89,3797
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	62,5658
	2710703520285	Profil de suport	m	187,2717
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	87,6772
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	200,0402
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	64,4811
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,0685
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,4483
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	127,6852
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 098,94 44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5421
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,5743
163	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	65,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	390,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6500
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	84,7000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,1150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4700
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	89,3500
	4100126202818	Apa	m3	0,0847
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0847
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	84,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5410
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,7050
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,2350
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	84,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,5850
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	33,8800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,0820
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	42,3500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,2350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1694
Total				
Total Стены				

1	2	3	4	5
		3.5.3. Палы		
167	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	7,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	30,8100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0700
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,0749
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 457,43 00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,1448
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,6722
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1271
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4446
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1404
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,1200
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	31,3500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1568
	2873122004100	Plase sudate	kg	31,6635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1568
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3135
	2010237318750	Distantieri	buc	9,4050
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0188
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	31,3500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,8100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1350
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,0346
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	407,5500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3167
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3135
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9405
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3762
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	31,3500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9405
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,7025
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5675

1	2	3	4	5
171	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	31,3500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,9930
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	32,6134
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	148,8185
	2430226100000 1	Fuga	kg	14,5652
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	633,2700
	4100126202818	Apa	m3	0,0633
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0439
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3919
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,9751
172	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2	44,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	22,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000
	2670112204300 1	ламинированная фанера	m2	46,2000
	2010232958990	Lemn de foc	kg	70,4000
	1412122100880	Filer de calcar	kg	17,6000
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	70,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8800
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7920
173	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	44,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	60,7200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4800
	2670112204051	Placi din laminat	m2	46,6620
	1111000100048	Strat sintetic	m2	46,6620
	203012294676- 6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	33,3300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3200
174	СК26Амо д	Установка порошков на полы	m	3,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
	252110671839- 2п	Порожки	m	3,0600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,2400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
Total				
Total Полы				

1	2	3	4	5
Total				
Total Отделка кабинетов I-го этажа (помещение №1, №2 и №12)				
		3.6. Отделка лестничных клеток		
		3.6.1. Потолки		
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	48,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2000
	7422010060100	Timplar	h-om	98,4000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	192,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50,4000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7200
Total				
Total Потолки				
		3.6.2. Стены		
176	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	198,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	353,8260
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	208,9395
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	146,2576
	2710703520285	Profil de suport	m	437,7780
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	204,9597
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	467,6265
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	150,7349
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	53,9263
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,4116
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	298,4850
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 568,96 09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2672
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,3556
177	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	25,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	25,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	150,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2500
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	198,0000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	89,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,8000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	208,8702
	4100126202818	Apa	m3	0,1980
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1980
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	198,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,9000
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	198,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	108,9000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	79,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,8800
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	99,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3960
181	CK17A	Lambriuri la pereti (Обшивка стен - защитный борт из ламинированного ДСП)	m2	12,8000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	31,3600
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2000
	2010102904340 34	Ламинированный ДСП	m3	0,5130
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,2826
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,1302
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1280

Total

Total Стены

		3.6.3. Полы		
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	120,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	18,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,0000
183	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - площадки	m2	48,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,8000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,5840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	624,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,0160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5760
184	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см)	m2	120,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	229,0800
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	121,8000
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	516,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	24,0000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,4800
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,4720
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3920
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,6360
185	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на клею)	m	44,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	17,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	47,1240
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	16,1700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	277,2000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,6200
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	13,2000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,2000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0440

Total

Total Полю

		3.6.4. Перила		
186	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Установка готовой лестницы из нержавеющей стали в комплекте)) -эскиз согласовать с инвестором	m	21,4000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,2600
	2812106305714	Mina curenta -лестница из нержавеющей стали	m	21,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1400
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,2840
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,9800
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,5350
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,2800

1	2	3	4	5
Total				
Total Перила				
Total				
Total Отделка лестничных клеток				
Total				
Total Общестроительные работы 1-го этажа				
		4. Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №5, №6, №7, №8, №3, №4)		
		4.1. Оконные и дверные блоки		
187	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте	m2	16,3800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,8108
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1466
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	16,3800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	65,5200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,6986
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,7027
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,5520
	4011106202741	Energie electrica	kw	13,1040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3276
188	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m	9,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7520
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	9,5880
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	38,3520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0940
189	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m	6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600
190	CK03A	Usi din lemn interioare (Внутренние одностворчатые деревянные двери в дизайн с входными дверьми в зрительный зал), включая наличники	m2	23,4900
	7422010060100	Timplar	h-om	34,5303
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,8792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8725
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	23,4900

1	2	3	4	5
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9967
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,5705
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,1678
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4698
Total				
Total Оконные и дверные блоки				
		4.2. Потолки		
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	200,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	410,0000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	800,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	210,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,0000
Total				
Total Потолки				
		4.3. Полы		
192	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2	200,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	100,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000
	2670112204300 1	ламинированная фанера	m2	210,0000
	2010232958990	Lemn de foc	kg	320,0000
	1412122100880	Filer de calcar	kg	80,0000
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	320,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,0000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,6000
193	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	200,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	276,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,0000
	2670112204051	Placi din laminat	m2	212,1000
	1111000100048	Strat sintetic	m2	212,1000
	203012294676- 6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	151,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,0000

1	2	3	4	5
Total				
Total Полю				
		4.4. Стены		
194	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной 40 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа C1, размерами 400*200*200 мм)-фортаном кабинет №5 и №3	m3	5,5800
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	32,3640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5844
	266112280011-7	Bloc beton-фортан т.40см	m3	5,0778
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,5972
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6417
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0502
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1562
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,5022
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0044
195	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Перегородки двойные из гипсокартонных панелей с сердцевиной из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлическом каркасе)	m2	19,3500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	24,1875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8375
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	43,6826
	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	17,2699
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	36,5715
	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	20,3175
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1935
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0387
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0194
196	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	444,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	816,3915
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	469,4807
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	410,9074
	2710703520285	Profil de suport	m	983,6739
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1 050,74 26
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	338,6968

1	2	3	4	5
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	121,1707
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	39,1234
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	737,7554
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7 238,94 57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0465
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	21,1327
197	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	65,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	65,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	390,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6500
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	483,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	217,6200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,3600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	510,1496
	4100126202818	Apa	m3	0,4836
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4836
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	483,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,5080
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	72,5400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,1800
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	483,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	265,9800
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	193,4400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	29,0160
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	241,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,1800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9672
Total				
Total Стены				
Total				
Total Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №5, №6, №7, №8, №3, №4)				
		5. Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №9, №10 и лестничная клетка с улицы)		

1	2	3	4	5
		5.1. Оконные и дверные блоки		
201	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте	m2	12,0000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	12,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	48,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,6400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,9800
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,8000
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
202	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой в комплекте	m2	2,7200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,7952
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1904
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,7200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,8800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2784
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,4488
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,0880
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0544
203	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон)	m	9,4000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,6320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7520
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	9,5880
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	38,3520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0940
204	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отлив наружный для окон из алюминия)	m	6,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600
205	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	23,4900

1	2	3	4	5
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-межкомнатные		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,1477
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8792
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	23,4900
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	93,9600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,7450
	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,1107
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,0940
	4011106202741	Energie electrica	kw	23,4900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4698
Total				
Total Оконные и дверные блоки				
		5.2. Потолки		
206	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	47,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,1550
	7422010060100	Timplar	h-om	97,7850
	2874136313300	Diblu din metal	buc	190,8000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	50,0850
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7155
Total				
Total Потолки				
		5.3. Полы		
207	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Подстилающий слой под полы, из ДСП толщиной 10мм антисептированных, приклеенных битумом на старый деревянный пол)	m2	39,7000
	7132040012700	Parchetar	h-om	19,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9850
	2670112204300 1	ламинированная фанера	m2	41,6850
	2010232958990	Lemn de foc	kg	63,5200
	1412122100880	Filer de calcar	kg	15,8800
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	63,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7940
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7146
208	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de	m2	39,7000

1	2	3	4	5
		ПВХ si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса ПВХ зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)		
	7132040012700	Parchetar	h-om	54,7860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7490
	2670112204051	Placi din laminat	m2	42,1019
	1111000100048	Strat sintetic	m2	42,1019
	203012294676-6	Plinte din ПВХ 800 mm в комплекте с заглушками	m	30,0728
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1910
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка основания пола "Бетоноконтактом")	m2	20,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,0000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,0000
210	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой из армирующей сетки для полов)	m2	8,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000
	2614122601913-1	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-армирующая сетка	m2	8,8000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0024
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - площадки	m2	8,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2640
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	104,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0960
212	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 60x60 см)	m2	20,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,1800
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	20,3000
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	86,0000
	24302261000001	Fuga	kg	4,0000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,0800
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,9120

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2320
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1060
213	RpCP19B	Repararea scarilor de incendiu (Ремонт пожарных лестниц с добавлением нового материала)	kg	91,0000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	14,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,5600
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	1,8200
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	4,5500
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,6370
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9100
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,9100
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,5500
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,5500
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2,7300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,7300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,6400
Total				
Total Полю				
		5.4. Стены		
214	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)	m2	185,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	340,3925
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	195,7489
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	171,3269
	2710703520285	Profil de suport	m	410,1405
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	438,1046
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	141,2188
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	50,5219
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,3124
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	307,6054
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 018,26 12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8533
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,8112
215	CK26D	Pervazuri montate din aluminiu (Уголки из алюминия)	m	30,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	30,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	180,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3000
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)	m2	185,5000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	83,4750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,5500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	195,6839
	4100126202818	Apa	m3	0,1855
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1855
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	185,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,5650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,8250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,2750
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	185,5000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	102,0250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	74,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,1300
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	92,7500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,2750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3710
Total				
Total Стены				
Total				
Total Общестроительные работы 2-го этажа (Кабинет №9, №10 и лестничная клетка с улицы)				
		6. Фасад		
219	RpCJ24A	Repararea crapaturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm (Ремонт трещин в затертой наружной штукатурке, известково-цементным раствором марки 100-T в три слоя максим. шириной 15 см)	m	16,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,8800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0056
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0192
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0160
220	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil,	m2	26,0000

1	2	3	4	5
		aplicate la pereti (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертой, стен, потолков и пазах, цементно-известковым раствором марки 100-Т для затирки, цементно-известковым раствором марки 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором 10-Т для лицевого слоя, на стенах)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	285,4800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,2080
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3120
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,9438
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	61,7500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,8060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1040
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0780
221	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами плотность 135кг/м3)-уголки=396мм	m2	1 671,00 00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 161,53 20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	698,4780
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 750,84 00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 438,55 00
	26821626113-70	Placi vata minerala termoiz. cladiri плотность 135кг/м3	m2	1 805,84 97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 856,48 10
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	399,9873
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13 501,6 800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,7750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,6814
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	50,1300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,0910
222	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами -плотность 145кг/м3 Технофас негорючий)	m2	67,0000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	160,3980
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,4430
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	270,6800
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	338,3500
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	72,4069
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	85,9409
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	541,3600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,6750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2278
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	20,1000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4070
223	CN54Вмод	Aplicarea manuala a grundului , la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную в один слой на наружные стены фасадов без шлифовки) -грунтовка Бетоноконтакт	m2	1 738,00 00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	208,5600
	2430226101016	Grund -бетоноконтакт	kg	721,2700
224	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" с откосами=10м2)-главный фасад	m2	300,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	366,0000
	2653102100831 1	Tink	kg	690,0000
	4100126202818	Apa	m3	1,2000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,8000
225	CI24A	Placarea soclu cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка цоколя на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	53,5200
	9310060019930	Muncitor	h-om	206,3196
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	54,5904
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	310,4160
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,0280
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,7040
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,0704
	4100126202818	Apa	m3	0,2676
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	18,3574
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9267
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3853
226	CF09D1	Finisarea suprafetelor netede de beton prin folosirea "stropului" sau a "tufului", in cazul cind nu exista strat de amorsaj (Отделка гладких бетонных поверхностей, с использованием "брызгов" или "туфа", в случае отсутствия накрывочного слоя +откосы=57м2)	m2	1 384,48 00
	7122050013400	Zidar	h-om	1 107,58 40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,6720
	1430142205538	Barita flotata	kg	623,0160
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	256,1288

1	2	3	4	5
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1 384,48 00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	623,0160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3845
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,7690
227	RpCN08B	Retusarea ornamentelor de ipsos, montate pe pereti sau tavane, avind reliefuri de max 5 cm, cu suprafata de contact de 0,126-0,500 mp (Ремонт и ретушевка гипсовых орнаментов, на стенах или потолках, с максимальным рельефом 5 см, площадью контакта 0,126-0,500 м2)	buc	32,0000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	49,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	144,1440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0384
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2560
Total				
Total Фасад				
		7. Ступени наружные - Центральный вход		
228	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм для наружными работ с шероховатой поверхностью)	m2	127,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	489,9705
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	129,6420
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	737,1800
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	19,0650
	2430226100000 1	Fuga	kg	25,4200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,5420
	4100126202818	Apa	m3	0,6355
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	43,5953
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,5756
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,9151
229	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suporti de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teavă din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreapta(Установка перил из нержавеющей стали в комплекте)) -эскиз согласовать с инвестором	m	5,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,5000
	28121063057- 14	Mina curentă -perilă din oțel inoxidabil	m	5,0000
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,5000
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,3000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000
230	CK26Дмод	Установка прорезиновых планок на ступени против скольжения	m	154,8000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	13,9320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5480
	274312354902a п	Pervazuri -планки прорезиновые	m	154,8000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	928,8000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5480
Total				
Total Ступени наружные - Центральный вход				
		8. Сантехнические аксессуары и оборудование		
		8.1. Внутренняя канализация		
231	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PPR) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	22,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,5000
	25212167201-50	Teava din material plastic pentru canalizare ППП Ф50мм	m	22,6600
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0880
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2640
232	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	15,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	15,4500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2250
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2250
233	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - фасонные части и средства крепления труб ПП Ф50мм	buc	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4800
	252315672103-5кк	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare-фасонные части и средства крепления труб Ф50мм	buc	12,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4320
234	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (Кран шаровый диаметр 1")	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4400
	291312420210-25	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord -кран шаровый Ф25мм	buc	8,0480
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	8,0480

1	2	3	4	5
235	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник керамический полукруглый с бутылочным сифоном со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7000
	2622102438000	Lavoar	buc	3,0906
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	3,0906
236	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4500
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,0150
237	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	3,0906
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,2400
238	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком на высоте , с внутренним сифоном типа S)	buc	8,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,6000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	8,4840
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,4000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,4000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,4000
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,4000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	8,4000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,4000
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	8,4000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,4000
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,4000
239	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din	10 m	0,5500

1	2	3	4	5
		material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб, диаметром до 100 мм)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0440
Total				
Total Внутренняя канализация				
		8.2. Внутренний водопровод		
240	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25*2,3mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 25*2,3 (Φ20мм) PN20 PPRC) гор.	m	16,7000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,5210
	252121671705-20r	Teava din material plastic Φ20-25мм	m	17,0340
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	11,6900
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	7,5150
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,6700
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	16,7000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3340
	3220137315778	Decapant	kg	0,1002
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0334
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,6997
241	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1 ", пристрелянные)	buc	20,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000
	287527420404-25	Bratara pt. tevi de instalatii de apa Φ25мм	buc	20,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1000
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	20,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	20,0000
242	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	16,7000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,6720
243	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	16,7000

1	2	3	4	5
		(Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8350
244	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0302
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0800
245	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для одежды)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8000
	2622102453200	Cuier pt. rufarie -вешалка для одежды	buc	2,1210

Total

Total Внутренний водопровод

8.3. Вентиляция

246	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка оконного вытяжного вентилятора марки ВЕНТС)	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500
	2912435776200	Ventilator -ВЕНТИЛЯТОР	buc	1,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500

Total

Total Вентиляция

Total

Total Сантехнические аксессуары и оборудование

Total
Asigurari sociale si medicale
Cheltuieli de transport
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Текущий ремонт Дома
Культуры, ул. Фрунзе 14,
г.Вулканешты, АТО Гагаузия.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-4

Вентиляция и отопление

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Общестроительные работы		
		1.1. Холодоснабжение и конденсатоотвод		
1	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 6,0 mm, inclusiv	m	18,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,500
	2746163334000 006	Teava din cupru 6 mm	m	18,180
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,018
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,018
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,360
2	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 9,52 mm, inclusiv	m	16,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000
	2746163334000 0952	Teava din cupru 9,52 mm	m	16,160
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,016
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,016
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,320
3	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12,7 mm, inclusiv	m	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000
	2746163334000 121	Teava din cupru 12*1.0 mm	m	8,080
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,008
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,008
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,160

1	2	3	4	5
4	IC31A	Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15,9 mm, inclusiv	m	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,500
	2746163334000 101	Teava din cupru 10*1.0 mm	m	6,060
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,006
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,006
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,120
5	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	48,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,320
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,920
6	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm - изоляция Armoflex 19mm для трубы ф 1/2	m	28,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,440
	3320517352231 9	Termoizolatia conducte - изоляция Armoflex 19mm для трубы ф 1/2	m	30,282
7	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm - изоляция Armoflex 19mm для трубы ф 3/8	m	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,600
	3320517352233 8	Termoizolatia conducte - изоляция Armoflex 19mm для трубы ф 3/8	m	21,630
8	SB05A	Teava din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm -Teava din PVC du20*3/4mm pentru drenaj	m	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,800
	2521216700210 15	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare - Teava din PVC du15mm pentru drenaj	m	21,735
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,168
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,063
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,084
9	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm - изоляция Armoflex 19mm для трубы ф 3/8	m	20,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,600
	3320517352233 8	Termoizolatia conducte - изоляция Armoflex 19mm для трубы ф 3/8	m	21,630
Total				
Total Холодоснабжение и конденсатоотвод				
		1.2. Отопление		

1	2	3	4	5
10	IB18A	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de pina la 580 Btu/h (tip Atlantic F17 - 500W)	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,500
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,000
	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	8,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,300
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300
11	IB18B	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 581 - 1000 Btu/h (tip Atlantic F17 - 1000W)	buc	5,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	10,000
	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	20,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,750
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,100
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,750
12	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h (tip Atlantic F17 - 1500W)	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,800
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	16,000
	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	32,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,160
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,320
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,200
13	IB18C	Convectoare de plinta, avind puterea calorica de 1001 - 2000 Btu/h (tip Atlantic F17 - 2000W)	buc	20,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,000
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	40,000
	2874136313334	Diblu cu expandare marimea 8	buc	80,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,400
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,800
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,000
Total				
Total Отопление				
		1.3. Электроснабжение наружное		
14	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3	32,400

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,300
15	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	22,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,922
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,260
16	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	22,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,724
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,260
17	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	9,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,506
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,980
18	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	9,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,252
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,980
19	RpEA03C	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul peste 2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.	m	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,960
	2722103304810	Короб металлический 100*70 мм	m	4,202
	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	0,412
	2875274120388	Mufe	buc	0,412
	2811236312777	Tile portelan	buc	1,236
20	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	20,000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,000
	1411112220167 2	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	4,020
	1411112220164 6	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,360
	1411112220163 4	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,200
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,156
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,066
21	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным заполнителем, выполненное горячим сопсобом)	m2	20,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,840

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,820
	1111000100012	Mixtura asfaltica preparata la cald...(pt.informatie)	t	3,333
	2320322600000 1	Bitum taiat (cut-back)	t	0,014
	1421102200021	Nisip bituminat... (pentru informatie)	t	0,061
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,384
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,386
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,012
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,024
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	20,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,800
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald	t	2,340
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,060
	2320322600193	Bitum pentru drumuri	kg	15,800
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,420
	2940340004220	Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10	h-ut	0,080
23	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	3,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,168
24	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	3,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,692
Total				
Total Электроснабжение наружное				
Total				
Fondul social				
Transportarea				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Общестроительные работы				
		2. Монтажные работы		
		2.1. Кондиционирование		
25	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система) GREE GWH18QD	buc	2,000

1	2	3	4	5
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	113,480
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,005
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,015
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	120,600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,080
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,160
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,600
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,160
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,080
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,000
26	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система) GREE GWH12QC	buc	4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	226,960
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	2,010
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,030
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	241,200
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,160
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	64,320
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	241,200
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	64,320
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	32,160
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,000
27	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система) Канальный кондиционер GREE UMATCH INVERTER GUD160PHS1/B-S и GUD160W1/NhB-X	buc	2,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	113,480
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,005
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,015
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	120,600
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,080
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,160
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,600
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,160
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,080
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,000
Total				
Total Кондиционирование				
		2.2. Электрика		
		2.2.1. РЩВ1		
28	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРВ-183-УХЛ3)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3/C16A)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1/C16A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
Total				
Total PИB1				
		2.2.2. PИB2		
32	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (цит ППВ-183-УХЛ3)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100

1	2	3	4	5
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3/C25A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1/C16A)	buc	7,000
	1	Muncitor	h-om	7,840
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,014
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,014
Total				
Total PИБ2				
		2.2.3. PИБ3		
36	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (цит ППВ-183-УХЛ3)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3/C25A)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1/C16A)	buc	8,000
	1	Muncitor	h-om	8,960
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016
Total				
Total ПЦБ3				
		2.2.4. ПЦБ4		
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (шит ЦПВ-183-УХЛ3)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
42	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1/C16A)	buc	8,000
	1	Muncitor	h-om	8,960
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016
Total				
Total ПЦБ4				
		2.2.5. ПЦБ5		

1	2	3	4	5
43	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩРВ-183-УХЛ3)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1/C16A)	buc	7,000
	1	Muncitor	h-om	7,840
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,014
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,014

Total

Total ПЩБ5

		2.2.6. ПЩБ6		
46	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ЩМП-6-036- УХЛ3)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Рубильник ИН=250А, ВН 32И-250)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120

1	2	3	4	5
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A)	buc	4,000
	1	Muncitor	h-om	4,480
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,080
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/50A)	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,240
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,040
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Независимый расцепитель РН-47)	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,360
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060
Total				
Total ПЩБ6				
		2.2.7. Кабели, розетки и коробка		
52	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	9,050
	1	Muncitor	h-om	112,220
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,007
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,075
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,037
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,087
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	4,525
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,530
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	27,150
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	27,150
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,530
53		Cablu ББГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	850,000
	Cablu ББГнг-LS-0.66 3x2.5 mm	Cablu ББГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	850,000
54		Cablu ББГнг-LS-0.66 5x6,0 mm2	m	55,000
	Cablu ББГнг-LS-0.66 5x6,0 mm	Cablu ББГнг-LS-0.66 5x6,0 mm2	m	55,000
55	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,950
	1	Muncitor	h-om	22,040

1	2	3	4	5
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,475
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,102
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,073
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,073
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,102
56		Cablu BBΓHΓ-LS-0,66 5x10 mm2	m	95,000
	Cablu BBΓHΓ-LS-0,66 5x10 mm2	Cablu BBΓHΓ-LS-0,66 5x10 mm2	m	95,000
57	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,700
	1	Muncitor	h-om	183,260
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,016
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	7,392
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	103,180
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	103,180
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,540
	5009030	Flanse	10 buc	7,700
	5009031	Scoabe	10 buc	51,590
	5009061	Fisa de izolatie	buc	138,600
	5009070	Racordari	10 buc	13,860
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,847
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	121,660
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,790
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	37,268
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,847
58		Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K02	m	770,000
	Teava PVC diam. 25 mm	Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K02	m	770,000
59	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,770
	1	Muncitor	h-om	26,488
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,739
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,318
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,318
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,308
	5009030	Flanse	10 buc	0,770
	5009031	Scoabe	10 buc	5,159
	5009061	Fisa de izolatie	buc	13,860
	5009070	Racordari	10 buc	1,386

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,254
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	18,095
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,079
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,359
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,254
60		Teava PVC diam.40 mm CTR10-040-K02	m	77,000
	Teava PVC diam. 40 mm	Teava PVC diam.40 mm CTR10-040-K02	m	77,000
61	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	3,440
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,096
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,340
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,340
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,040
	5009030	Flanse	10 buc	0,100
	5009031	Scoabe	10 buc	0,670
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,800
	5009070	Racordari	10 buc	0,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,033
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,350
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,270
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,696
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,033
62		Teava PVC diam.50mm CTR10-050-K02	m	10,000
	Teava PVC diam. 50 mm	Teava PVC diam.50 mm CTR10-050-K02	m	10,000
63	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m	100 m	0,600
	1	Muncitor	h-om	22,560
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,104
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,480
	5009031	Scoabe	10 buc	0,660
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,240
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,500
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,050
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,080
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,902
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,482
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,050
64		Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m 100*50mm	m	10,000

1	2	3	4	5
	Canal metalic 100*50	Canal metalic pe constructii 100*50 mm	m	10,000
65	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,350
	1	Muncitor	h-om	11,270
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001
	5009061	Fisa de izolatie	buc	35,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,014
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,014
66		Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V PC10-3-РБ	buc	35,000
	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250	Priza IP20, Inom-16A, Unom-250V PC10-3-РБ	buc	35,000
67		Cutie - Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4	buc	6,000
	555-1-10	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4	buc	6,000
Total				
Total Кабели, розетки и корпуса				
		2.2.8. Наружная электрика		
68	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,900
	1	Muncitor	h-om	12,597
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,481
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,481
69		Nisip	m3	9,800
	Nisip	Nisip	m3	9,800
70	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	1,900
	1	Muncitor	h-om	26,030
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,019
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,475
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,016
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,078
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,018
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,064
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,118
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,118
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,064
71		Cablu АПвзБбШп-1 4x95 mm2	m	190,000

1	2	3	4	5
	Cablu АПвзБбШп-1 4x95 mm2	Cablu АПвзБбШп-1 4x95 mm2	m	190,000
72	08-02- 143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,800
	1	Muncitor	h-om	11,718
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,632
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,632
73		Caramida	buc	560,000
	Caramida	Caramida	buc	560,000
Total				
Total Наружная электрика				
		2.2.9. Вводно-распределительное устройство 0,4 кВ, 250А		
74	08-03- 572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (BZUM TF 250)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100
75	08-03- 575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (выключатель-разъединитель ВР32, 250А)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
76	08-01- 015-10	Transformator T-0.66-150А/5А	set	3,000
	1	Muncitor	h-om	42,300
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,189
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,033
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	24,300
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,700
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,700
	1019852	Vopsea	kg	0,330
	5009598	Hirtie abraziva de slefuit	buc	0,300

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,700
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,590
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,220
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,200
77	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (contor 5A 380V)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	0,870
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Автоматический выключатель с регулируемым расцепителем NXMIS160A)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Предохранитель - разъединитель ПРВ 250)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	1,120
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
80	-35	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Предохранитель - ППНИ-35)	buc	3,000
	1	Muncitor	h-om	3,360
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006
Total				
Total Вводно-распределительное устройство 0,4 кВ, 250А				
Total				
Total Электрика				
Total				
Fondul social				
Transportarea				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				

1	2	3	4	5
Beneficiu de deviz				
Total Монтажные работы				
		3. Оборудование		
		3.1. Кондиционирование		
81	Pret de piata	Инвертерная сплит система в комплекте GREE GWH18QD	set	2,000
	225-1	Инвертерная сплит система в комплекте GREE GWH18QD	set	2,000
82	Pret de piata	Инвертерная сплит система в комплекте GREE GWH12QC	set	4,000
	225-2	Инвертерная сплит система в комплекте GREE GWH12QC	set	4,000
83	Pret de piata	Канальный кондиционер GREE UMATCH INVERTER GUD160PHS1/B-S и GUD160W1/NhB-X	set	2,000
	225-3	Канальный кондиционер GREE UMATCH INVERTER GUD160PHS1/B-S и GUD160W1/NhB-X	set	2,000
Total				
Total Кондиционирование				
		3.2. Отопление		
84	Pret de piata	Convectoare de plinta Atlantic F17 - 500W	set	2,000
	226-1	Convectoare de plinta Atlantic F17 - 500W	set	2,000
85	Pret de piata	Convectoare de plinta Atlantic F17 - 1000W	set	5,000
	226-2	Convectoare de plinta Atlantic F17 - 1000W	set	5,000
86	Pret de piata	Convectoare de plinta Atlantic F17 - 1500W	set	8,000
	226-3	Convectoare de plinta Atlantic F17 - 1500W	set	8,000
87	Pret de piata	Convectoare de plinta Atlantic F17 - 2000W	set	20,000
	226-4	Convectoare de plinta Atlantic F17 - 2000W	set	20,000
Total				
Total Отопление				
		3.3. Электрика		
		3.3.1. РЩВ1		
88		Щит ЩРВ-183-УХЛ3	buc	1,000
	Dulap ЩРВ-183-УХЛ3	Щит ЩРВ-183-УХЛ3	buc	1,000
89		Intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	BH 32 3P 63A	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A	buc	1,000
90		Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	2,000
	BA47-29/3/C16A	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	2,000
91		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	1,000
	BA47-29/1/C16A	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	1,000
Total				
Total PИCB1				
		3.3.2. PИCB2		
92		ЩИТ ЩРВ-183-УХЛ3	buc	1,000
	Dulap ЩРВ-183-УХЛ3	ЩИТ ЩРВ-183-УХЛ3	buc	1,000
93		Intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A	buc	1,000
	BH 32 3P 63A	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A	buc	1,000
94		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000
	BA47-29/3/C25A	Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000
95		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	7,000
	BA47-29/1/C16A	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	7,000
Total				
Total PИCB2				
		3.3.3. PИCB3		
96		ЩИТ ЩРВ-183-УХЛ3	buc	1,000
	Dulap ЩРВ-183-УХЛ3	ЩИТ ЩРВ-183-УХЛ3	buc	1,000
97		Intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A	buc	1,000
	BH 32 3P 63A	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 63A	buc	1,000
98		Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000
	BA47-29/3/C25A	Intrerupator automat BA47-29/3/C25A	buc	1,000
99		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	8,000
	BA47-29/1/C16A	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	8,000
Total				
Total PИCB3				
		3.3.4. PИCB4		
100		ЩИТ ЩРВ-183-УХЛ3	buc	1,000
	Dulap ЩРВ-183-УХЛ3	ЩИТ ЩРВ-183-УХЛ3	buc	1,000
101		Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	ВН 32 3P 40A	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,000
102		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	8,000
	BA47-29/1/C16A	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	8,000
Total				
Total ПЩВ4				
		3.3.5. ПЩВ5		
103		ЩИТ ЩРВ-183-УХЛ3	buc	1,000
	Dulap ЩРВ-183-УХЛ3	ЩИТ ЩРВ-183-УХЛ3	buc	1,000
104		Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,000
	ВН 32 3P 40A	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,000
105		Intrerupator automat BA47-29/1/C16A	buc	7,000
	BA47-29/1/C16A	Intrerupator automat BA47-29/3/C16A	buc	7,000
Total				
Total ПЩВ5				
		3.3.6. ПЩВ6		
106		щит ЩМП-6-036- УХЛ3	buc	1,000
	Dulap ЩМП-6-036- УХЛ3	ЩИТ ЩМП-6-036- УХЛ3	buc	1,000
107		Рубильник In=250A, ВН 32И-250	buc	1,000
	Рубильник In=250A, ВН 32И-250	Рубильник In=250A, ВН 32И-250	buc	1,000
108		Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A	buc	4,000
	BA47-29/3P/C/63A	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A	buc	4,000
109		Intrerupator automat BA47-29/3P/C/50A	buc	1,000
	BA47-29/3P/C/50A	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/50A	buc	1,000
110		Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,000
	BA47-29/3P/C/32A	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/32A	buc	1,000
111		Независимый расцепитель РН-47	buc	3,000
	Независимый расцепитель РН-47	Независимый расцепитель РН-47	buc	3,000
Total				
Total ПЩВ6				
		3.3.7. ВУ		
112		BZUM TF 250	buc	1,000
	BZUM TF 250	BZUM TF 250	buc	1,000
113		Разъединитель ВР32, 250A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	Separator BP32, 250A	Разъединитель ВР32-25, 400В, 250А	buc	1,000
114		Contor ZMG 310 CT, 380/220В, 5-100А	buc	1,000
	Contor ZMG 310 CT, 380/220В,	Contor ZMG 310 CT, 380/220В, 5-100А	buc	1,000
115		Transformator T-0.66-150A/5A	buc	3,000
	Transformator T-0.66-150A/5A	Transformator T-0.66-150A/5A	buc	3,000
116		Автоматический выключатель с регулируемым расцепителем NXMISI160A	buc	1,000
	Автоматический выкл NXMISI160A	Автоматический выключатель с регулируемым расцепителем NXMISI160A	buc	1,000
117		Предохранитель - ППНИ-35	buc	3,000
	Предохранитель - ППНИ-35	Предохранитель - ППНИ-35	buc	3,000
Total				
Total BY				
Total				
Total Электрика				
Total				
Total Оборудование				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Ремонтные работы Дома
культуры г.Вулканешты АТО
Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-2-1
Электрическая часть -09/2018-EEF/IEI
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Constructii generale de lucru		
1	RpEJ08A мод	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmр (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m	2 960,00 00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	296,0000
	326598741	Болгарка	h-ut	236,8000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. ВУ (Блок защиты учета на 2ввода BZUM)		
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	2,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,7600
3	08-03-572-4	Монтаж блока защиты учета на 2ввода с переключателем с 2-мя группами предохранителей ПН2-100 токи плавких вставок: 3*60А+3*60А марка BZUM - 2сч.-100 -стоимость в разделе оборудование	set	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	3,4900
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,2500
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700
	1019852	Краска	kg	0,0300
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0250
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2900
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,1500

1	2	3	4	5
		2.2. АВР (Устройство автоматического ввода резерва ~380/220В, 10А, 50Гц)		
4	08-03-572-5	Монтаж автоматического ввода резерва ~380/220В, 10А, 50Гц марка АВР-111-10 54УЗ стоимость в разделе оборудование	set	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	3,4900
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,2500
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,2600
	1019852	Краска	kg	0,0500
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0300
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,3300
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,2900
5	08-03-525-3	Монтаж автоматического выключателя (~3) 3*10А (на 2ввода) -ст-ть в обор.	buc	2,0000
	1	Затраты труда	h-om	7,0400
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1400
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0120
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,3340
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	2,4400
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0280
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	2,4400
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0480
	1019852	Краска	kg	0,1020
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,2000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	2,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0400
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0080
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0300
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,1200
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1400
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,2600
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0800
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,5800
6	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~3) - трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 10 А, 400В(С) на группах -оборуд.	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060

1	2	3	4	5
	1019852	Краска	kg	0,0360
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400
7	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя (~1)-однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 10 А 230В (С) на группах - обор.	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0040
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3800
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140
	1019852	Краска	kg	0,0470
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0020
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0020
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0090
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0360
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0050
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000
		2.3. ГРЩ1, ГРЩ2 (Пункт распределительный навесного исполнения (1Р31)(корпус) в составе ПР 11-3054 УХЛЗ		
8	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	1,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800
9	08-03-572-4	Монтаж распределительного пункта навесного исполнения 650*1157Н*180(глубина) ПР11 3054 1Р31 стоимость в разделе оборудование	buc	2,0000
	1	Затраты труда	h-om	6,9800
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,5000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3400

1	2	3	4	5
	1019852	Краска	kg	0,0600
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0500
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,5800
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,3000
10	08-03-525-3	Монтаж автоматического выключателя (~3) (ВА88-35) 3Р 250А стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	3,5200
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0060
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,6670
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0240
	1019852	Краска	kg	0,0510
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0050
	5009062	Наконечники кабельные	buc	3,1000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0040
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0150
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0600
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0700
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2900
11	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~3) - трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 20 А, 400В(С) ВА47-100 3Р - 20А (С) стоимость в разделе оборудование	buc	3,0000
	1	Затраты труда	h-om	4,6800
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,2100
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1470
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	3,6600
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0420
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	3,6600
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0180
	1019852	Краска	kg	0,1080
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0030
	5009062	Наконечники кабельные	buc	18,3000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	3,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0600
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0360
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0060

1	2	3	4	5
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,3900
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200
12	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя (~3)-трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 25А 400В (С), ВА47-100 3Р 25А(С) стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0040
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3800
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140
	1019852	Краска	kg	0,0470
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0020
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0020
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0090
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0360
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0050
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000
13	цена рыночная	Комплект силовых шин габарит 2	buc	1,0000
	22013850001-2	Комплект силовых шин габарит 2	buc	1,0000
14	цена рыночная	Комплект шин N и РЕ габарит 2	buc	1,0000
	22347011515-2	Комплект шин N и РЕ габарит 2	buc	1,0000
		2.4. ЩО1 (Щит распределительный пластиковый на 24модуля встроенного исполнения (1Р31)		
15	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-24з-136УХЛЗ стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700
	1019852	Краска	kg	0,0300
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500

1	2	3	4	5
16	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 40А, 400В (ВН 32 ЗР-40А) стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,1200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200
17	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 10А, 230В (В) ВА47-29 1Р 10А (В) стоимость в разделе оборудование	buc	4,0000
	1	Затраты труда	h-om	6,2400
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,2800
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1960
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	4,8800
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0560
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	4,8800
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0240
	1019852	Краска	kg	0,1440
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0040
	5009062	Наконечники кабельные	buc	24,4000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	4,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0800
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0480
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0080
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5200
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1600
18	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 16А, 230В (В) ВА47-29 1Р 16А (В) стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,5600
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060
	1019852	Краска	kg	0,0360
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400
19	цена рыночная	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12 клемм (синего цвета) ШНИ-6*9-12-У2-С	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	2201151515	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12клемм(синего цвета) ШНИ-6*9-12-У2-С	buc	1,0000
20	цена рыночная	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 12клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-12-У2-Ж	buc	1,0000
	200115152-2	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 12клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-12-У2-Ж	buc	1,0000
		2.5. ЩО2 (Щит распределительный пластиковый на 24модуля встроенного исполнения (1Р31)		
21	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-24з-136УХЛЗ стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700
	1019852	Краска	kg	0,0300
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500
22	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 40А, 400В (ВН 32 3Р-40А) стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,1200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200
23	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 10А, 230В (В) ВА47-29 1Р 10А (В) стоимость в разделе оборудование	buc	5,0000
	1	Затраты труда	h-om	7,8000
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3500
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,2450
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	6,1000
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0700
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	6,1000
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0300
	1019852	Краска	kg	0,1800
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0050
	5009062	Наконечники кабельные	buc	30,5000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	5,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,1000
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0600
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,6500
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2000
24	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 16А, 230В (В) ВА47-29 1Р 16А (В) стоимость в разделе оборудование	buc	3,0000

1	2	3	4	5
	1	Затраты труда	h-om	4,6800
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,2100
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1470
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	3,6600
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0420
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	3,6600
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0180
	1019852	Краска	kg	0,1080
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0030
	5009062	Наконечники кабельные	buc	18,3000
	5009081	Переемы гибкие, тип ПГС-50	buc	3,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0600
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0360
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0060
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,3900
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200
25	цена рыночная	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12клемм(синего цвета) ШНИ-6*9-12-У2-С	buc	1,0000
	2201151515	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12клемм(синего цвета) ШНИ-6*9-12-У2-С	buc	1,0000
26	цена рыночная	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 12клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-12-У2-Ж	buc	1,0000
	200115152-2	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 12клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-12-У2-Ж	buc	1,0000
		2.6. ЩОЗ (Щит распределительный пластиковый на 24модуля встроенного исполнения (1Р31)		
27	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-24з-136УХЛЗ стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700
	1019852	Краска	kg	0,0300
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500
28	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 20А,400В (ВН 32 3Р-20А) стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,1200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200
29	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 10,0А, 230В (В) ВА47-29 1Р 10А (В) стоимость в разделе оборудование	buc	6,0000
	1	Затраты труда	h-om	9,3600

1	2	3	4	5
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,4200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,2940
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	7,3200
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0840
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	7,3200
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0360
	1019852	Краска	kg	0,2160
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0060
	5009062	Наконечники кабельные	buc	36,6000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	6,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,1200
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0720
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0120
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7800
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2400
		2.7. ЩАО(Щит распределительный пластиковый на 24модуля встроенного исполнения (1Р31))		
30	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-24з-136УХЛЗ стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	2,3200
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700
	1019852	Краска	kg	0,0300
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500
31	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 40А,400В (ВН 32 ЗР-40А) стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,1200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200
32	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя (~1), 10А, 230В (В) ВА47-29 1Р 10А (В) стоимость в разделе оборудование	buc	6,0000
	1	Затраты труда	h-om	9,3600
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,4200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,2940
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	7,3200
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0840
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	7,3200
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0360
	1019852	Краска	kg	0,2160
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0060
	5009062	Наконечники кабельные	buc	36,6000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,1200
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0720
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0120
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7800
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2400
33	цена рыночная	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 8 клемм(синего цвета) ШНИ-6*9-8-У2-С	buc	1,0000
	200115152	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 8 клемм(синего цвета) ШНИ-6*9-8-У2-С	buc	1,0000
34	цена рыночная	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 8 клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-8-У2-Ж	buc	1,0000
	22401151523	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 8 клемм (желтого цвета) ШНИ-6*9-8-У2-Ж	buc	1,0000
		2.8. РП1, РП2, РП4 (Щит распределительный пластиковый на 24модуля встроенного исполнения (1Р31)		
35	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-24з-136УХЛЗ стоимость в разделе оборудование	buc	3,0000
	1	Затраты труда	h-om	6,9600
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,5100
	1019852	Краска	kg	0,0900
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0300
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,3000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,6500
36	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 40А,400В (ВН 32 3Р-40А) стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,1200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200
37	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В 30мА марка АД12 2Р 16А 30мА стоимость в разделе оборудование	buc	4,0000
	1	Затраты труда	h-om	6,2400
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,2800
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1960
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	4,8800
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0560
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	4,8800
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0240
	1019852	Краска	kg	0,1440
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0040
	5009062	Наконечники кабельные	buc	24,4000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	4,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0800

1	2	3	4	5
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0480
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0080
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5200
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1600
		2.9. РПЗ Щит распределительный пластиковый на 48модулей встроенного исполнения (1Р31)		
38	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ-48з-136УХЛЗ стоимость в разделе оборудование	buc	3,0000
	1	Затраты труда	h-om	6,9600
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,5100
	1019852	Краска	kg	0,0900
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0300
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,3000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,6500
39	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (~3), 40А,400В (ВН 32 ЗР-40А) стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,1200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200
40	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В 30мА марка АД12 2Р 16А 30мА стоимость в разделе оборудование	buc	9,0000
	1	Затраты труда	h-om	14,0400
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,6300
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,4410
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	10,9800
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,1260
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	10,9800
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0540
	1019852	Краска	kg	0,3240
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0090
	5009062	Наконечники кабельные	buc	54,9000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	9,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,1800
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,1080
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0180
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,1700
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,3600
		2.10. ЯТП1. Ящик с понижающим трансформатором ~220/12В, 50Гц, навесного исполнения размерами 142*230*155мм, штепсельной розеткой ~12В, с двумя 1-полюсными автоматами (1Р31)		

1	2	3	4	5
41	08-03-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12-0 36 УХЛ4 в комплекте с двумя 1-полюсными автоматами ВА47-29 (2*6А) стоимость в разделе оборудование	set	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,4300
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0400
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2600
		2.11. Светорегулятор RE EI 5001		
42	08-03-526-1 прим	Монтаж светорегулятора 230В, 3кВт марка RE EI 5001	buc	3,0000
	1	Затраты труда	h-om	4,6800
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,2100
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0030
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1470
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	3,6600
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0420
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	3,6600
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0180
	1019852	Краска	kg	0,1080
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0030
	5009062	Наконечники кабельные	buc	18,3000
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	3,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0600
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0030
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0180
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0360
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0060
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,3900
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200
		2.12. Б-SB1 -Пост управления кнопочный одноштифтовый с надписью "СТОП" 1P54		
43	08-03-532-4	Монтаж -пост управления кнопочный одноштифтовый с надписью "Стоп" общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне марка ПKE222-1 стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,8000
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0600
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0500
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060

1	2	3	4	5
	1019852	Краска	kg	0,0350
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0020
	5009081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0100
	5009502	Бирки-оконцеватели	100 buc	0,0610
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0010
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400
		2.13. БКМ -Контактор малогабаритный нереверсивный 18,0АУк 1Р54 с кнопками		
44	08-03-529-1	Монтаж контактора малогабаритного нереверсивный 18,0АУк~230В 1Р54 с кнопками марка КМИ 11 860 - стоимость в разделе оборудование	buc	1,0000
	1	Затраты труда	h-om	3,4200
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0050
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3680
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0190
	1019852	Краска	kg	0,0470
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0090
	5009062	Наконечники кабельные	buc	4,1000
	5009081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200
	5009502	Бирки-оконцеватели	100 buc	0,0310
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0030
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0130
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0460
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0070
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1400
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000
		2.14. Эл.счетчик		
45	08-03-600-2	Монтаж счетчика, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные марка ZMG 310 CR- стоимость в разделе оборудование	buc	2,0000
	1	Затраты труда	h-om	1,7400
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,0001

1	2	3	4	5
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200
		2.15. Кабельные изделия		
46	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m	3 000,00 00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	240,0000
47	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	14,8600
	1	Затраты труда	h-om	83,3646
	1019852	Краска	kg	0,2972
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	4,6066
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	11,8880
	5009061	Втулки изолирующие	buc	181,2920
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,7430
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,2972
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	2,3776
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1486
48	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	36,1400
	1	Затраты труда	h-om	82,7606
	1019852	Краска	kg	0,7228
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	11,2034
	5009061	Втулки изолирующие	buc	440,9080
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,7228
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	5,7824
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,3614
49	цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x1.5mm2	m	5 100,00 00
	590-1002	Провод ПВ1-0,66 1*1.5mm2	m	5 100,00 00
50	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*2,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5	100 m	9,3500
	1	Затраты труда	h-om	52,4535
	1019852	Краска	kg	0,1870
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,8985
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	7,4800

1	2	3	4	5
	5009061	Втулки изолирующие	buc	114,0700
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,4675
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,1870
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	1,4960
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0935
51	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	18,6500
	1	Затраты труда	h-om	42,7085
	1019852	Краска	kg	0,3730
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	5,7815
	5009061	Втулки изолирующие	buc	227,5300
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3730
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	2,9840
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1865
52	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m	2 800,00 00
	590-1003	Провод ПВ1-0,66 1x2.5mm2	m	2 800,00 00
53	08-02-412-2	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,2900
	1	Затраты труда	h-om	1,9546
	1019852	Краска	kg	0,0058
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,0899
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,2320
	5009061	Втулки изолирующие	buc	3,5380
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0145
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0058
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0464
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0058
54	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	1,3100
	1	Затраты труда	h-om	2,9999
	1019852	Краска	kg	0,0262
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,4061
	5009061	Втулки изолирующие	buc	15,9820
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0262
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,2096
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0131
55	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x4,0mm2	m	160,0000

1	2	3	4	5
	590-100302	Провод ПВ1-0,66 1x4,0mm2	m	160,0000
56	08-02-412-2	Прокладка провода ПВ1 1*6,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	1,9500
	1	Затраты труда	h-om	13,1430
	1019852	Краска	kg	0,0390
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,6045
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	1,5600
	5009061	Втулки изолирующие	buc	23,7900
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0975
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0390
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,3120
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0390
57	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*6,0мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	8,8000
	1	Затраты труда	h-om	20,1520
	1019852	Краска	kg	0,1760
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,7280
	5009061	Втулки изолирующие	buc	107,3600
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,1760
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	1,4080
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0880
58	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x6,0mm2	m	1 075,00 00
	590-100344	Провод ПВ1-0,66 1x6,0mm2	m	1 075,00 00
59	08-02-412-3	Прокладка провода ПВ 1*10,0мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 m	0,0700
	1	Затраты труда	h-om	0,5502
	1019852	Краска	kg	0,0014
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,0217
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,0560
	5009061	Втулки изолирующие	buc	0,8540
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0035
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0014
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0224
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0028
60	08-02-412-10	Прокладка провода ПВ1 1*10мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35	100 m	0,3300
	1	Затраты труда	h-om	1,8513

1	2	3	4	5
	1019852	Краска	kg	0,0066
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,1023
	5009061	Втулки изолирующие	buc	4,0260
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0066
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,1056
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0264
61	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x10,0mm2	m	40,0000
	590-1003401	Провод ПВ1-0,66 1x10,0mm2	m	40,0000
62	08-02-407-6	Установка трубы - стальная водогазопроводная легкая - тонкостенная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм 20	100 m	12,5000
	1	Затраты труда	h-om	237,5000
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0262
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0375
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	13,1250
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	152,5000
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	152,5000
	1109105	Гайки установочные заземляющие	100 buc	3,1250
	4029050	Раствор цементный	m3	0,0250
	5009030	Заглушки	10 buc	12,7500
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	75,0000
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	1,0000
	5009627	Лента ФУМ	kg	0,3750
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	5,8750
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	53,1250
63	цена рыночная	Труба стальная легкая тонкостенная с условным проходом -20м -наружный диаметр	m	1 250,00 00
	8013910125	Труба стальная тонкостенная Ф25мм	m	1 250,00 00
64	08-02-410-1	Установка -труба ПВХ гофрированная диаметр 20,25мм	100 m	17,0000
	1	Затраты труда	h-om	283,9000
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0357
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	207,4000
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	207,4000
	1139042	Клей БМК-5к	kg	3,4000
	4029050	Раствор цементный	m3	0,3570
	5009030	Заглушки	10 buc	17,0000
	5009061	Втулки изолирующие	buc	544,0000
	5009090	Профиль монтажный	buc	8,5000
	5309001	Трубы полиэтиленовые	m	5,1000

1	2	3	4	5
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,8700
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	13,7700
65	цена рыночная	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=25мм с внутренним диаметром 18,3мм СТГ20-25-K41-0501	m	1 700,00 00
	9013910105	Труба полиэт. гофрированная Д=25мм	m	1 700,00 00
66	08-02-410-2	Установка -труба ПВХ гофрированная диаметр 40мм	100 m	0,1000
	1	Затраты труда	h-om	1,9100
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0002
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,0400
	4029050	Раствор цементный	m3	0,0021
	5009030	Заглушки	10 buc	0,1000
	5009061	Втулки изолирующие	buc	3,2000
	5009090	Профиль монтажный	buc	0,0500
	5309001	Трубы полиэтиленовые	m	0,0300
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0140
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0,1040
67	цена рыночная	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=40мм с внутренним диаметром 31,2мм СТГ20-40-K41-0151	m	10,0000
	901391013-02	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=40мм с внутренним диаметром 31,2мм СТГ20-40-K41-0151	m	10,0000
		2.16. Электроосветительное оборудование		
68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	84,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,4800
69	08-03-594-2	Монтаж светильника потолочный, отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2 ARCTIC LED 1200 236	100 buc	0,2000
	1	Затраты труда	h-om	23,2000
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0006
	5009113	Шпильки	buc	40,8000
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,4080
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,5600
	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut	0,5360
	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	8,4800
70	цена рыночная	Светильник потолочный ARCTIC LED 1200 236	buc	20,0000
	22901311-5	Светильник ARG TIC LED 600	buc	20,0000

1	2	3	4	5
71	08-03-594-11	Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: 4шт- светодиодный потолочный PRS/S LED 595 на 60Вт	100 buc	0,8400
	1	Затраты труда	h-om	266,2800
	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,4704
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,7640
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	8,7360
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	12,8520
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	12,8520
	1019852	Краска	kg	2,5200
	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,0042
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	100,8000
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0445
	5009623	Лента К226	100 m	0,0840
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,3528
	0211102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,3020
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	62,2440
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,4952
	331002	Станки сверлильные	h-ut	0,9156
72	цена рыночная	Светильник светодиодный потолочный PRS/S LED 595 на 60Вт	buc	84,0000
	22901311	Светильник PRS/S LED 595 на 60Вт	buc	84,0000
73	08-03-594-1	Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: BAT118	100 buc	0,1300
	1	Затраты труда	h-om	11,4400
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0004
	5009113	Шпильки	buc	26,5200
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,2652
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,3640
	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut	0,2015
	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	4,0950
74	цена рыночная	Светильник потолочный с люминисцентной лампой=6шт в комплекте 18Вт(1P20) марки BAT118	buc	13,0000
	2122901311	Светильник BAT 118	buc	13,0000
	2013012302	Лампа Люминисцентная на 18Вт	buc	13,0000
75	08-03-636-3	Монтаж прожектора с натриевой лампой IMS 70 IP20	buc	6,0000
	1	Затраты труда	h-om	39,0000
	1010090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	t	0,0030
	1010122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	t	0,0012
	1019928	Шайбы диаметром 8-12 мм	kg	0,6000
	2019180	Подкладки металлические	kg	120,0000
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,4800
	5220076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,1440
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,3000

1	2	3	4	5
76	цена рыночная	Прожектор с натриевой лампой IMS 70 IP20	buc	6,0000
	2290132741с	Прожектор с натриевой лампой IMS 70 IP20	buc	6,0000
77	цена рыночная	Натриевая лампа высокого давления 70Вт NAV-TS70	buc	6,0000
	2290132741л	Натриевая лампа высокого давления 70Вт NAV-TS70	buc	6,0000
78	цена рыночная	Вышка для обслуживания светильников	buc	1,0000
	2230132741л	Вышка для обслуживания светильников	buc	1,0000
79	08-03- 593-6	Монтаж светильника- потолочный с рассеивателем LED 25Вт с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 buc	0,1400
	1	Затраты труда	h-om	12,3620
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,0004
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,5712
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,2856
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,1428
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0434
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1904
	330206	Дрели электрические	h-ut	3,5840
80	цена рыночная	Светильник потолочный с рассеивателем RKL LED 1900	buc	14,0000
	2290132741	Светильник настенный RKL LED 32 Вт (1P40)	buc	14,0000
81	08-03- 594-1	Монтаж светильника NBT 11(LED) 18ВТ отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 buc	0,0800
	1	Затраты труда	h-om	7,0400
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0003
	5009113	Шпильки	buc	16,3200
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,1632
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,2240
	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut	0,1240
	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	2,5200
82	цена рыночная	Светильник светодиодный NBT 11(LED) мощностью 18ВТ	buc	8,0000
	229013274-18	Светильник светодиодный NBT 11(LED) мощностью 18ВТ	buc	8,0000
83	08-03- 636-6	Монтаж прожектора театральный мощностью 1000Вт	buc	6,0000
	1	Затраты труда	h-om	49,8600
	1010090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	t	0,0030
	1010122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	t	0,0012
	1019928	Шайбы диаметром 8-12 мм	kg	0,6000
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,4800

1	2	3	4	5
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,1320
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	2,1000
84	цена рыночная	Прожектор театральный мощностью 1000Вт	buc	6,0000
	2290132741г	Прожектор театральный мощностью 1000Вт	buc	6,0000
85	цена рыночная	Лампа накаливания мощностью -1000Вт	buc	6,0000
	229013274-1п	Лампа накаливания мощностью -1000Вт для прожектора	buc	6,0000
86	08-03- 593-13	Установка люстр на 1брожков с количеством ламп 16	buc	10,0000
	1	Затраты труда	h-om	49,0000
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0016
	1010501	Лаки канифольные КФ-965	t	0,0050
	1011148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный, класс А-I, диаметром 6 мм	t	0,0026
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0004
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1200
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,0000
	1019460	Лента ПХВ-304	kg	0,1000
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	2,5000
	5009361	Зажим люстровый	buc	610,0000
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,5000
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	4,4000
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	42,4000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,2000
87	цена рыночная	Люстра на 1брожков	buc	10,0000
	22901327422-15м	Люстра на 1брожков	buc	10,0000
88	цена рыночная	Лампа накаливания мощностью -60Вт для люстр	buc	176,0000
	229013274-15м	Лампа накаливания мощностью -60Вт для люстр	buc	176,0000
89	08-03- 593-10	Монтаж световых настенных указателей EFS	100 buc	0,1100
	1	Затраты труда	h-om	10,8020
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,4488
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0231
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1232
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,8160
90	цена рыночная	Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "ВЫХОД" 1P65	buc	11,0000

1	2	3	4	5
	229013274-16a	Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "ВЫХОД" 1P65	buc	11,0000
		2.17. Электроустановочные изделия		
91	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместная ~250В 16А с заземляющим контактом 1P20 для скрытой проводки	100 buc	0,4300
	1	Затраты труда	h-om	16,3830
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0014
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,6450
	5009061	Втулки изолирующие	buc	43,8600
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,1806
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0172
92	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом одноместная 1P20	buc	43,0000
	2290138502	Розетка одноместная с заземляющим контактом 1P20	buc	43,0000
93	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместная ~380В 16А с заземляющим контактом 1P44 для скрытой проводки	100 buc	0,0100
	1	Затраты труда	h-om	0,3810
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0000
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0150
	5009061	Втулки изолирующие	buc	1,0200
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0042
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0004
94	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом одноместная 1P44 380В	buc	1,0000
	2290138502-34	Розетка с заземляющим контактом одноместная 1P44 380В	buc	1,0000
95	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной двухместная ~250В 16А с заземляющим контактом 1P44 для скрытой проводки	100 buc	0,1400
	1	Затраты труда	h-om	5,3340
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0004
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,2100
	5009061	Втулки изолирующие	buc	14,2800
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0588
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0056
96	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом двухместная 1P44	buc	14,0000
	229013850-2	Розетка с заземляющим контактом двухместная 1P44	buc	14,0000
97	08-03-591-2	Установка выключателя ~250В 1P20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,3600
	1	Затраты труда	h-om	11,5920
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0011

1	2	3	4	5
	5009061	Втулки изолирующие	buc	36,7200
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0144
98	цена рыночная	Выключатель одноклавишный ~250В 1Р20 6А для скрытой проводки	buc	36,0000
	2290138505	Выключатель одноклавишный ~250В 1Р20 6А для скрытой проводки	buc	36,0000
99	08-03-591-2	Установка выключателя ~250В 1Р44 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,1800
	1	Затраты труда	h-om	5,7960
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0006
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,3600
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0072
100	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1Р44 ~250В 6А	buc	18,0000
	2290138507	Выключатель 1Р44 одноклавишный	buc	18,0000
101	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	160,0000
	232390115	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	160,0000
102	цена рыночная	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	150,0000
	22290116	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	150,0000
103	08-02-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 25*4мм	100 m	0,7000
	1	Затраты труда	h-om	13,3000
	1011627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	t	0,0028
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3850
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	5,7400
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	5,7400
	1019373	Сталь полосовая кипящая 40х4 мм	t	0,0567
	1019852	Краска	kg	1,4000
	5009031	Скобы	10 buc	1,0500
	5009105	Держатель светильника	10 buc	9,3800
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1330
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,3520
104	08-02-406-1	Металлоизделия	t	0,1000
	1	Затраты труда	h-om	26,7000
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	t	0,1030
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,1030

1	2	3	4	5
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0013
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,5150
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	9,1500
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	9,1500
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1670
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	15,5000
		3. Utilaj		
		3.1. ВУ и АВР (Блок защиты учета на 2ввода ВЗУМ)		
105	цена рыночная	Блок защиты учета на 2ввода с переключателем с 2-мя группами предохранителей ПН2-100 токи плавких вставок: 3*60А+3*60А все в комплекте	set	1,0000
	213654789	Блок защиты учета на 2ввода с переключателем с 2-мя группами предохранителей ПН2-100 токи плавких вставок: 3*60А+3*60А марка ВЗУМ 2сч-100	set	1,0000
106	цена рыночная	Устройство автоматического ввода резерва 380/220В, 10А марка АВР 111-10 54УЗ с вводом:автоматический выключатель 3*10 на 2ввода =2шт и на группах:авт.выключатели (~3) 10А=1шт и (~1) 10А=1шт	set	1,0000
	2136547891	Блок защиты учета на 2ввода с переключателем с 2-мя группами предохранителей ПН2-100 токи плавких вставок: 3*60А+3*60А марка ВЗУМ ДДЕ 3 тип 7 АВР 10А-счетчик	set	1,0000
		3.2. ГРЩ1, ГРЩ2 (Пункт распределительный навесного исполнения (1Р31)(корпус) в составе ПР 11-3054 УХЛЗ		
107	цена рыночная	Пункт распределительный навесной ПР 11-3054 УХЛЗ корпус	buc	2,0000
	1233543210-54	Пункт распределительный навесной ПР 11-3054	buc	2,0000
108	цена рыночная	Выключатель на вводе марка ВА88-35-3Р 250А	buc	1,0000
	2115152410101-9	Выключатель на вводе марка ВА88-35-3Р 250А	buc	1,0000
109	цена рыночная	Автоматический выключатель (~3) - марка ВА47-100 3Р - 20А (С)	buc	3,0000
	211515241015	Автоматический выключатель (~3) - марка ВА47-100 3Р - 20А (С)	buc	3,0000
110	цена рыночная	Автоматический выключатель (~3) - марка ВА47-100 3Р - 25А (С)	buc	1,0000
	21151524101-02	Автоматический выключатель (~3) - марка ВА47-100 3Р - 25А (С)	buc	1,0000
		3.3. ЩО1 (Щит распределительный на 24модуля встроенного исполнения (1Р31) пластик.		

1	2	3	4	5
111	Цена поставщика	ЩРВ-24з-136УХЛЗ- щит распределительный встроенный на 24модуля 1Р31 330*300*120мм	buc	1,0000
	123354321088	ЩРВ-24з-136УХЛЗ	buc	1,0000
112	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А	buc	1,0000
	221011515210	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 40А	buc	1,0000
113	цена рыночная	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 10А (В)	buc	4,0000
	21011515802005	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 10А (В)	buc	4,0000
114	цена рыночная	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 16А (В)	buc	1,0000
	21011515802-8	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 16А (В)	buc	1,0000
		3.4. ЩО2 (Щит распределительный на 24модуля встроенного исполнения (1Р31) пластик.		
115	Цена поставщика	ЩРВ-24з-136УХЛЗ- щит распределительный встроенный на 24модуля 1Р31 330*300*120мм	buc	1,0000
	123354321088	ЩРВ-24з-136УХЛЗ	buc	1,0000
116	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А	buc	1,0000
	221011515210	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 40А	buc	1,0000
117	цена рыночная	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 10А (В)	buc	5,0000
	21011515802005	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 10А (В)	buc	5,0000
118	цена рыночная	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 16А (В)	buc	3,0000
	21011515802-8	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 16А (В)	buc	3,0000
		3.5. ЩО3 (Щит распределительный на 24модуля встроенного исполнения (1Р31) пластик.		
119	Цена поставщика	ЩРВ-24з-136УХЛЗ- щит распределительный встроенный на 24модуля 1Р31 330*300*120мм	buc	1,0000
	123354321088	ЩРВ-24з-136УХЛЗ	buc	1,0000
120	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000
	2210115152-10	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 20А	buc	1,0000
121	цена рыночная	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 10А (В)	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	2101151580200 5	Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 10А (В)	buc	6,0000
		3.6. ЩАО(Щит распределительный пластиковый на 24модуля 1Р31)		
122	Цена поставщика	ЩРВ-24з-136УХЛЗ- щит распределительный встроенный на 24модуля 1Р31 330*300*120мм	buc	1,0000
	123354321088	ЩРВ-24з-136УХЛЗ	buc	1,0000
123	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А	buc	1,0000
	221011515210	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 40А	buc	1,0000
124	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 10А ВА 47-29 1Р 10А(В)	buc	6,0000
	2102151580200 5	Автомат.выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 10А(В)	buc	6,0000
		3.7. РП1,РП2,РП4 (Щит распределительный на 24модуля встроенного исполнения (1Р31) пластик.		
125	Цена поставщика	ЩРВ-24з-136УХЛЗ- щит распределительный встроенный на 24модуля 1Р31 330*300*120мм	buc	3,0000
	123354321088	ЩРВ-24з-136УХЛЗ	buc	3,0000
126	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А	buc	1,0000
	221011515210	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 40А	buc	1,0000
127	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2Р 16А, 30мА	buc	4,0000
	9011515241	Диф. автомат.выключатель АД -12-2Р-16А 30мА	buc	4,0000
		3.8. РПЗ Щит распределительный пластиковый встроенный на 48модуля		
128	цена рыночная	ЩРВ-48з-136УХЛЗ- щит распределительный пластиковый встроенный на 48модуля 1Р31	buc	3,0000
	12335432108-48	ЩРВ-48з-136УХЛЗ	buc	3,0000
129	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 40А	buc	1,0000
	221011515210	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 40А	buc	1,0000
130	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2Р 16А, 30мА	buc	9,0000
	9011515241	Диф. автомат.выключатель АД -12-2Р-16А 30мА	buc	9,0000
		3.9. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 220/12В 50Гц		

1	2	3	4	5
131	цена рыночная	Ящик ЯТП-0,25-220/12-0,36 УХЛ4 с понижающим трансформатором 220/12В 50Гц штепсельной розеткой 36В с двумя однополюсными автоматами ВА47-29(2х 6А(1Р31))	set	1,0000
	90115158277	Ящик ЯТП-0,25-220/12-0,36 УХЛ4 с понижающим трансформатором 220/12В 50Гц штепсельной розеткой 36В с двумя однополюсными автоматами ВА47-29(2х 6А(1Р31))	set	1,0000
		3.10. Светорегулятор RE EI 5001		
132	цена рыночная	Светорегулятор 230В, 3кВт марка RE EI 500 на люстры	buc	3,0000
	2589632140	Светорегулятор 230В, 3кВт марка RE EI 500 на люстры	buc	3,0000
		3.11. Б-SB1 -Пост управления кнопочный одноштифтовый с надписью "СТОП" 1P54		
133	цена рыночная	Кнопка ПКЕ-222-1 одноштифтовый "Стоп" 1P54	buc	1,0000
	901151587	Кнопка ПКЕ-222-1	buc	1,0000
		3.12. КМ -Контактор малогабаритный нереверсивный 18,0АUк 1P54 с кнопками		
134	Цена рыночная	Контактор малогабаритный нереверсивный 18,0АUк~230В IP54 с кнопками марка КМИ 11 860	buc	1,0000
	2201321515711	Контактор малогабаритный нереверсивный 18,0АUк~230В IP54 с кнопками и тепловым реле, РТИ 1316ток н.э. 13,0А марка КМИ 11 860	buc	1,0000
		3.13. Эл.счетчик		
135	Цена рыночная	Счетчик учета трехфазный марка ZMG 310 CR	buc	2,0000
	22013215157-с	Счетчик учета трехфазный марка ZMG 310 CR	buc	2,0000

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Ремонтные работы Дома
Культуры г.Вулканешты АТО
Гагаузии**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-4-1

Мебель
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
		1.1. Кабинет №5 (конференц-зал)		
1	1	Офисный шкаф	buc	1,0000
	12456	Офисный шкаф	buc	1,0000
2	2	Конференц стол на 20 мест	buc	2,0000
	1245654	Конференц стол на 20 мест	buc	2,0000
3	3	Стулья	buc	20,0000
	1245651	Стулья	buc	20,0000
4	4	Трибуна напольная (декоративная)	buc	1,0000
	1245623	Трибуна напольная (декоративная)	buc	1,0000
5	5	Кулер	buc	1,0000
	222	Кулер	buc	1,0000
		1.2. Кабинет №2 (вокальный кружок)		
6	6	Письменный стол одно-тумбовый	buc	1,0000
	2221	Письменный стол одно-тумбовый	buc	1,0000
7	7	Шкаф для одежды	buc	1,0000
	22211	Вешалка напольная	buc	1,0000
8	7	Шкаф пенал (книжный)	buc	1,0000
	2221156	Шкаф пенал (книжный)	buc	1,0000
9	8	Стулья	buc	6,0000
	1245651	Стулья	buc	6,0000
		1.3. Кабинет №11 (хореографический зал)		
10	9	Станки	buc	2,0000
	2221111	Станки	buc	2,0000
11	10	Вешалка для школьного гардероба	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	22211112	Вешалка для школьного гардероба	buc	2,0000
		1.4. Кабинет №5 (Худрук)		
12	12	Офисный стол	buc	1,0000
	222111122	Офисный стол	buc	1,0000
13	12	Офисный шкаф (1х2м)	buc	1,0000
	12456	Офисный шкаф	buc	1,0000
14	13	Стулья	buc	4,0000
	1245651	Стулья	buc	4,0000
		1.5. Кабинет №6 (директор)		
15	14	Письменный стол руководителя с приставкой двух-тумбовой	buc	1,0000
	1245651111	Письменный стол руководителя с приставкой двух-тумбовой	buc	1,0000
16	16	Кресло	buc	1,0000
	01245651111	Кресло	buc	1,0000
17	17	Офисный шкаф (2х2м)	buc	1,0000
	12456	Офисный шкаф	buc	1,0000
18	18	Стулья	buc	8,0000
	1245651	Стулья	buc	8,0000
		1.6. Кабинет №7 (методический)		
19	19	Письменный стол одно-тумбовый	buc	1,0000
	2221	Письменный стол одно-тумбовый	buc	1,0000
20	20	Офисный шкаф закрытый (2х2м)	buc	1,0000
	12456	Офисный шкаф	buc	1,0000
21	21	Вешалка напольная	buc	1,0000
	22211	Вешалка напольная	buc	1,0000
22	22	Пенал для одежды	buc	3,0000
	222111111	Пенал для одежды	buc	3,0000
23	23	Стулья	buc	6,0000
	1245651	Стулья	buc	6,0000
24	24	Кулер	buc	1,0000
	222	Кулер	buc	1,0000
		1.7. Кабинет №8 (костюмерный)		
25	25	Стелаж для костюмов	buc	1,0000
	0031245656	Стелаж для костюмов	buc	1,0000
		1.8. Кабинет №9 (вокальный инструментальный ансамбль)		

1	2	3	4	5
26	26	Письменный стол одно-тумбовый	buc	1,0000
	2221	Письменный стол одно-тумбовый	buc	1,0000
27	28	Ученический стол	buc	1,0000
	00222111122	Ученический стол	buc	1,0000
28	29	Стулья	buc	4,0000
	1245651	Стулья	buc	4,0000
		1.9. Кабинет №4 (театральный кружок)		
29	33	Письменный стол одно-тумбовый	buc	1,0000
	2221	Письменный стол одно-тумбовый	buc	1,0000
30	34	Офисный шкаф для одежды	buc	1,0000
	12456	Офисный шкаф	buc	1,0000
31	35	Шкаф книжный	buc	1,0000
	22211	Вешалка напольная	buc	1,0000
32	36	Стулья	buc	8,0000
	1245651	Стулья	buc	8,0000
33	37	Зеркало напольное	buc	1,0000
	012456	Зеркало напольное	buc	1,0000
		1.10. Кабинет № 12 (склад под аппаратуру)		
34	42	Стелаж	buc	1,0000
	22211112	Вешалка для школьного гардероба	buc	1,0000
35	43	Стул	buc	4,0000
	02221111200	Скамейка гардеробная 150x40x44	buc	4,0000
36	44	Стол	buc	1,0000
	0124560	Гридерный стол с зеркалом	buc	1,0000
		1.11. Кабинет №13		
37	45	Платяной шкаф-купе 3м	buc	1,0000
	012456011	Платяной шкаф-купе 3м	buc	1,0000
38	46	Стулья	buc	4,0000
	1245651	Стулья	buc	4,0000
39	44	Стол гридерочный с зеркалом	buc	2,0000
	012456054	Гридерный стол с зеркалом	buc	2,0000
		1.12. Кабинет №14		
40	46	Стулья	buc	4,0000
	1245651	Стулья	buc	4,0000
41	44	Стол гридерочный с зеркалом	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	012456054	Гримерный стол с зеркалом	buc	1,0000
42	34	Офисный шкаф для одежды	buc	1,0000
	12456	Офисный шкаф	buc	1,0000
		1.13. Кабинет №15 (гримерочная)		
43	44	Стол гримерочный с зеркалом	buc	2,0000
	012456054	Гримерный стол с зеркалом	buc	2,0000
44	34	Офисный шкаф для одежды	buc	1,0000
	12456	Офисный шкаф	buc	1,0000
45	46	Стулья	buc	4,0000
	1245651	Стулья	buc	4,0000
		1.14. Кабинет №16 (гримерочная)		
46	44	Стол гримерочный с зеркалом	buc	2,0000
	012456054	Гримерный стол с зеркалом	buc	2,0000
47	34	Офисный шкаф для одежды	buc	1,0000
	12456	Офисный шкаф	buc	1,0000
48	46	Стулья	buc	4,0000
	1245651	Стулья	buc	4,0000
		1.15. Сцена		
49	48	Президиумные столы	buc	3,0000
	0124560144	Президиумные столы	buc	3,0000
50	49	Трибуна напольная (декоративная)	buc	1,0000
	1245623	Трибуна напольная (декоративная)	buc	1,0000
51	50	Вешалка для школьного гардероба	buc	3,0000
	22211112	Вешалка для школьного гардероба	buc	3,0000
		1.16. Фойе		
52	51	Банкетка мягкая оббитая искусственной кожей на металлокаркасе четырех-пятиместная	buc	6,0000
	0522211112	Банкетка мягкая оббитая искусственной кожей на металлокаркасе четырех-пятиместная	buc	6,0000
		1.17. Зрительный зал		
53	48	Кресло зрителя 760*1000	buc	114,0000
	520124560144	Кресло зрителя 760*1000	buc	114,0000

APROBAT:

Investitor

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Ремонтные работы Дома
культуры г.Вулканешты АТО
Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 6-1-1

Наружная канализация и наружный водопровод (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Наружный водопровод		
1	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для водопровода, средний грунт)	m3	6,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,5800
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20мм. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 25мм. PN10 PE80 SDR17.6 Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	31,0000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5580
	2521216710001-1	Teava polietilena Ф25м	m	31,0930
	25132066215001	Banda de avertizare-сигн.лента	m	33,4800
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,2400
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,2400
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов в фундаментах из железобетона толщ.50 см, механизированная пробивка)	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	3214556987456	Перфоратор	h-ut.	0,6500
4	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (15Б16к Вентиль запорный диаметр 25мм)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600
	291312420210-2в	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord-ventиль запорный Ф20-25мм	buc	2,0120
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascareea robinetelor	buc	2,0120
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком толщиной 10см под трубу в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	0,6500
	9312040019600	Sapator	h-om	0,3965
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6663
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи сверху трубопровода , в качестве подложки толщиной 20см, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	1,3000
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7930
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3325
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	4,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4105
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	4,5500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4125
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4550
9	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм)	m	31,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9600
10	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка систем холодной и горячей воды из пластиковых труб, диаметром 20-75 мм)	m	31,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500
		2. Наружная канализация		
11	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime	m3	1,7000

1	2	3	4	5
		< 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную для канализации, глубиной не менее 0,7м, средний грунт)		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2440
12	SB10E	Piesa de legatura avind diametrul de 110 mm -выпуск (Врезка в существующий диаметр 110 мм-выпуск)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	2523156721019 5-1B	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare - выпуск Ф100мм ППП	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
13	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов в фундаментах из железобетона толщ.50 см, механизированная пробивка)	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500
	3214556987456	Перфоратор	h-ut.	0,6500
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком толщиной 10см под трубу в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	0,2400
	9312040019600	Sapator	h-om	0,1464
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2460
15	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ SN/SDR41 Ф110мм диаметр трубы 110 мм)	m	12,2000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,7840
	252121670021-10	Teava din PVC Ф110мм	m	13,0686
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,1903
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,1015
16	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)	buc	7,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2400
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	7,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,4900
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2100
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи сверху трубопровода , в качестве	m3	0,4800

1	2	3	4	5
		подложки толщиной 20см, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,2928
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4920
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	0,9800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3038
19	SF07Амод	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil (Крышка -люк стальная на канализацию=0,9м2)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500
	28751173240-00	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0050
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	0,9800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7350
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0980
21	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de 100 mm (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб, диаметром 100 мм)	10 m	1,2200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0976

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Ремонтные работы Дома
Культуры г. Вулканешты АТО
Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 7-1-1

Благоустройство территории Дома Культуры г. Вулканешты (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Общестроительные работы		
		1.1. Demontarea imbracaminte rutiere existente din beton asfaltic		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) толщ 10 см	m3	222,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	355,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2402
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	172,0500
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	172,0500
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip (Разборка существующего щебёночного-песчанного покрытия механизированным способом)	m3	111,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,8730
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6529
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,5318
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,5318
3	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	666,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	739,2600
4	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 4 км)	t	666,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	60,6060
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	6,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5308
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0333
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,7972
		1.2. Imbracaminte rutiera din place de beton pentru accese		

1	2	3	4	5
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	222,00
	7129020012800	Pavator	h-om	82,1400
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	291,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,9660
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,1060
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,6560
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	222,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	199,8000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	244,2000
	4100126202818	Apa	m3	22,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	46,6200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	93,2400
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) 6 см	m2	2 220,00
	7129020012800	Pavator	h-om	2 247,52 80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	70,1520
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6 cm	m2	2 253,30 00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 552,00 00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	34 920,6 000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,1000
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	190,2540
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	44,4000
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Устройство бордюра тип "Бордюр" БР 100*30*15	m	200,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	36,0000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,6616
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	201,0000
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton (Бордюры бетонные заводские дорожные)	m	120,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	52,8000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,4000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	350,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9600
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	120,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7200
		1.3. Урны, скамейки, фонари - строительные работы		
11	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб Φ15мм для кабеля АВВГ, выполняющего роль футляра в земле)	m	120,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600
	252121671000-15	Teava polietilena -труба пэт Φ15мм	m	120,3600
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под кабель шириной 0,5м, высотой 0,8м и длиной 87м, средний грунт)	m3	35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,6500
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание -обратная засыпка грунта в траншеи вручную с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	35,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8500
14	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5000
	7123011000200	Betonist	h-om	48,5000
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	10,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,3600
	1212121212121	apa	m3	1,5000
15	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)	buc	10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5000
	7123011000200	Betonist	h-om	48,5000
	2030112931102	Urne	buc	10,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,8400
	1212121212121	apa	m3	1,5000
		2. Электрические монтажные работы		

1	2	3	4	5
16	08-02-141-1	Прокладка и стоимость кабеля марки АВВГ-3*2.5мм2 в траншее	100 m	1,20
	1	Затраты труда	h-om	16,4400
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0000
	235617	Кабель марки АВВГ-3*2.5мм2	m	120,0000
17	08-02-374-1	Установка стальной трубы Ф20мм высотой 2,5м -ввод эл.кабеля	buc	1,00
	1	Затраты труда	h-om	3,2100
	23456897	Стальная труба Ф20мм	m	2,5000
18	08-02-409-1	Прокладка гофрированной трубы Ф15мм по верху ограждения	100 m	1,24
	1	Затраты труда	h-om	8,8536
	10122-15	Труба -гофра Ф15мм	m	124,0000
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0026
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,1904
	1019109	Дюбели	10 buc	16,6160
	5009031	Скобы	10 buc	8,3080
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,0016
19	08-02-412-1	Затягивание проводов марки ВВГ 3*2,5мм2 в проложенные гофрированные трубы	100 m	1,24
	1	Затраты труда	h-om	6,9564
	2113-2,5	Провод ВВГ 3*2,5мм2	m	124,0000
	1019852	Краска	kg	0,0248
	212425105	Шина для крепления кабелей	m	3,2352
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,1984
20	08-03-599-1	Монтаж распределительных щитков металлических с предупредительными надписями	buc	1,00
	1	Затраты труда	h-om	0,1700
	10553361	Предупредительные надписи	buc	1,0000
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0400
	1019852	Краска	kg	0,2000
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0160
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0,2300
21	08-03-526-1	Монтаж автоматов устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	1,00
	1	Затраты труда	h-om	1,5600
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140
	1019109	Дюбели	10 buc	1,2200
	1019852	Краска	kg	0,0360
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400
22	08-03-596-5	Монтаж паркового столба для уличного освещения	100 buc	0,16

1	2	3	4	5
	1	Затраты труда	h-om	55,3600
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,8320
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	6,0800
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,1632
	5009090	Профиль монтажный	buc	26,4000
	5440089	Лента липкая изоляционная	kg	0,0800
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,4528
	031050	Вышки телескопические 25 м	h-ut	22,2400
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,1280
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,4528
Total Электрические монтажные работы				
		3. Оборудование		
23	цена офертанта	Распредщиток ЩРв металлический	buc	1,00
	2544558	Щиток распределительный металлический	buc	1,0000
24	цена офертанта	Автомат 1PB25A	buc	1,00
	2222216	Автомат 1PB 25A	buc	1,0000
25	цена рыночная	Парковый столб со светильником	buc	16,00
	258963147	Парковый столб со светильником	buc	16,0000

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.