

**Întreținerea în timp de iarnă a
drumurilor publice, r-nul Drochia
pentru anul 2022**

(denumirea obiectivului)

APROBAT
Președintele raionului Drochia
Alexei VASILEAN

Lista cu cantitățile de lucrări

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Dezapezirea și raspindirea materialului antiderapant				
1	DI53A п. K=3=1,000 0; M=1,0000; Ш=1,0000	Curățirea părții carosabile de zăpadă afinată cu autogreder, cu grosimea de până la 30 cm	1 km	1 100,00 00		
2	DI50A п. K=3=1,000 0; M=1,0000; Ш=1,0000	Curățirea sulurilor de zăpadă de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	95,0000		
3	DI51A п. K=3=1,000 0; M=1,0000; Ш=1,0000	Curățirea zăpezii de pe taluz cu autogreder cu 2 treceri	1 km	235,0000		
4	DI147A п. K=3=1,000 0; M=1,0000; Ш=1,0000	Curățirea părții carosabile cu autospecială KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	3 145,00 00		
5	DI146B п. K=3=1,000 0; M=1,0000; Ш=1,0000	Raspindirea materialului antiderapant de 30% sare pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала 30% соли по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	3 145,00 00		
6	DI148A п. K=3=1,000 0;	Raspindirea materialului antiderapant de 30% sare pe partea carosabila, manual: 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала 30% соли на проезжей части, вручную: 100	1000 m2	1 295,00 00		

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,0000; III=1,0000	r/m2)				
7	RpDB40 A п. K=3=1,000 0; M=1,0000; III=1,0000	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	50,0000		
		Capitolul 2. Defrisarea vegetatiei Capitolul 2.1. L131 Hasnasenii Noi - Pelinia				
8	TsG03B п. K=3=1,000 0; M=1,0000; III=1,0000	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	156,0000		
		Capitolul 2.2. L110 R12 Maramonovca - Ceapaevca				
9	TsG03B п. K=3=1,000 0; M=1,0000; III=1,0000	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	32,0000		