

Obiectivul: Lucrări de reparații la of. SCT Chișinău, mun. Chișinău, str. Ialoveni 100 B

Obiectul: Lucrări de reparații

## Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 2-1-1

Devizul: Lucrări de construcții				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1.1. Pardosea Tip1. Biroul 402,407,408,409,410.</b>		
1.1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive.	m2	136,1000
1.2	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea și lustruire - a pardoselilor.	m2	136,1000
1.3	CN16C	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei în 2 straturi la obloane rulante .	m2	136,1000
1.4	CG09A	Plinte din PVC	m	105,2000
		<b>TOTAL Capitolul 1.1. Pardosea Tip1. Biroul 402,407,408,409,410.</b>		
		<b>Capitolul 1.2. Pardosea Tip2. Biroul 401,403,404,405,406,411,412,413,414,415,416,418,419.</b>		
1.5	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	412,9000
1.6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgputh" sau analog	m2	412,9000
1.7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	412,9000
1.8	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	412,9000
		<b>TOTAL Capitolul 1.2. Pardosea Tip2. Biroul 401,403,404,405,406,411,412,413,414,415,416,418,419.</b>		
		<b>Capitolul 1.3. Pardosea Tip3. Coridor.</b>		
1.9	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil	m2	156,1000
1.10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgputh" sau analog	m2	156,1000
1.11	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	156,1000
1.12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi	m2	156,1000
1.13	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	125,8000
		<b>TOTAL Capitolul 1.3. Pardosea Tip3. Coridor.</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Pereti Tip1. Biroul 401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,416,417,418,419,Bucatarie,Paza,Coridor.</b>		
1.14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	1 235,6000
1.15	CD50G	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (goluri de usa)	m3	2,0000
1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgputh" (glafuri usi)	m2	71,2000
1.17	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (glafuri usi)	m2	71,2000
1.18	RpCJ27B k=2	Diverse lucrări - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) (glafuri usi)	m2	71,2000
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	1 235,6000
1.20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 235,6000
1.21	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	1 235,6000
1.22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 235,6000
1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	1 235,6000
1.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	1 235,6000
		<b>TOTAL Capitolul 2.1. Pereti Tip1. Biroul 401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,416,417,418,419,Bucatarie,Paza,Coridor.</b>		
		<b>Capitolul 2.2. Pereti Tip2. Biroul 411,412,413,414,415.</b>		
1.25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	359,3000
1.26	CD50G	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	8,9000
1.27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgputh"	m2	359,3000
1.28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme,	kg	538,9000



		cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3)		
1.29	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	359,3000
1.30	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2	359,3000
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	359,3000
1.32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	359,3000
1.33	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	359,3000
1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	359,3000
1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	359,3000
1.36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	359,3000
		<b>TOTAL Capitolul 2.2. Pereti Tip2. Biroul 411,412,413,414,415.</b>		
		<b>Capitolul 3. Tavan.</b>		
1.37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	796,8000
		<b>TOTAL Capitolul 3. Tavan.</b>		
		<b>Capitolul 4. Timplarie.</b>		
1.38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn.	m2	64,5000
1.39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	60,7000
1.40	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc (perete arhiva)	m2	16,8000
1.41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn (glafuri usi)	m2	58,0000
1.42	RpCO56B adaptat	Demontari: Dulap	m2	53,5000
1.43	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Dulap)	m2	53,5000
1.44	CK23A adapt.	Reglarea ferestrelor din mase plastice	m2	196,8000
1.45	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile.	m2	207,8000
		<b>TOTAL Capitolul 4. Timplarie.</b>		
		<b>Capitolul 5. Lucrari electrice.</b>		
1.46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	125,0000
1.47	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	23,0000
		<b>TOTAL Capitolul 5. Lucrari electrice.</b>		
		<b>Capitolul 6. Lucrari diverse.</b>		
1.48	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	142,5000
		<b>TOTAL Capitolul 6. Lucrari diverse.</b>		

**Devizul: Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
2.1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100m	20,7500
2.2	Preț de piață	Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x1,5mm2	m	725,0000
2.3	Preț de piață	Cablu electric BBГHГ-LSLT 3x2,5mm2	m	930,0000
2.4	Preț de piață	Cabluri de date UTP,F/UTP, TV,TF, JE-H(ST)H (internet)	m	420,0000
2.5	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 16x16mm)	100 m	10,0000
2.6	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal PVC 60x40mm)	100 m	5,0000
2.7	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,3000
2.8	Preț de piață	Intrerupator cu o clape	buc	30,0000
2.9	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	1,6200
2.10	Preț de piață	Priza dubla	buc	105,0000
2.11	Preț de piață	Priza internet	buc	57,0000
2.12	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	1,2500
2.13	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	125,0000
2.14	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	23,0000

		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de montare		
--	--	---------------------------------------	--	--

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Utilaj</b>		
3.1	Pret de piață	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	23,0000
		<b>TOTAL Capitolul 1. Utilaj</b>		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

