

**Renovarea unitatii sanitare (WC),
situat in r. Soroca, sat. Volovita,
Tabara de odihna "La Dumbrava"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №20/06-2021
Lucrări de renovare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	4,800
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi)	m2	8,400
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla profilata, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	165,000
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	76,820
5	RpCH32B	Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	165,000
6	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	36,300
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	68,500
8	TsA05E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, etc., in pamint cu umiditate naturala, adincimea sapaturii 2,01-4m teren mijlociu	m3	4,500
9	TsI50A5	Transportare gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	25,000
		Capitolul 2. Lucrari de constructii-montaj		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.50mm	m3	11,100
11	CA03A	Beton turnat la stratul de egalizare, sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5	m3	9,050
12	CC01B1	Armaturi din otel beton A500C, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 14mm	kg	180,000
13	CC01A3	Armaturi din otel beton A500C, fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor de 12mm	kg	214,180
14	CC01A	Armaturi din otel beton A240, fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6mm	kg	143,880

1	2	3	4	5
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	55,800
16	CA03D	Beton turnat în fundații, sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (M 200)	m3	15,300
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C10/8 (M 150), în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp (cota -3.000)	m2	90,850
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	267,300
19	CA03B	Beton turnat în pereții fundațiilor, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (M150)	m3	58,400
20	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	125,000
21	CC04B3	Armături din oțel beton A500C, fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 12mm	kg	480,600
22	CC04B3	Armături din oțel beton A500C, fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 10mm	kg	334,800
23	CC04B3	Armături din oțel beton A500C, fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 16mm	kg	450,620
24	CC04A	Armături din oțel beton A240, fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 6mm inclusiv	kg	104,320
25	CC04B3	Armături din oțel beton A500C, fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 14mm	kg	345,100
26	CC04A	Armături din oțel beton A240, fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 6mm inclusiv	kg	49,800
27	CA04B	Beton turnat în planșeu, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (M 200), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	18,250
28	CA04B	Beton turnat în centuri monolite, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (M200), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	12,310
29	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m	m3	24,600
30	CD60C	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 în condiții de șantier la pereți despartitori armați cu grosimea	100m2	0,200

1	2	3	4	5
		1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m		
31	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	165,000
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,864
33	CN51E	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.	100m2	1,650
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	165,000
35	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata	m2	165,000
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, L=2,0 m	kg	36,150
37	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din Lambriu din lemn	m2	10,400
38	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m	30,000
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=80mm	m	40,000
		Capitolul 3. Lucrai de finisare		
		Capitolul 3.1. Pereti		
40	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	88,000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2	88,000
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,000
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,000
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	88,000
45	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	88,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,000
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,000

1	2	3	4	5
48	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala> Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2	62,800
		Capitolul 3.2. Pardosele		
49	CG01Ak=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,200
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 >Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2	63,200
		Capitolul 3.3. Timplarie		
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2	8,400
52	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,400
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glaf	m2	46,600
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	4,560
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,560
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice latimea - 50cm	m	8,800
57	CK26D	Coltar din aluminiu, montate la ferestre si usi pentru protectia muchiilor	m	46,400
		Capitolul 4. Fatada		
58	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm - cornier - 100 m	m2	90,220
59	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5 cm gr. la soclu	m2	14,340
60	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta"	m2	90,220

1	2	3	4	5
		intr-un strat, la pereti exteriori la fatade		
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	90,220
62	CI21A	Placarea soclu cu placi din ceramica	m2	14,340

Total	лей			
Asigurari sociale si medicale	24,00 %			
Cheltuieli de transport	10,00 %			
Total cu ChT	100,00 +			
Cheltuieli de regie	14,50 %			
Total cu CR	100,00 +			
Beneficiu de deviz	6,00 %			
Total	100,00 +			
Taxa pe valoarea adaugata	20,00 %			

Proiectant: SRL "BRA-GROUP"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.