

# CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Строительство веранды и ремонтные работы в д/с № 6 мун. Чадыр-Лунга

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitatea de masura | Volum  |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                  | 5      |
|        |                             | <b>1. Игровая</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |        |
| 1      | RpCK42E                     | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m                  | 27,610 |
| 2      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2                 | 2,800  |
| 3      | RpEF23A                     | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                | 6,000  |
| 4      | RpEE24A                     | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,)                                                                                                                                                                                                                          | buc                | 2,000  |
| 5      | CK25D                       | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2                 | 2,800  |
| 6      | CF59D                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                                                                                  | m2                 | 45,400 |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2                 | 45,400 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |       | поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| 8  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                          | m2 | 45,400 |
| 9  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 45,400 |
| 10 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты                                                                                           | m  | 29,200 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты                                                                     | m2 | 45,400 |
| 12 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                            | m2 | 4,030  |
| 13 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 19,000 |
| 14 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 62,400 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 66,430 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 16 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2  | 66,430 |
| 17 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)                                                                                                                                                                                                            | m2  | 66,430 |
| 18 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком                                      | m2  | 66,430 |
| 19 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                                                                         | kg  | 0,300  |
| 20 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку)                                                                                                                                                             | buc | 1,000  |
| 21 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса и пороги, в помещениях площадью более 16 м2)                                                                                                                                              | m   | 29,200 |
| 22 | RpEF02A | Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных) ранее снятых б/у<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020            | buc | 6,000  |
| 23 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка                                            | buc | 1,000  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |          | ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДВОЙНЫХ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |
| 24 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)                                                                                                                                                                               | buc | 5,000  |
| 25 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100                                                                                                                                                             | m   | 20,000 |
| 26 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг)                                                                                                                                                                                                                                              | m   | 60,000 |
| 27 | RpEA01B1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 | m   | 80,000 |
| 28 | RpEA07C  | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок )                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  |
|    |          | <b>2. Спальня</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| 29 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 4,200  |
| 30 | RpCK42E  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плинтусов,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 23,000 |
| 31 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 4,000  |
| 32 | RpEE24A  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |       | tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,)                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 4,200  |
| 34 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                                                                 | m2 | 41,500 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 41,500 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                 | m2 | 41,500 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 41,500 |
| 38 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты                                                                                                                                                                                  | m  | 25,800 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 41,500 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |       | красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 40 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                            | m2 | 3,000  |
| 41 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 13,500 |
| 42 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 55,000 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                    | m2 | 58,000 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 58,000 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водозмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком                                                          | m2 | 58,000 |
| 46 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                                                                                            | kg | 0,400  |
| 47 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                        | m  | 24,500 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|    |          | (Плинтуса и пороги, в помещениях площадью более 16 м2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |
| 48 | RpEF02A  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных) ранее снятых<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                                                                                                             | buc | 4,000  |
| 49 | RpEE01A  | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)                                                                                                                                | buc | 1,000  |
| 50 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000  |
| 51 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x2,5 нг)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100                                                                                                                                                              | m   | 12,000 |
| 52 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)                                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 60,000 |
| 53 | RpEA01B1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm<br>Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 | m   | 72,000 |
| 54 | RpEA07C  | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,000  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |         | mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка<br>распред. коробок )                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |
|    |         | <b>3. Коридор</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |
| 55 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc<br>(Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)                                                                                                                               | m2  | 6,000 |
| 56 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,)                                                                                         | buc | 1,000 |
| 57 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)                                                                                                                                                            | m   | 8,000 |
| 58 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                            | buc | 1,000 |
| 59 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,)                                                                                         | buc | 1,000 |
| 60 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2  | 6,000 |
| 61 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 6,000 |
| 62 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000                                | m2  | 6,000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |       | Коэффициент к машинам=2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 6,000  |
| 64 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты                                                                                                  | m  | 10,900 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты                                                                            | m2 | 6,000  |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                     | m2 | 6,000  |
| 67 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плинтуса и пороги дверные 10,9 мп, в помещениях более 16 м2)<br>Materiale marunte (cuie)=1,010 | m2 | 6,000  |
| 68 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                   | m2 | 1,000  |
| 69 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005        | m2 | 21,200 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 70 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 22,200 |
| 71 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 2,0 мм)-к=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2  | 22,200 |
| 72 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)                                                                                                                                                                                                  | m2  | 22,200 |
| 73 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком                           | m2  | 22,200 |
| 74 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                                                               | kg  | 0,200  |
| 75 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) ранее снятых<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020        | buc | 1,000  |
| 76 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100                             | m   | 4,000  |
| 77 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг)                                                                                                                 | m   | 15,000 |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 78 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей )                                                                                                                                   | buc | 1,000  |
| 79 | RpEA01B1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 | m   | 19,000 |
| 80 | RpEA07C  | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок )                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 1,000  |
|    |          | <b>4. Кухня</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
| 81 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  |
| 82 | RpEE24A  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток,)                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,000  |
| 83 | RpCO56A  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков)-коробка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2,100  |
| 84 | RpCM33A  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 1,000  |
| 85 | CK25A    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая                                                                                                         | m2  | 2,100  |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5      |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|    |       | арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                           |    |        |
| 86 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 15,000 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 15,000 |
| 88 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 15,000 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)                                                                                                                                                                                                            | m2 | 15,000 |
| 90 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты                                                                  | m  | 18,000 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты                                             | m2 | 15,000 |
| 92 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                   | m2 | 2,500  |
| 93 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 8,600  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 94  | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2  | 34,000 |
| 95  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 42,800 |
| 96  | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010                                                                  | m2  | 6,300  |
| 97  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 2,0 мм)-к=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                              | m2  | 36,500 |
| 98  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 36,500 |
| 99  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком                                                         | m2  | 36,500 |
| 100 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,200  |
| 101 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов ,                                                                                                                                      | buc | 1,000  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |          | полностью укомплектованных) LED<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |
| 102 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000  |
| 103 | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток)                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000  |
| 104 | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей )                                                                                                                                      | buc | 1,000  |
| 105 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х2,5 нг)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100                                                                                                                                                             | m   | 8,000  |
| 106 | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3х1,5нг)                                                                                                                                                                                                                                                 | m   | 18,000 |
| 107 | RpEA01B1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm<br>Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 | m   | 26,000 |
| 108 | RpEA07C  | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок )                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |         | <b>5. Санузел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |
| 109 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000  |
| 110 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2  | 13,500 |
| 111 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 13,500 |
| 112 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2  | 13,500 |
| 113 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)                                                                                                                                                                                                            | m2  | 13,500 |
| 114 | CJ04B   | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты                                                                  | m   | 15,000 |
| 115 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты                                              | m2  | 13,500 |
| 116 | CF59F   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов, высотой до 4 м)                                                                                          | m2  | 2,000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |         | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |
| 117 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки из алюминия)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 9,000  |
| 118 | CF59B   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2  | 18,000 |
| 119 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов )                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 20,000 |
| 120 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 2,0 мм)-к=2<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000                              | m2  | 20,000 |
| 121 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 20,000 |
| 122 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком                                                        | m2  | 20,000 |
| 123 | CF17D   | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                                                                                            | kg  | 0,150  |
| 124 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка вмонтированная в кладку)                                                                                                                                                                                | buc | 1,000  |
| 125 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,000  |

| 1                                                               | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|                                                                 |          | sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate<br>(Установка осветительных приборов ,<br>полностью укомплектованных) LED<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
| 126                                                             | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau<br>bipolare de 10-25 A, de constructie normala,<br>impermeabile sau etanse in carcasa de<br>aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,<br>montate ingropat sau aparent pe dibluri din<br>lemn sau plastic, racordate la conductori de<br>cupru sau aluminiu (Установка<br>выключателей )                                                                                                                                            | buc | 1,000  |
| 127                                                             | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie<br>normala din bachelita sau aminoplast, simpla,<br>dubla, constructie impermeabila, etanse,<br>etanse metalica sau similare, montate ingropat<br>sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn<br>sau plastic (Установка розеток двойных)                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000  |
| 128                                                             | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu<br>sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,<br>montati ingropat, avind sectiunea pina la 16<br>mmр (Прокладка алюминиевых или<br>медных проводов, ПВС 3х2,5 нг)<br>Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea<br>materialelor explicitate=1,100                                                                                                                                                                         | m   | 12,000 |
| 129                                                             | RpEB01A  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu<br>sau cupru, in tuburi, elemente de protectie,<br>montati ingropat, avind sectiunea pina la 16<br>mmр (Прокладка алюминиевых или<br>медных проводов, ПВС 3х1,5нг)                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 15,000 |
| 130                                                             | RpEA01B1 | Montarea tuburilor de protectie din<br>poliolorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu<br>diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe<br>dibluri din lemn sau material plastic pe<br>console metalice, fixate direct in perete, cu<br>d=18 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC<br>ingropate (Прокладка защитных труб<br>(футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм.<br>скрытый монтаж Гофра d 20mm<br>Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din<br>val. mater. explicitate=1,050 | m   | 27,000 |
| 131                                                             | RpEA07C  | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6<br>racorduri pe circuit existent, la tub sau<br>element de protectie avind diametrul peste 21<br>mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка<br>распред. коробок )                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000  |
| <b>6. Разные работы (отопление и окраска труб и радиаторов)</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |
| 132                                                             | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau<br>tiranti in pereti din piatra sau beton armat de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |         | 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)                                                                                                                |     |        |
| 133 | IB01A   | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) 1 шт 7 секций б/у                                                                                                                                                                                      | m2  | 0,600  |
| 134 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов)                                                                                                                                                                                                    | buc | 2,000  |
| 135 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролоходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") кран                                                                                                   | buc | 1,000  |
| 136 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на трубах, диаметром 1" - 1 1/2")                                                                                                                                                                              | buc | 2,000  |
| 137 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные или неармированные, с наружным диаметром 25 мм)                                                       | m   | 5,000  |
| 138 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) | buc | 5,000  |
| 139 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)                                                                                                                                                              | buc | 1,000  |
| 140 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta                                                                                                                                                                                    | m2  | 25,300 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|     |             | (Окраска масляная цветная корпусов батарей и труб отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску)                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
|     |             | <b>7. Веранда</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |
| 141 | RpCI23Вприм | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Установка ендовых, развернутой шириной 31-50 см) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,030 | m  | 4,000 |
| 142 | RpCI42A     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 5,100 |
| 143 | RpCI42B     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)                                                                                                            | m2 | 6,000 |
| 144 | RpCB18B     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3)                                                                                                                                                                 | m3 | 0,300 |
| 145 | TsA02C      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в фундаментах)                                                               | m3 | 1,000 |
| 146 | TsC54C      | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,300 |
| 147 | CA03A       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                                                                                                                        | m3 | 0,700 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 148 | CC02L   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Армокаркасы)                                                                                                           | kg    | 35,000 |
| 149 | CL18A   | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля) закл. детали                                                                                                                       | kg    | 12,000 |
| 150 | RpCU05D | Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка отверстий для врезки и укрепления балок)                                                                                                                                                                                    | buc   | 5,000  |
| 151 | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,100  |
| 152 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,100  |
| 153 | CE30A   | Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. (Обрешетка)                                                                                                             | m2    | 8,500  |
| 154 | CN51F   | Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 | 0,085  |
| 155 | CN50C   | Tratament ignifug al lemnăriei, grătare din sîpci pentru acoperiri și asterele                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100m2 | 0,085  |
| 156 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)<br>Material marunt=1,030                                                                                                      | m2    | 9,000  |
| 157 | CE06A   | Învelitori din tablă profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pană metalică, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Кровля из профилированного | m2    | 9,000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
|     |         | листа с антикоррозионной защитой) с учетом примыканий<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |
| 158 | CK11C   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Устройство тамбура из пласт,профилей с дверью )                                                                                                                                                        | m2 | 13,750 |
| 159 | RpCH17A | Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные) t=25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 7,500  |
| 160 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенная для защиты минваты) нижний слой<br>Material marunt=1,030                                                                                                                  | m2 | 7,500  |
| 161 | IzF10F  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) минеральная вата толщ. 150 мм | m2 | 7,500  |
| 162 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенная для защиты минваты)-верхний слой<br>Material marunt=1,030                                                                                                                 | m2 | 7,500  |
| 163 | CE31A   | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза профнастилом)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 2,000  |
| 164 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 3,000  |
| 165 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn120 mm б/у<br>Material marunt=1,030                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 2,600  |
| 166 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm панee снятых<br>Material marunt=1,020                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 2,500  |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 167 | CK28B  | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из вагонки- с багетами 11 мм)<br>Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 7,500  |
| 168 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) средней толщиной t=8cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 7,500  |
| 169 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2, с приготовлением бетона на стройплощадке в бетоносмесителе, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать) k=2.0<br>Коэффициент к трудозатратам=2,000<br>Коэффициент к материалам=2,000<br>Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -7,500 |
| 170 | CG01A  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 7,500  |
| 171 | CN54A  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 7,500  |
| 172 | CG47C  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)<br>Materiale marunte (cirpe)=1,010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 7,500  |
| 173 | CI14A  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 5,000  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
|     |          | керамических плит (плинтусы) на клею)<br>Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |
| 174 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком                                                                                                                             | m2  | 10,000 |
| 175 | CF17D    | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 0,100  |
| 176 | RpEF23A  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  |
| 177 | RpEF02A  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020                                                                                                                       | buc | 1,000  |
| 178 | CG17C1   | Pardoseli din piscoturi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Полы из керамических плиток, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, со швами) ступени | m2  | 1,200  |
|     |          | <b>8. Отопление (веранда)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |
| 179 | RpCU0511 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)                                                                                                                   | buc | 1,000  |
| 180 | IB01A    | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные радиаторы) 1 шт 7 секций б/у                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 0,600  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 181 | IB20A   | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.<br>(Крепежные элементы для отопительных приборов)                                                                                                                                                                                                  | buc | 2,000 |
| 182 | ID04A   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пропходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1") кран                                                                                                     | buc | 1,000 |
| 183 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" (Ручная нарезка резьбы на трубах, диаметром 1"- 1 1/2")                                                                                                                                                                                | buc | 2,000 |
| 184 | IC36B   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полипропиленовые армированные или неармированные, с наружным диаметром 25 мм)                                                        | m   | 5,000 |
| 185 | IC38B   | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) | buc | 5,000 |
| 186 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)                                                                                                                                                               | buc | 1,000 |
| 187 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску)                                                 | m2  | 2,300 |



2022

Примар Топал А.А.

Полномочная подпись