

CAIET DE SARCINI

PENTRU DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A EXECUTĂRII LUCRĂRILOR PRIN METODA: CONTRACT DE VALOARE MICĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

3. Obiectul achizițiilor: achiziționarea lucrărilor de extindere a rețelei de gaze medicale în saloanele de terapie intensiva în Departamentul Perinatologie pentru a. 2019.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	IC32A	Teava din cupru, montata prin sudura, la coloane, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv	m	48,0000
2	IC34A	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Cot d12)	buc	14,0000
3	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teu 12x12x12)	buc	6,0000
4	IC34H	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Teu 15x12x15)	buc	2,0000
5	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	2,0000
6	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Prize O2 tip Parkodex)	buc	3,0000
7	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Prize aer tip Parkodex)	buc	3,0000
8	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Conector O2 tip Parkodex)	buc	1,0000
9	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Conector aer tip Parkodex)	buc	1,0000
10	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din cupru	buc	20,0000

1	2	3	4	5
		pentru instalatia de gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Coliere duble pentru teava d12)		
11	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	10,0000
12	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm (Cablu canal Rehau PVC 70x130mm)	m	3,0000
13	RpEA08A apl	Montarea fittingurilor PTY (IPIP) de etansare la trecerea tevilor de instalatii din mediu normal in mediu exploziv, avind diametrul pina la 1 "(Capace cablu canal Rehau 70x130mm PVC)	buc	3,0000
14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Prize electrice tip Schuko cu Ancadramet p/u priza cu 4 locuri -3buc)	buc	12,0000
		2. Utilaj		
15	pret furnizor	Oxigenator cu flowmwtru cu borcan de 250ml cu conector tip Parkodex	buc	2,0000

Şef serviciu deservire utilajului medical
Gaze curative şi metrologie

Stanislav VASILIŢA

Şef serviciu reparaţie şi construcţie

Tudor SPÎNU

Preşedintele grupului de lucru

Gusac VALENTIN