

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat Procuratura Generală a Republicii Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziție Procuratura Generală a Republicii Moldova

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație a acoperișului (cu păstrarea formei și dimensiunilor existente) și reabilitarea pireului din beton, a sediului Procuraturii Drochia Oficiul Dondușeni.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Demontari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de asbociment	m2	627,5200
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	627,5200
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	627,5200
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,2400
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,3200
6	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	44,0000
7	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	44,0000
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	44,0000
2. Grinda monolita parapet				
9	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m, BCA D600 grosimea 200mm	m3	3,2000
10	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi	m2	64,8000

1	2	3	4	5
		exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv		
11	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	422,0000
12	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	179,8000
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	12,9600
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	67,2000
15		Tija filetata d12mm, 0,5m in set cu piulite, saibe	buc	84,0000
		3. Acoperis		
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	672,0000
17	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	6,6200
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,8800
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase - grilaj 24*100mm (v=4.027m3)	m2	654,1600
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (sipca de fixare 50*50mm)	m3	2,0350
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 24*50mm)	m3	0,6320
22	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	19,1940
23	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	4,0270
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola	m2	654,1600

1	2	3	4	5
		hidroizolanta) Material marunt=1,0300		
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tigla metalica b=0,50 mm, Coama din tabla cutata b=0,53mm- 44ml, Culoarea de coordonat cu beneficiarul) Material marunt=1,0500	m2	654,1600
26	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat - Ancora conexpand d12	buc	85,0000
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul)) Material marunt=1,0300	m	88,5000
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d=150mm, Culoarea de coordonat cu beneficiarul)) Material marunt=1,0200	m	56,0000
29	CK26D apl	Pervazuri montate, aplicativ Parazapezi	m	90,0000
30	CK26D apl	Pervazuri montate, aplicativ Dolie	m	32,0000
31	CK26B	Lacrimar b=150mm (tabla cutata 0,53mm, 275gr/m2)	m	144,0000
32	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Lambriu sofit, (Culoarea de coordonat cu beneficiarul) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	72,2400
33	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Pазie sofit Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	24,1600
		4. Scara mecanica tehnica		
34	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	483,8000
35	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat, Ancora fixare scara metalica	buc	20,0000
36	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor	t	0,4800

1	2	3	4	5
		metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina		
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4800
		5. Pereul		
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	13,6800
39	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,3680
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	13,6800
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	574,5600
42	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	15,0480

Vicepreședinte grup de lucru



Ghenadie PÎRLÎI