

**Dezvoltarea subzonei de comert  
cu aminuntul din zona  
agroalimentara a pietei "  
Caraciobanu", pe terenul/  
constructia cu nr. cadastral  
0300112.099 situate in RM, mun.  
Balti, str. D. Caraciobanu 150,**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta № 1

### Lucrari pregatitoare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Scoaterea solului fertil</b>		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	26,64
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	55,944
2	TsC22A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	26,64
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	106,294
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	13,04
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	62,07
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 778,70
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	54,606
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,04

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,912
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,026
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,303
<b>Total Scoaterea solului fertil</b>				
		<b>2. Sistemizarea pe verticala</b>		
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	16,91
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	46,333
7	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	16,91
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	81,675
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,06
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,965
9	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	10,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,998
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	62,07
10	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	100,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	100,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,06
11	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta <	100 m3	6,85

1	2	3	4	5
		10 m		
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	32,606
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 130,25
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	34,699
13	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,055
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,014
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,261
<b>Total Sistematizarea pe verticala</b>				
<b>3. Lacat de argila</b>				
14	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3	929,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1 068,35
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,29
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,126
16	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	9,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,171
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	57,319
17	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	92,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	92,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,29
<b>Total Lacat de argila</b>				

Total
Asigurari sociale si medicale
Cheltueli de transport
Cheltueli de aprovizionare-depozitare
Total
Cheltueli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**