

**Renovarea rețelelor electrice
interioare (etaj1) gradinitei de copii
N2 din s.Gotesti r.Cantemir**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 (334/2025-EEF/IEI)

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x45mm	m	500,000
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	500,000
3	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	143,000
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	143,000
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,600
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	30,000
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	60,000
8	08-03-573-4	PDG Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120mm, ИЦРВ-723-1	buc	1,000
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Hager HI404R 4P 80A 380B	buc	1,000
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3/C/25	buc	5,000
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare , BA47-29/1/B/10	buc	4,000
12	08-03-573-4	PD-1 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ИЦРВ-363 540x310x120 IP31	buc	1,000
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc	1,000
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc	4,000

1	2	3	4	5
		transportare , BA47-29/1/B/10		
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare АДТ-32/2/С16/30	buc	7,000
16	08-03-573-4	PD-2 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ЦРВ-363 540x310x120 IP31	buc	1,000
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc	1,000
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare , BA47-29/1/B/10	buc	4,000
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare АДТ-32/2/С16/30	buc	9,000
20	08-03-573-4	PD-3 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ЦРВ-363 540x310x120 IP31	buc	1,000
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc	1,000
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare , BA47-29/1/B/10	buc	4,000
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare АДТ-32/2/С16/30	buc	9,000
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Led 1x18w IP31 cu acumulator "Exit"	buc	10,000
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ЛБА3923 А-2-8W	buc	3,000
26	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, НПП-1301 1x 40W	buc	5,000
27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ДПО 4004 18W, IP31, cu acumulator	buc	17,000
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ЛПО LED, 2x18W IP31	buc	56,000
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LSP Led 2x18W IP54	buc	14,000
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ДС-19 Led 18W IP31	buc	1,000
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc)	100 m	31,000
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava din pvc)	100 m	3,090
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la	100 m	49,000

1	2	3	4	5
		6 mm ²		
34	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	2,750
35	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x16mm ²	m	45,000
36	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	230,000
37	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	1 800,000
38	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	2 500,000
39		Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	600,000
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20	buc	33,000
41	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape In=10A IP20	buc	11,000
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere In=10A IP20	buc	2,000
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ (de creat resursa)	100 buc	0,270
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PCB10-3-Фер (de creat resursa)	100 buc	0,100
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat trifazat, la instalatie inchisa In=16A IP54 (de creat resursa)	100 buc	0,010
46		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	50,000
		Capitolul 3. Utilaj		
47		Panou de distributie ЩРВ-72з-1 540x600x120mm	buc	1,000
48		Panou de distributie ЩРВ-36з 540x310x120 IP31	buc	3,000
49		Automat Hager HI404R 4P 80A 380B	buc	1,000
50		Automat BA47-29/3/C/25	buc	5,000
51		Automat BA47-29/1/B/10	buc	16,000
52		Automat АВДТ-32/2/C16/30	buc	25,000
53		Automat BH32-3P 63A	buc	3,000