

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reparatia curenta a stradelei Tudor Vladimirescu, din or. Durlesti, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Trasarea si pichetarea drumului		
1		Restabilirea traseului	1 km	0,425
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,425
		2. Reparatia str-la Tudor Vladimirescu		
		2.1. Constructia sistemului rutier		
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=15 cm	m3	318,750
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	3,180
5	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	572,400
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	3,180
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	9,690
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	9,690
9	TsI51A9	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 9 km	t	1 793,650
10	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	6,075

1	2	3	4	5
11	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10 cm)	m3	230,780
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la decapare 595m3 x 0,5 x 1.422 =423,05m3)	100 m3	4,230
13	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	451,490
14	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturi de materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (595 m3 x 1.422 = 846,09m3)	100 m3	8,460
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec de piatra sparta -50% si asfalt de la frezare 50%, h=28 cm)	m3	595,000
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h=8 cm) kman=1,5	m2	2 125,000
		2.2. Montarea bordurei 100x30x15 cm		
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300	m3	34,000
18	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	850,000
19	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal)	100 m3	0,940
20	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,680

1	2	3	4	5
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	93,900
		2.3. Demolarea bordurei		
22	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	160,000
23	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	18,790
24	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	18,790
25	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	18,790
		2.4. Ajustarea capacelor la fintini		
26	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	15,000
27	Dl119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) 4 buc	m3	7,880
28	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	15,000