

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Amenajarea terenului aferent stadionului clase în aer liber la IP LT I.L. Caragiale
 Autoritatea contractantă Instituția Publică Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale",
mun.Orhei, str. Vasile Lupu 60/1

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
|--------------|----------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | I.Amenajarea terenului | | |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 3000x150x300 | m | 180,000 |
| 2 | TsH92B | Incarcarea in auto deseurilor de constructie | t | 24,000 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 24,000 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x300x150 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 155,000 |
| 5 | TsD02A1 | Nivelarea cu BOBCAT a pamintului așinat, nisipului, savurei, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m ³ | 15,000 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m ³ | 23,600 |
| 7 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm – placi presate gr.=4 cm | m ² | 236,000 |
| 8 | TsH91A | Instalarea bancii pe 2 picioare | buc | 7,000 |
| 9 | TsH91A | Instalarea meselor cu 2 banci - set | buc | 7,000 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 3 km | t | 240,000 |
| 11 | - | Pamint | m ³ | 25,000 |
| 12 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m ² | 300,000 |
| 13 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m ² | 3,000 |
| 14 | TsH110A | Plantarea copacilor decorativi in gropi gata sapate | buc | 10,000 |
| 15 | TsH137A | Plantarea tufelor decorative cu balot de pamint | 100 buc | 0,500 |
| | | 2.Reparatia treptelor | | |
| 16 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m ² | 4,000 |
| 17 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35m, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 18,000 |
| 18 | CA03D | Beton turnat in trepte, preparat cu centrala de beton si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m ³ | 1,100 |
| 19 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m ² | 12,500 |
| Total | | | | |

Data „___” _____


 (semnătura autorizată)