

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a cantinei Liceului teoretic "Liviu Deleanu" din str. Liviu Deleanu 5/4, or. Chisinau. Ventilarea .

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Общестроительные работы по вентиляции		
1	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Демонтаж воздуховода)	m2	150,00
2	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Демонтаж решёток)	шт.	40,00
3	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm(0,55mm)	m2	127,50
4	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (0.5 mm)	m2	55,00
5	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (0.7 mm)	m2	31,25
6	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (1.2 mm)	m2	14,588
7	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10 mm K-flex AIR	m2	18,00
8	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Монтаж гибкой вставки DT RFL)	шт.	5,00
9	pretul firmei	Гибкая вставка DT RFL Ф 160 мм	шт.	1,00
10	pretul firmei	Гибкая вставка DT RFL Ф 250 мм	шт.	1,00
11	pretul firmei	Гибкая вставка DT RFL Ф 315 мм	шт.	1,00
12	pretul firmei	Гибкая вставка DT RFL Ф 500 мм	шт.	1,00
13	pretul firmei	Гибкая вставка DT RFL Ф 630 мм	шт.	1,00
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Монтаж решёток однорядных TM 100)	шт.	39,00
15	pretul firmei	Решётка 200*100 однорядная TM 100	шт.	3,00

1	2	3	4	5
16	pretul firmei	Решётка 250*200 однорядная ТМ 100	шт.	5,00
17	pretul firmei	Решётка 300*100 однорядная ТМ 100	шт.	8,00
18	pretul firmei	Решётка 300*200 однорядная ТМ 100	шт.	15,00
19	pretul firmei	Решётка 600*500 однорядная ТМ 100	шт.	8,00
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Монтаж воздухозаборной решётки DT GE 300*300)	шт.	3,00
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Монтаж обратного клапана DT CS)	шт.	3,00
22	pretul firmei	Клапан обратный DT CS Ф315	шт.	1,00
23	pretul firmei	Клапан обратный DT CS Ф 250	шт.	1,00
24	pretul firmei	Клапан обратный DT CS Ф 160	шт.	1,00
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дросель клапан DT CRM)	шт.	7,00
26	pretul firmei	Дроссель клапан DT CRM Ф 160	шт.	4,00
27	pretul firmei	Дроссель клапан DT CRM Ф250	шт.	2,00
28	pretul firmei	Дроссель клапан DT CRM Ф315	шт.	1,00
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Зонт колпак наружный DT CV)	шт.	3,00
30	pretul firmei	Зонт колпак наружный DT CV Ф160	шт.	1,00
31	pretul firmei	Зонт колпак наружный DT CV Ф 250	шт.	1,00
32	pretul firmei	Зонт колпак наружный DT CV Ф315	шт.	1,00
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Зонт вытяжной нержавеющейка тех-ая 0,8 мм)	шт.	6,00
34	pretul firmei	Зонт вытяжной нержавеющейка тех-ая 0,8 мм- 2000*1000*450 h	шт.	2,00
35	pretul firmei	Зонт вытяжной нержавеющейка тех-ая 0,8 мм- 2200*1400*450 h	шт.	3,00
36	pretul firmei	Зонт вытяжной нержавеющейка тех-ая 0,8 мм- 2500*1000*450 h	шт.	1,00
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Жироуловитель к зонту 2000*1500 мм)	шт.	3,00
2. Монтаж оборудования				
38	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж вентилятора K DT)	шт.	3,00

1	2	3	4	5
39	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Монтаж касеты с фильтром DT 1000*500)	шт.	1,00
40	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Монтаж глушителя DT AZC)	шт.	3,00
41	VD03A	Reglarea ventilatorului la instalatiile de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului, prin opturare cu clapeta de reglaj (Электрокоммутация вентилятора до 1-го кВт)	шт.	3,00
		3. Оборудование		
42	pretul firmei	Вентилятор К DT 160 XL	шт.	1,00
43	pretul firmei	Вентилятор К DT 250 XL	шт.	1,00
44	pretul firmei	Вентилятор К DT 315 L	шт.	1,00
45	pretul firmei	Касета с фильтром DT1000*500	шт.	1,00
46	pretul firmei	Фильтр DT FPO 1000*500	шт.	1,00
47	pretul firmei	Глушитель DT AZC Ф160-1030 мм	шт.	1,00
48	pretul firmei	Глушитель DT AZC Ф250-1030 мм	шт.	1,00
49	pretul firmei	Глушитель DT AZC Ф315-1030 мм	шт.	1,00