

Caiet de Sarcini

Obiectul achizițiilor : “ Lucrări de reparație a Stației de pompare a apei nr.1 din str. Nicolae Dimo nr.95 , mun .Orhei “

COD CPV: 45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare

1. Denumirea autorității contractante: Regia” Apă- Canal” Orhei S.A.

2. IDNO: 1002606000595

3. Adresa: *mun.Orhei , or. Orhei, str. 31 August nr. 67, MD-3501*

4. Numărul de telefon/fax *tel: (235) 2-29-51 fax: (235) 2-29-51*

5. Adresa web/e-mail a autortității contractante: e-mail: racorhei@mail.ru ,
www.racorhei.md

6. Persoana de contact: Savin Anatol Telefon: 068516851

Svecla Mariana Telefon: 023522951

Informații generale:

Scopul proiectului îl reprezintă: **“Lucrări de reparație a Stației de pompare a apei nr.1 din str. Nicolae Dimo nr.95 , mun .Orhei “**

1. Obiectivul caietului de sarcini și condiții generale:

Autoritatea contractată Regia Apa Canal-Orhei S.A, intenționează să înceapă procedura de Licitatie deschisă pe Achiziția; **“Lucrări de reparație a Stației de pompare a apei nr.1 din str. Nicolae Dimo nr.95 , mun .Orhei “**

Prezentul Caiet de sarcini va face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică și financiară.

2.Utilizarea, pastrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Nr crt..	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperisul		
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (olane ceramice)	m2	262,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	262,00
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	262,00
4	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	168,00
5	RpCFIOB	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 me la un punct de lucru	m3	12,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	42,00
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	42,00
9	Trll AG24G1	Materialele din grupa G - case din	t	6,00

		prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1		
10	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	50,20
11	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	50,20
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametral barelor 25mm 20mm si 12mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 200,00
13	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametral barelor 6 mm si 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	350,00
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru tumarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	109,00
15	CA04H	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si tumarea pe verticala la distante de max. 15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Be 15/B 200) (la Centura si grinda) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,04	m3	20,00
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,70
17	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,013	m2	240,00
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	11,00
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	60,00

20	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat	m2	72,00
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	240,00
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marant=1,05	m2	240,00
23	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Opritori de zapada 60 m)	kg	48,00
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	66,00
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	40,00
26	CE42A	Executarea lucamelor	buc	1,00
27	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	1,80
28	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30
29	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,09
		2. Peretii interiori si exteriori		
30	CF15A,,k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (b=4 cm, k=2) K=2,00	m2	260,00

31	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	425,00
32	RpCROIA	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi	m2	540,00
3. Tavan fonoabsorbant				
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,34
34	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferine, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,34
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	200,00
36	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere (montat pe piese existente, b=100 mm)	m2	140,00
37	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin bate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (pe sipci existente, OSB -16 mm)	m2	128,00

3.Cerințe pentru obiectul achizițiilor publice

- Toate elementele materialelor livrate/folosite la lucrari trebuie sa fie noi(nefolosite, care nu au fost în reparație, inclusiv cele care nu au fost restaurate, ale căror componente nu au fost înlocuite.)
- Furnizați un catalog de materiale folosite în lucrările de reparație(lucrările se vor efectua cu materialele furnizorului)
- Anul de producție a materialelor furnizate trebuie sa fie anterior anului 2023.
- deținerea certificatului de acreditare și a certificatului de desemnare pentru domeniul solicitat.
- deținerea competenței tehnice și profesionale;
- deținerea experienței de construcție ;

- Perioada de garanție pentru materialele furnizate, lucrările efectuate 60 luni, furnizorul va asigura gratuit remedierea defecțiunilor în maxim 48 ore de la sesizare.
- Furnizorul își asumă obligațiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa și/sau în cazul utilizării materialelor necalitative depistate pe parcursul termenului de garanție:

4.Prețul ofertei

Prețul ofertei va cuprinde prețul **“Lucrări de reparație a Stației de pompare a apei nr.1 din str. Nicolae Dimo nr. 95 , mun .Orhei “** in lei.

Nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului. Nu se admit oferte alternative.

5.Criterii de atribuire

Va fi selectată oferta și atribuit contractul ofertantului care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul Caiet de sarcini, în baza celui mai bun raport preț/calitate .

6.Cerințe și standarte privind calitatea lucrărilor efectuate prestate.

- Să dețină și să execute serviciile în conformitate cu prevederile standardelor stipulate:
 - ISO 9001; ISO 45001; ISO 14001

Conducatorul grupului _____

