

**Reabilitarea/restaurarea  
pilonilor, balustradei, scarilor si  
amenajarea teritoriului pe  
terenul cu nr. cad. 0100106.503,  
0100106.504, 0100106.505**

(denumirea obiectivului)

## Caiet de sarcini

### Iluminat exterior

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	62,00
2	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	62,00
3	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare	100m2	1,71
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din flexibile cu perete dublu 450N D=32 mm	1 km	0,019
5	pret de peata	Nisip pu amenajeri	m3	8,04
6	10-1	Caramida	buc	1 368,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,40
8	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Bloc de ancorare) tip D 182*400180mm metal-25 buc Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	255,00
9	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura Fumagalli ECTOR 4 m.metal. betom C12/15-4 m3	buc	25,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,71

1	2	3	4	5
11	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,71
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,71
13		Cablu din aluminiu, ecranat, de tip АПВзБбШп-1,0 nr. fire x sectiune: 5x 16 mm <sup>2</sup>	m	171,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,25
15	Pretul firmei	Cablu ВВГнг сеч. 3x2.5 mm <sup>2</sup>	m	125,00
16	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu sursa LED	buc	25,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	25,00
		<b>3. Utilaj</b>		
18	pret de peata	Corp de iluminat Fumagalli GIORGIO /ROSA 40W sau analogic	buc	25,00
19	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29 (B6)	buc	25,00