

**Lucrari de reparatie interioare a  
blocului "A" in incinta  
Academiei "Stefan cel Mare" a  
MAI, mun.Chisinau, str.SF  
Vineri, 7**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 043/2020- LCM-2-1-1**

**Deviz-oferta № 043/2020- LCM-2-1-1**

**Lucrari de constructii-montaj**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate     | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5             | 6                                                 | 7                          |
|        |                           | <b>Capitolul 1. ETAJUL I</b>                                                                                                                                                                                                    |      |               |                                                   |                            |
|        |                           | <b>Capitolul 1.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                     |      |               |                                                   |                            |
| 1      | RpCK41 C                  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)                                                                                            | m2   | 571,640       |                                                   |                            |
| 2      | RpCK42 C                  | Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)                                                                                                                                             | m2   | 120,340       |                                                   |                            |
| 3      | RpCK42 A                  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                     | m2   | 691,980       |                                                   |                            |
| 4      | RpCJ35 A                  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)                                                                                     | m2   | 2 460,57<br>0 |                                                   |                            |
| 5      | RpCO56 C                  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori )                                                                                                     | m2   | 26,800        |                                                   |                            |
| 6      | RpCM33 A                  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)                                                                                                                                                          | m2   | 290,160       |                                                   |                            |
| 7      | RpCO56 A                  | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)                                                                                                                                            | m2   | 169,200       |                                                   |                            |
| 8      | RpCB18 F                  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)                                                                                                           | m3   | 3,620         |                                                   |                            |
| 9      | RpCG29 C                  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati) | m3   | 3,870         |                                                   |                            |
| 10     | TrB05A 1-1                | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m                                                                                                                                 | t    | 139,090       |                                                   |                            |
| 11     | TrI1AA0                   | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe                                                                                                                                                    | t    | 139,090       |                                                   |                            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5             | 6 | 7 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---|---|
|    | 1B1             | teren, in vagon, categoria 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |   |   |
| 12 | TsI50B5         | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                           | t     | 139,090       |   |   |
|    |                 | <b>Capitolul 1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |   |   |
| 13 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 2 460,57<br>0 |   |   |
| 14 | CF15A           | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                              | m2    | 2 460,57<br>0 |   |   |
| 15 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                            | m2    | 2 118,82<br>0 |   |   |
| 16 | CK18C           | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 893,240       |   |   |
| 17 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                            | m2    | 2 118,82<br>0 |   |   |
| 18 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2    | 2 118,82<br>0 |   |   |
| 19 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 2 118,82<br>0 |   |   |
| 20 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                   | m2    | 2 118,82<br>0 |   |   |
| 21 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                | m2    | 341,750       |   |   |
| 22 | CD56A           | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate )                                                                                                                                                                     | 100m2 | 0,310         |   |   |
|    |                 | <b>Capitolul 1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |   |   |
| 23 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 691,980       |   |   |
| 24 | IzF04B          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare) | m2    | 64,640        |   |   |
| 25 | CG01A<br>k=1,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locale, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)                                                                                                                                                                | m2    | 691,980       |   |   |
| 26 | CG36B           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF,                                                                                                                                                                                                                | m2    | 571,640       |   |   |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |                         | in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)                                                                                                    |    |         |   |   |
| 27 | CG47D                   | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)                                                                   | m2 | 64,640  |   |   |
| 28 | RpCK42 B<br>Kmanop =0.8 | ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselilor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8                                                                                                               | m2 | 250,600 |   |   |
| 29 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)                                                                                                                               | m2 | 250,600 |   |   |
| 30 | CG56B                   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 250,600 |   |   |
| 31 | CG47D                   | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)                | m2 | 250,600 |   |   |
| 32 | CG18A                   | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) | m  | 175,820 |   |   |
| 33 | CI24A                   | Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol central)                                                                                                | m2 | 17,300  |   |   |
| 34 | CK18C                   | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei                                                                                                                                                                                                                            | m  | 38,200  |   |   |
|    |                         | <b>Capitolul 1.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |   |   |
| 35 | CF59D                   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)                                                                                        | m2 | 627,340 |   |   |
| 36 | CF59D                   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)                           | m2 | 64,640  |   |   |
| 37 | CF57A                   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2 | 691,980 |   |   |
| 38 | CJ04C                   | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)                                                                           | m  | 840,350 |   |   |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6 | 7 |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 691,980 |   |   |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 691,980 |   |   |
| 41 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)                                                                                                                                                                              | m2  | 250,600 |   |   |
|    |       | <b>Capitolul 1.5. Timplarie interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |   |   |
| 42 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare )                                                                                                                 | m2  | 18,000  |   |   |
| 43 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)                                                                                                  | m2  | 107,250 |   |   |
| 44 | CK33B | Miner pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 55,000  |   |   |
| 45 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 55,000  |   |   |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare)      | m2  | 40,950  |   |   |
| 47 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)                                                                                                                       | m2  | 15,120  |   |   |
| 48 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica, ), inclusiv armaturile si accesorile necesare de calitate superioara, in doua canaturi, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren (Usi intrare bloc) | m2  | 6,600   |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5              | 6 | 7 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---|---|
| 49 | CK21C1         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu (ATENTIE cu bariera termica, Termomost), inclusiv armaturile si accesoriile necesare de calitate superioara, intr-un canat, Profil cu latimea fetei de cercevea nu mai mica de 95mm si grosimea profilului nu mai mica de 70 mm, Sticla dubla (4-16-4) tonata. Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul , dimensiunile se vor preciza in teren | m2 | 12,600         |   |   |
|    |                | <b>Capitolul 2. ETAJUL II</b><br><b>Capitolul 2.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                |   |   |
| 50 | RpCK41<br>C    | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 653,900        |   |   |
| 51 | RpCK42<br>C    | Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 55,100         |   |   |
| 52 | RpCK42<br>A    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 709,000        |   |   |
| 53 | RpCJ35<br>A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 1 973,76<br>0  |   |   |
| 54 | RpCO56<br>C    | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori sali de recreare )                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 49,920         |   |   |
| 55 | RpCM33<br>A    | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 166,470        |   |   |
| 56 | RpCO56<br>A    | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 70,700         |   |   |
| 57 | RpCB18<br>F    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 3,820          |   |   |
| 58 | RpCG29<br>C    | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)                                                                                                                                                                  | m3 | 2,950          |   |   |
| 59 | TrB05A<br>1-2  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 118,140        |   |   |
| 60 | TrI1AA0<br>1B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | t  | 118,140        |   |   |
| 61 | TsI50B5        | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 118,140        |   |   |
|    |                | <b>Capitolul 2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                |   |   |
| 62 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 1 973,76<br>0  |   |   |
| 63 | CF15A          | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 19 873,7<br>60 |   |   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5             | 6 | 7 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---|---|
|    |                 | sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |               |   |   |
| 64 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                             | m2    | 1 837,95<br>0 |   |   |
| 65 | CK18C           | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 450,400       |   |   |
| 66 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                             | m2    | 1 837,95<br>0 |   |   |
| 67 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1 837,95<br>0 |   |   |
| 68 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 1 837,95<br>0 |   |   |
| 69 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                    | m2    | 1 837,95<br>0 |   |   |
| 70 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), blocuori sanitare (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)                                                                                                                                | m2    | 135,810       |   |   |
| 71 | CD56A           | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate )                                                                                                                                                                      | 100m2 | 0,220         |   |   |
|    |                 | <b>Capitolul 2.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |   |   |
| 72 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 709,000       |   |   |
| 73 | IzF04B          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare) | m2    | 55,100        |   |   |
| 74 | CG01A<br>k=1,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)                                                                                                                                                               | m2    | 709,000       |   |   |
| 75 | CG36B           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)                                         | m2    | 653,900       |   |   |
| 76 | CG47D           | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri                                                                                                                                           | m2    | 55,100        |   |   |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5       | 6 | 7 |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|    |                               | sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |   |   |
| 77 | RpCK42<br>B<br>Kmanop<br>=0.8 | ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselilor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8                                                                                                               | m2 | 256,500 |   |   |
| 78 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor pardoselilor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)                                                                                                                               | m2 | 256,500 |   |   |
| 79 | CG56B                         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)                                                                                                                                                                                                   | m2 | 256,500 |   |   |
| 80 | CG47D                         | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)                | m2 | 256,500 |   |   |
| 81 | CG18A                         | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor) | m  | 157,400 |   |   |
|    |                               | <b>Capitolul 2.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |   |   |
| 82 | CF59D                         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, birouri)                                                                                                           | m2 | 653,900 |   |   |
| 83 | CF59D                         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)                           | m2 | 65,200  |   |   |
| 84 | CF57A                         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                   | m2 | 719,100 |   |   |
| 85 | CJ04C                         | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)                                                                           | m  | 648,800 |   |   |
| 86 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 719,100 |   |   |
| 87 | CN06A                         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                      | m2 | 719,100 |   |   |
| 88 | CK29F                         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)                                            | m2 | 256,500 |   |   |
|    |                               | <b>Capitolul 2.5. Timplarie interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |   |   |
| 89 | CK22A                         | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din                                                                                                                                                                                           | m2 | 18,200  |   |   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5             | 6 | 7 |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---|---|
|     |          | panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare )                                                                                                                                                                                              |     |               |   |   |
| 90  | CK03A    | Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)                                                                                             | m2  | 46,800        |   |   |
| 91  | CK33B    | Miner pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 24,000        |   |   |
| 92  | CK33C    | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 24,000        |   |   |
| 93  | CK25A    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare) | m2  | 13,650        |   |   |
| 94  | CK21D    | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)                                                                                                                  | m2  | 13,920        |   |   |
|     |          | <b>Capitolul 3. ETAJUL III</b><br><b>Capitolul 3.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |               |   |   |
| 95  | RpCK41 C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 615,040       |   |   |
| 96  | RpCK42 C | Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 111,200       |   |   |
| 97  | RpCK42 A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 735,300       |   |   |
| 98  | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 2 639,33<br>0 |   |   |
| 99  | RpCO56 C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori )                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 27,200        |   |   |
| 100 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 282,310       |   |   |
| 101 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 165,400       |   |   |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5             | 6 | 7 |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---|---|
| 102 | RpCB18 F    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)                                                                                                           | m3    | 3,540         |   |   |
| 103 | RpCG29 C    | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati) | m3    | 3,920         |   |   |
| 104 | TrB05A 1-3  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m                                                                                                                                 | t     | 144,200       |   |   |
| 105 | TrI1AA0 1B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                                                       | t     | 144,200       |   |   |
| 106 | TsI50B5     | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                   | t     | 144,200       |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                    |       |               |   |   |
| 107 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                  | m2    | 2 639,33<br>0 |   |   |
| 108 | CF15A       | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                      | m2    | 2 639,33<br>0 |   |   |
| 109 | CF50B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                    | m2    | 2 252,10<br>0 |   |   |
| 110 | CK18C       | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                   | m     | 945,200       |   |   |
| 111 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                    | m2    | 2 252,10<br>0 |   |   |
| 112 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                        | m2    | 2 252,10<br>0 |   |   |
| 113 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                                                      | m2    | 2 252,10<br>0 |   |   |
| 114 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                           | m2    | 2 252,10<br>0 |   |   |
| 115 | CI22B       | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)                                        | m2    | 387,230       |   |   |
| 116 | CD56A       | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate )                                                             | 100m2 | 0,250         |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 3.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                  |       |               |   |   |
| 117 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)                                                                                                                                                                               | m2    | 735,300       |   |   |
| 118 | IzF04B      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche,                                                                                                          | m2    | 91,840        |   |   |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6 | 7 |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|     |                               | inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare)                                                                                |    |         |   |   |
| 119 | CG01A                         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)                                                                                                                       | m2 | 735,300 |   |   |
| 120 | CG01A<br>k=1,67               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)                                                                                                                       | m2 | 735,300 |   |   |
| 121 | CG36B                         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU) | m2 | 643,460 |   |   |
| 122 | CG47D                         | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)                                                                                         | m2 | 91,840  |   |   |
| 123 | RpCK42<br>B<br>Kmanop<br>=0.8 | ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8                                                                                                                                     | m2 | 256,500 |   |   |
| 124 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)                                                                                                                                                     | m2 | 256,500 |   |   |
| 125 | CG56B                         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 256,500 |   |   |
| 126 | CG47D                         | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)                                      | m2 | 256,500 |   |   |
| 127 | CG18A                         | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)                       | m  | 161,280 |   |   |
|     |                               | <b>Capitolul 3.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |   |   |
| 128 | CF59D                         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)                                                                                                              | m2 | 643,460 |   |   |
| 129 | CF59D                         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane                                                                                                                                                                           | m2 | 101,200 |   |   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6 | 7 |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
|     |       | fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |   |   |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 744,660 |   |   |
| 131 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                         | m   | 915,000 |   |   |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 744,660 |   |   |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 744,660 |   |   |
| 134 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)                                                                                                                                                                          | m2  | 256,500 |   |   |
|     |       | <b>Capitolul 3.5. Timplarie interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |   |   |
| 135 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare )                                                                                                              | m2  | 18,600  |   |   |
| 136 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)                                                                                               | m2  | 113,100 |   |   |
| 137 | CK33B | Miner pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 58,000  |   |   |
| 138 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc | 58,000  |   |   |
| 139 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare) | m2  | 42,900  |   |   |
| 140 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare                                                                                                                           | m2  | 14,080  |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5             | 6 | 7 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---|---|
|     |                | coridor)                                                                                                                                                                                                                        |    |               |   |   |
|     |                | <b>Capitolul 4. ETAJUL IV</b>                                                                                                                                                                                                   |    |               |   |   |
|     |                | <b>Capitolul 4.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                     |    |               |   |   |
| 141 | RpCK41<br>C    | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)                                                                                            | m2 | 606,200       |   |   |
| 142 | RpCK42<br>C    | Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)                                                                                                                                             | m2 | 95,300        |   |   |
| 143 | RpCK42<br>A    | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                     | m2 | 701,500       |   |   |
| 144 | RpCJ35<br>A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)                                                                                     | m2 | 2 622,80<br>0 |   |   |
| 145 | RpCO56<br>C    | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori )                                                                                                     | m2 | 27,000        |   |   |
| 146 | RpCM33<br>A    | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)                                                                                                                                                          | m2 | 285,150       |   |   |
| 147 | RpCO56<br>A    | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)                                                                                                                                            | m2 | 167,500       |   |   |
| 148 | RpCB18<br>F    | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)                                                                                                           | m3 | 3,540         |   |   |
| 149 | RpCG29<br>C    | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati) | m3 | 3,920         |   |   |
| 150 | TrB05A<br>1-3  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m                                                                                                                                 | t  | 141,300       |   |   |
| 151 | TrI1AA0<br>1B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                                                       | t  | 141,300       |   |   |
| 152 | TsI50B5        | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                   | t  | 141,300       |   |   |
|     |                | <b>Capitolul 4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                    |    |               |   |   |
| 153 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                  | m2 | 2 622,80<br>0 |   |   |
| 154 | CF15A          | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                      | m2 | 2 622,80<br>0 |   |   |
| 155 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                    | m2 | 2 241,40<br>0 |   |   |
| 156 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                   | m  | 930,000       |   |   |
| 157 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu                                                                                                                                        | m2 | 2 241,40      |   |   |

| 1   | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5             | 6 | 7 |
|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---|---|
|     |                               | aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 0             |   |   |
| 158 | CF57A                         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 2 241,40<br>0 |   |   |
| 159 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 2 241,40<br>0 |   |   |
| 160 | CN06A                         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                    | m2    | 2 241,40<br>0 |   |   |
| 161 | CI22B                         | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                 | m2    | 381,400       |   |   |
| 162 | CD56A                         | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate )                                                                                                                                                                      | 100m2 | 0,250         |   |   |
|     |                               | <b>Capitolul 4.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               |   |   |
| 163 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2    | 701,500       |   |   |
| 164 | IzF04B                        | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare) | m2    | 92,200        |   |   |
| 165 | CG01A<br>k=1,67               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locative, cabinete medicale, birouri, blocuri sanitare)                                                                                                                                                               | m2    | 701,500       |   |   |
| 166 | CG36B                         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)                                         | m2    | 609,300       |   |   |
| 167 | CG47D                         | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiarul) (Blocuri sanitare)                                                                                                                                | m2    | 92,200        |   |   |
| 168 | RpCK42<br>B<br>Kmanop<br>=0.8 | ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8                                                                                                                                                                             | m2    | 256,000       |   |   |
| 169 | CN53A                         | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)                                                                                                                                                                                             | m2    | 256,000       |   |   |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6 | 7 |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| 170 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 256,000 |   |   |
| 171 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)                                   | m2 | 256,000 |   |   |
| 172 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)                    | m  | 164,300 |   |   |
|     |       | <b>Capitolul 4.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |   |   |
| 173 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)                                                                                                           | m2 | 609,300 |   |   |
| 174 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)                                              | m2 | 98,800  |   |   |
| 175 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2 | 708,100 |   |   |
| 176 | CJ04C | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)                                                                                              | m  | 902,000 |   |   |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 708,100 |   |   |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                         | m2 | 708,100 |   |   |
| 179 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)                                                               | m2 | 256,000 |   |   |
|     |       | <b>Capitolul 4.5. Timplarie interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |   |   |
| 180 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Includiv usile si furnitura necesara la cabinetele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare ) | m2 | 18,400  |   |   |
| 181 | CK03A | Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate                                                                                                                                          | m2 | 113,100 |   |   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5             | 6 | 7 |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---|---|
|     |          | pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)                                                                                                                                                                                                                                                     |     |               |   |   |
| 182 | CK33B    | Miner pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 58,000        |   |   |
| 183 | CK33C    | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 58,000        |   |   |
| 184 | CK25A    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare) | m2  | 42,900        |   |   |
| 185 | CK21D    | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)                                                                                                                  | m2  | 14,080        |   |   |
|     |          | <b>Capitolul 5. ETAJUL V</b><br><b>Capitolul 5.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |               |   |   |
| 186 | RpCK41 C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (spatii locative, cabinet medical, birouri)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 617,140       |   |   |
| 187 | RpCK42 C | Desfacerea pardoselilor reci gresie, placi ceramice, etc (blocuri sanitare, antree)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 115,420       |   |   |
| 188 | RpCK42 A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 732,560       |   |   |
| 189 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (spatii locative, cabinet medical, birouri, coridor, blocuri sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 2 638,47<br>0 |   |   |
| 190 | RpCO56 C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti dispartitori )                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 28,800        |   |   |
| 191 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 265,180       |   |   |
| 192 | RpCO56 A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, usi cu vitralii la blocuri sanitare.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 166,300       |   |   |
| 193 | RpCB18 F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea suprafetelor inaltate in blocurile sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 2,950         |   |   |
| 194 | RpCG29 C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti dispartitori cabine blocuri sanitare, pereti dispartitori avariati)                                                                                                                                                                           | m3  | 3,100         |   |   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5             | 6 | 7 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---|---|
| 195 | TrB05A<br>1-3   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                                         | t     | 142,700       |   |   |
| 196 | TrI1AA0<br>1B1  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                                                                                                                                                               | t     | 142,700       |   |   |
| 197 | TsI50B5         | Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                          | t     | 142,700       |   |   |
|     |                 | <b>Capitolul 5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |   |   |
| 198 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2    | 2 638,47<br>0 |   |   |
| 199 | CF15A           | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                              | m2    | 2 638,47<br>0 |   |   |
| 200 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                            | m2    | 2 253,07<br>0 |   |   |
| 201 | CK18C           | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m     | 935,600       |   |   |
| 202 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                            | m2    | 2 253,07<br>0 |   |   |
| 203 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2    | 2 253,07<br>0 |   |   |
| 204 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                                                                                                                                                              | m2    | 2 253,07<br>0 |   |   |
| 205 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                   | m2    | 2 253,07<br>0 |   |   |
| 206 | CI22B           | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                | m2    | 385,400       |   |   |
| 207 | CD56A           | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (ATENTIE , placi de ipsos rezisten la umeditate )                                                                                                                                                                     | 100m2 | 0,210         |   |   |
|     |                 | <b>Capitolul 5.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               |   |   |
| 208 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2    | 732,560       |   |   |
| 209 | IzF04B          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Linocrom sau analogic) (Blocurile sanitare) | m2    | 94,200        |   |   |
| 210 | CG01A<br>k=1,67 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Spatii locale, cabinete medicale, birouri,                                                                                                                                                                                  | m2    | 732,560       |   |   |



| 1   | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6 | 7 |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|     |                            | blocuri sanitare)                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |   |   |
| 211 | CG36B                      | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp ( ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU) | m2 | 638,360 |   |   |
| 212 | CG47D                      | Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru) (Blocuri sanitare)                                                                                         | m2 | 94,200  |   |   |
| 213 | RpCK42 B<br>Kmanop<br>=0.8 | ATENTIE Pozitie atribuita. Scarificarea macanica a pardoselelor existente din beton mozaicat pentru aderenta stratului superior (Hol, coridor) Kmanopera=0.8                                                                                                                                     | m2 | 256,200 |   |   |
| 214 | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu Grunt Supet Trade Primer (sau analogic) pentru suprafere cu nivel scazut de absorbtie (Hol, coridor)                                                                                                                                                     | m2 | 256,200 |   |   |
| 215 | CG56B                      | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Hol, coridor)                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 256,200 |   |   |
| 216 | CG47D                      | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)                                      | m2 | 256,200 |   |   |
| 217 | CG18A                      | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) (Hol, coridor)                       | m  | 167,500 |   |   |
|     |                            | <b>Capitolul 5.4. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |   |   |
| 218 | CF59D                      | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie. (Spatii locative, cabinete medicale, birouri)                                                                                                              | m2 | 638,360 |   |   |
| 219 | CF59D                      | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) (ATENTIE Gips-carton rezistent la umeditate) (Blocuri sanitare)                                                 | m2 | 102,300 |   |   |
| 220 | CF57A                      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                         | m2 | 740,660 |   |   |
| 221 | CJ04C                      | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                 | m  | 902,180 |   |   |
| 222 | CN53A                      | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 740,660 |   |   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6 | 7 |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---|---|
| 223 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 740,660 |   |   |
| 224 | CK29F    | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) (Holuri, coridoare)                                                                                                                                                                           | m2  | 256,200 |   |   |
|     |          | <b>Capitolul 5.5. Timplarie interioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |   |   |
| 225 | CK22A    | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet Inklusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC (ATENTIE, umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare )                                                                                                               | m2  | 18,000  |   |   |
| 226 | CK03A    | Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatie termica a tocului cu spuma de montaj - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)                                                                                                | m2  | 112,900 |   |   |
| 227 | CK33B    | Miner pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 58,000  |   |   |
| 228 | CK33C    | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 58,000  |   |   |
| 229 | CK25A    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Profil PVC minim 5 camere de e aer consolidat cu metal grosimea nu mai mica de 1.5mm, umplutura realizata din sandwici 24mm. (usi blocuri sanitare) | m2  | 43,200  |   |   |
| 230 | CK21D    | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi casa scarii, delimitare coridor)                                                                                                                  | m2  | 15,200  |   |   |
|     |          | <b>Capitolul 6. CASA SCARII 1,2,3</b><br><b>Capitolul 6.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |   |   |
| 231 | RpCJ35 A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (casa scarii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 695,200 |   |   |
| 232 | RpCP45 D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg  | 425,600 |   |   |
| 233 | RpCR34 A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe conducta de gunoi cu foehn de aer de temperatura inalta                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 63,160  |   |   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6 | 7 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| 234 | TrB05A 1-1  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m                                                                                                  | t  | 139,090 |   |   |
| 235 | TrI1AA0 1B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                        | t  | 139,090 |   |   |
| 236 | TsI50B5     | Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                   | t  | 139,090 |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 6.2. Tavan</b>                                                                                                                                                                      |    |         |   |   |
| 237 | CF59D       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (suprafete plane)                                          | m2 | 169,200 |   |   |
| 238 | CF59G       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (sub trepte)                                    | m2 | 141,000 |   |   |
| 239 | CJ04C       | Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul) | m  | 198,600 |   |   |
| 240 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                   | m2 | 310,200 |   |   |
| 241 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                         | m2 | 310,200 |   |   |
| 242 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)            | m2 | 310,200 |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 6.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                     |    |         |   |   |
| 243 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)                                                                                                                                                   | m2 | 695,200 |   |   |
| 244 | CF15A       | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                       | m2 | 695,200 |   |   |
| 245 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                   | m2 | 695,200 |   |   |
| 246 | CF50B       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                     | m2 | 695,200 |   |   |
| 247 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                     | m2 | 695,200 |   |   |
| 248 | CK18C       | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                    | m  | 185,400 |   |   |
| 249 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                         | m2 | 695,200 |   |   |
| 250 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic                                                                                                       | m2 | 695,200 |   |   |
| 251 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va                                      | m2 | 695,200 |   |   |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5       | 6 | 7 |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
|     |             | coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |   |   |
| 252 | CN20B       | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Conducta de gunoi)                                                                                                                                                                                                           | m2 | 63,120  |   |   |
| 253 | CH06A       | Mina curenta INOX montata pe suport de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX (Tipu si forma se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                      | m  | 101,200 |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 6.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |   |   |
| 254 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 218,900 |   |   |
| 255 | CG47D       | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)                                                               | m2 | 118,500 |   |   |
| 256 | CI24A       | Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)                                                                                                                                                                | m2 | 172,400 |   |   |
| 257 | CG18A       | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)                                                                  | m  | 297,500 |   |   |
| 258 | CK18C       | Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 358,000 |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 7. FERESTRE, USI BALCON</b><br><b>Capitolul 7.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |   |   |
| 259 | RpCO56 A    | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 737,280 |   |   |
| 260 | RpCJ35 A    | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (glafuri interioare)                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 431,780 |   |   |
| 261 | TrB05A 1-3  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                              | t  | 28,500  |   |   |
| 262 | TrI1AA0 1B1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1                                                                                                                                                                                                                    | t  | 28,500  |   |   |
| 263 | TsI50B5     | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                | t  | 28,500  |   |   |
|     |             | <b>Capitolul 7.2. Confectionarea si montarea ferestrelor, usilor balcon.</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |         |   |   |
| 264 | CK23B       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, (Toc fereasra din profil 5 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,5mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , sticla de tip Low-e, inclusiv furnitura necesara de tip MACO , | m2 | 688,470 |   |   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5             | 6 | 7 |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|---|---|
|     |          | VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |   |   |
| 265 | CK26A    | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (cu latimea de 350mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 482,500       |   |   |
| 266 | CK26B    | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (cu latimea de 200mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 482,500       |   |   |
| 267 | CK25A    | Usi confectionate din profiluri din mase plastice intr-un canat inclusiv armaturile si accesoriile necesare. Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm , Sticla dubla (4-16-4) de tip Low-et, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usi balcon) | m2 | 48,800        |   |   |
|     |          | <b>Capitolul 7.3. Glafuri interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |               |   |   |
| 268 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor (Betonogrun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 431,780       |   |   |
| 269 | RpCJ06 C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 1 257,40<br>0 |   |   |
| 270 | CF50B    | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Inclusiv sub pervaz)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 431,780       |   |   |
| 271 | CK18C    | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 1 257,40<br>0 |   |   |
| 272 | CF57A    | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 431,780       |   |   |
| 273 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 431,780       |   |   |
| 274 | CN06A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 431,780       |   |   |
|     |          | <b>Capitolul 7.4. Glafuri exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |               |   |   |
| 275 | CF61A    | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat : glafuri plane de ferestre si usi . ATENTIE ( se va folosi material be baza de ciment, prevazut pentru lucrari exterioare)                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 431,780       |   |   |
| 276 | CN53A    | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 431,780       |   |   |
| 277 | CN11A    | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 431,780       |   |   |
| 278 | RpCJ40 A | (ATENTIE pozitie atribuita ) Se va folosi doar utilajul AUTOTURN cu norma 1.44, pentru realizarea deschisurilor exterioare a ferestrelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 309,450       |   |   |

**Total:**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Total                         | lei      |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  |
| Transportarea materialelor    | 7,00 %   |
| Cheltueli de regie            | 14,50 %  |
| Beneficiu de deviz            | 6,00 %   |
| Total                         | 100,00 + |
| TVA                           | 20,00 %  |

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**

L.S.

Investitor

0