

mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Modernizarea retelelor

Intocmit in prețuri curente 08.10.2021

Valoarea de deviz 16 080,64 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,00
2	08-02-390-1	Canal de cablu, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100x60 mm	100 m	0,15
3	10-06-048-06	(Aplicativ) Pozarea cablurilor in canal de cablu: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg	100 m	0,15
4	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem/ cladiri: Cablu pe linie din stilpi, cadiri masa 1 m, kg, pina la: 2	100 m	1,85
5	10-06-055-01	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJIK"): Instalarea, montarea "YCCJIK" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 4	set	2,00
6	10-06-054-01	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 4	1 teren	1,00