

**Demolarea a imobilului cu nr
cad.0100209.249.01 din str . A .
Cosmescu, nr. 1 sec. Centru
mun. Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 02/2024

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
		1.1. Demontarea cladirii		
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3	4 322,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	5 661,820
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	380,336
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	380,336
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	30,254
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	177,202
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,322
Total				
Total Demontarea cladirii				
		1.2. Incarcarea si transportarea		
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	15,60
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	74,256
3	TsI51B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	2 500,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	190,000
4		Pimint lutos cat.2 fara cost	t	510,00
	01	Pimint lutos cat.2 fara cost	t	510,000
5		Pimint lutos cat.2 fara cost	t	1 100,00
	01	Pimint lutos cat.2 fara cost	t	1 100,000
6	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	5,90
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	28,084
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	760,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	57,760

1	2	3	4	5
Total				
Total Incarcarea si transportarea				
		1.3. Diverse		
8	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	3,90
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,276
9	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	3,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,505
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	12,726
10	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	3,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,375
11	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	2,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	36,000
Total				
Total Diverse				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				
Total Lucrari de demolare				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu