

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitala a incaperilor etajului 1 din incinta
sediului IP Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Birouri		
		1.1.1. Demolari		
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din panouri armstrong	m2	13,8000
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	55,6000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/pvc/aluminiu (usi)	m2	11,1000
4	RpCL22A	Desfacerea glafurilor din lemn de rasinoase	m	8,6000
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	0,4800
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	124,0000
		1.1.2. Tavan		
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,2000
		1.1.3. Pereti		
8	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	131,2000
9	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	9,5000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	140,7000
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	140,7000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	140,7000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	140,7000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
14	CK26B	Corniere din aluminiu, pentru nise la radiatoare (Nota : Suruburile se exclud)	m	16,0000
		1.1.4. Pardosea		
15	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor)	m2	55,6000
16	CG22A1 apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Nota : Buldozerul si centrala de beton se exclude)	m2	55,6000
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,6000
18	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	55,6000
19	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr.12mm, montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	55,6000
20	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (La usi)	m	3,6000
		1.1.5. Timplarie		
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,1000
22	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=350mm	m	8,6000
23	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,4800

1	2	3	4	5
		1.2. Saloane (4 buc)		
		1.2.1. Demolari		
24	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	133,6000
25	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/pvc/aluminiu (usi)	m2	7,8000
26	RpCL22A	Desfacerea glafurilor din lemn de rasinoase	m	13,6000
		1.2.2. Tavan		
27	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	132,0000
28		Brida metalica	buc	587,0000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	132,0000
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	132,0000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	132,0000
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,0000
33	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete PVC)	m	92,0000
		1.2.3. Pereti		
34	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	193,3000
35	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	21,2000
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	214,5000
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	214,5000

1	2	3	4	5
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	214,5000
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	214,5000
40	CK26B	Corniere din aluminiu, pentru nise la radiatoare (Nota : Suruburile se exclud)	m	32,0000
		1.2.4. Pardosea		
41	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Bariera contra vaporilor)	m2	133,6000
42	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Nota : Buldozerul si centrala de beton se exclude)	m2	133,6000
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	133,6000
44	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	133,6000
45	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	133,6000
		1.2.5. Timplarie		
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,8000
47	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=350mm	m	13,6000
		1.3. Incaperi auxiliare		
		1.3.1. Demolari		

1	2	3	4	5
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	48,2000
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,9000
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,3000
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/pvc/aluminiu (usi)	m2	5,2000
		1.3.2. Tavan		
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,2000
53		Brida metalica	buc	45,0000
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,2000
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,2000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,2000
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,2000
58	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete PVC)	m	21,8000
		1.3.3. Pereti		
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti (Norma de consum - 0,27 kg/m2)	m2	48,2000
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,2000
61	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (Ksalariu - 2; Kmateriale si utilaj - 5)	m2	48,2000
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	48,2000

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,2000
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,2000
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,2000
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,2000
67	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : Suruburile se exclud)	m	14,6000
		1.3.4. Pardosea		
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,3000
69	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	13,3000
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,3000
71	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,3000
72	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,8000
		1.3.5. Timplarie		
73	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,2000
		1.4. Coridor/Hol		
		1.4.1. Demolari		
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/pvc/aluminiu (usi)	m2	3,5000

1	2	3	4	5
75	RpCL22A	Desfacerea glafurilor din lemn de rasinoase	m	3,3000
76	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	78,4000
77	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Elemente decorative la pardosea)	m3	0,7000
78	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	78,4000
79	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	136,0000
		1.4.2. Tavan		
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	54,4000
		1.4.3. Pereti		
81	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	137,0000
82	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	13,7000
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,7000
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	150,7000
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,7000
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,7000
		1.4.4. Pardosea		
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea (Norma de consum - 0,27 kg/m2)	m2	87,1000
88	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	87,1000
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	87,1000

1	2	3	4	5
90	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 60*60cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	87,1000
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	78,4000
		1.4.5. Pandus		
92	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	54,0000
93	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,7500
94	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	1,5000
95	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	3,0000
96	CK26B	Banda antiderapanta cu cauciuc	m	2,0000
97	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil	m	6,0000
98	CK26B	Corniere din aluminiu la muchiile teracotei (Pentru platforma de dus)	m	6,0000
		1.4.6. Timplarie		
99	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,5000
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice b=350mm	m	3,3000
101	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	6,2000
		1.5. Blocuri sanitare (3 buc)		
		1.5.1. Demolari		
102	RpCM33E	Demontarea placajelor din PGC la tavan	m2	31,3000

1	2	3	4	5
103	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,8000
104	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	51,3000
105	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	33,2000
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/pvc/aluminiu (usi)	m2	3,6000
107	RpCO56C	Demontari: Vitraj din lemn	m2	36,8000
		1.5.2. Tavan		
108	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	31,3000
109		Brida metalica	buc	139,0000
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,3000
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,3000
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,3000
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,3000
		1.5.3. Pereti		
114	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC rezistent la umezeala cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	8,8000
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pe suprafata unde sa demolat teracota)	m2	51,3000
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,5000
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	78,5000

1	2	3	4	5
		inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor		
		1.5.4. Pardosea		
118	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Pentru platforma de dus)	100m2	0,0100
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pentru platforma de dus)	m2	2,0000
120	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	5,2000
121	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	32,1000
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	47,2000
123	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	33,2000
124	CK26B	Corniere din aluminiu la muchiile teracotei (Pentru platforma de dus)	m	12,0000
		1.5.5. Timplarie		
125	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,8000
126	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	28,0000
127	SC11A	Bara de sprigin din inox pentru persoane cu dizabilitati	buc	6,0000
		1.6. Sistemul de incalzire		
128	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	17,0000
129	RpIC33A	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii,	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 3/4"		
130	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	1,5000
131	RpIC02A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"	m	2,0000
132	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,0000
133	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	2,0000
134	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	2,0000
135	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara pretul radiatorului)	buc	17,0000
		1.7. Apeduct si Canalizare		
136	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,0000
137	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,0000
138	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	84,0000
139	RpIC33C	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2"	buc	6,0000
140	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	4,0000

1	2	3	4	5
141	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l	buc	1,0000
142	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	8,0000
143	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	6,0000
144	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	8,0000
145	RpCU06E1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	12,0000
146	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	14,0000
147	CL20A	Usita de revizie	buc	4,0000
148	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	34,0000
149	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	58,0000
150	IC53C	Racord PPR D. 32 x 1"	buc	6,0000
151	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	180,0000
152	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	92,0000
153	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	92,0000
154	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul	buc	16,0000

1	2	3	4	5
		de 1/2"		
155	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	6,0000
156	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6,0000
157	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,0000
158	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
159	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,0000
160	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	16,0000
161	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,0000
162	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	14,0000
163	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	16,0000
164	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,4000
		1.8. Ventilare		
165	RCsB29J	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K-3,6)		
166	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 110*110	buc	2,0000
		1.9. Deseuri		
167	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	32,0000
168	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	32,0000
169	TsI50A5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	32,0000
		2. Lucrari de montare		
170	08-03-605-1	Ventilator	buc	2,0000
171	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,0000
		3. Utilaj		
172		Ventilator Vents M 14 W 220 - 240 V 98 m3/h 2300 rot/min	buc	2,0000
173		Boiler electric V=100l (inclusiv dispozitivele de siguranta)	buc	1,0000