

Investitor
Obiect**Alimentarea cu apa a masivului locativ in comuna
Zirnesti,raionul Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-2-1
Sol fertil - Lucrari de constructii
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scoaterea stratului de sol fertil				
1	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Снятие растительного грунта бульдозером)	100 m3			
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100		
2	TsC22C 1,k-2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I(Перемещение на 20м - на озеленение)	100 m3			
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700		

Intocmit

(L.Capatina)

(funcția, semnătura)

Verificat

(P.Constantinova)

(funcția, semnătura)