

**Amenajarea spatiilor alocate p/u
inst. Tomografului Computerizat
cu replanificarea inc. la Spitalul
Raional Causeni "Ana si
Alexandru", teren cu nr.c.
2701205001,sit.in or.Causeni
Gagarin 54 .
Ob Nr.995**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta № 2-1-6

Sala de tomografie computerizata. Echipament electric de forta. Iluminat electric (marca EEF/IE)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructia generala				
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint				
1	TsC02B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II 120m	100 m3	0,33		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,67		
3	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,269		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручну)	m3	6,77		
5	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	33,67		
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
		Capitolul 2.1. Echipament electric				
6	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00		
7	08-03-57	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	23,00		

1	2	3	4	5	6	7
	5-1					
		Capitolul 2.2. Echipament pentru iluminare				
8	08-03-59 4-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (montare)	100 buc	0,15		
9	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (montare)	100 buc	0,05		
10	08-03-59 3-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala	100 buc	0,03		
11	Pret	Corp de iluminat cu lampi bactericide OBY 1x30	buc	3,00		
12	Pret	LAMPA BACTERICIDA ДБ-30-1	buc	3,00		
13	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete (montare)	100 buc	0,04		
14	08-01-08 1-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	0,07		
15	Pret	BUTON DE DIRIJARE "CIUPARCA", ROSU, 2CONTACTE DECONECTARE 24VAC	buc	2,00		
16	Pret	DISPOZITIV CU BUTOANE DE DIRIJARE CU INDICATOARE "ON+OFF" 24VAC	buc	1,00		
17	Pret	INDICATOR LUMINA ROSU, 24VAC	buc	2,00		
18	Pret	INDICATOR LUMINA ALB, 24VAC	buc	2,00		
		Capitolul 2.3. Cablu				
19	08-02-40 2-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m	0,81		
20	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,49		
21	08-02-41 2-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	2,70		
22	08-02-41 2-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,17		
23	08-02-41 2-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm ²	100 m	1,60		
24	Pret	Cablu БВГнг(А)-LSLTx 3x1,5mm ²	m	155,00		

1	2	3	4	5	6	7
25	Pret	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 4x1,5mm ²	m	25,00		
26	Pret	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 3x2,5mm ²	m	215,00		
27	Pret	Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRLSLTx 3x1.5mm ²	m	50,00		
28	Pret	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LSLTx 5x10mm ²	m	17,00		
29	Pret	Cablu ABBΓ _{HT} (A) 4x70mm ²	m	160,00		
30	Pret	Cablu KBBΓ _{HT} (A)-LSLTx 5x1,5mm ²	m	55,00		
31	08-01-08 2-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,08		
32	Pret	TERMINAL DE CABLU CU SECTIUNEA 10mm ²	buc	4,00		
33	Pret	TERMINAL DE CABLU CU SECTIUNEA 70mm ²	buc	4,00		
		Capitolul 2.4. Materiale				
34	08-02-40 6-1	Constructii metalice	t	0,06		
35	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,80		
36	Pret	Teava din polietilena gofra d=25mm	m	480,00		
37	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,17		
38	Pret	Teava din polietilena gofra d=32mm	m	17,00		
39	08-02-40 7-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,02		
40	Pret	Teava din otel d=50x2mm ГОСТ10704-76	m	2,00		
41	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (BC10-1-0-KБ)	100 buc	0,04		
42	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (BC10-2-0-KБ)	100 buc	0,04		
43	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC10-3-KБ)	100 buc	0,30		
44	Pret	RAMA UNIVERSALA PENTRU DOUA LOCURI ПГ-3-KБ	buc	15,00		
45	Pret	CUTIE DE CONEXIUNI, MONTARE ASCUNSA , IP20 92x92x45	buc	10,00		
46	Pret	CUTIE PENTRU INSTALARE 1 LOC, MONTARE ASCUNSA, IP20 68x45	buc	8,00		
47	Pret	CUTIE PENTRU INSTALARE 2 LOC, MONTARE ASCUNSA, IP20 KM40007	buc	15,00		
48	08-02-39 6-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,81		

1	2	3	4	5	6	7
49	Pret	Canal metalic - PLATOU CU CAPAC B=100mm, 3m, 1,2mm CLP10-050-100-120-3, 27 buc.	m	81,00		
50	Pret	SUPPORT PENTRU PLATOU K1160Y3	buc	50,00		
51	08-02-39 7-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,50		
52	Pret	PROFIL U, pentru instalarea suportului K1150Y3	buc	50,00		
Capitolul 2.5. Priza de pamint						
53	08-02-40 6-1	Constructii metalice	t	0,01		
54	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (D20, 1buc=5m) montare	10 buc	1,60		
55	Pret	Otel rotund, diametru 20 mm	m	80,00		
56	08-02-47 2-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (40x4)	100 m	1,20		
57	08-02-47 2-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (25x4)	100 m	0,40		
Capitolul 3. Utilaj						
Capitolul 3.1. Echipament electric						
58	Pretul firmei	ЩР _Н -363-0 36УХЛ3 PRO IP31 585x310x130mm	buc	1,00		
59	Pretul firmei	ЩР _Н -243-0 36УХЛ3 PRO IP31 460x310x130mm	buc	1,00		
60	Pretul firmei	SUPPORT FUZIBIL, GABARIT 1 ДП-35	buc	3,00		
61	Pretul firmei	FUZIBIL, GABARIT 1, In=250A ППНН-35	buc	3,00		
62	Pretul firmei	INTRERUPTOR DE PUTERE BH-32/4P/63A	buc	1,00		
63	Pretul firmei	INTRERUPTOARE AUTOMATE BA47-29/3P/ C20 cu PH47	buc	1,00		
64	Pretul firmei	INTRERUPTOARE AUTOMATE BA47-29/1P/ C16	buc	2,00		
65	Pretul firmei	INTRERUPTOARE AUTOMATE BA47-29/1P/ C10	buc	2,00		
66	Pretul firmei	INTRERUPTOARE AUTOMATE BA47-29/1P/ B10	buc	4,00		
67	Pretul	INTRERUPTOR DIFERENTIAL AD	buc	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	12/2P/16/30, 16A 30mA				
		Capitolul 3.2. Echipament pentru iluminare				
68	Pret	Corp de iluminat cu led cu dispozitiv de pornire 4000K 34W Incorporat OPL/R ECO LED595	buc	15,00		
69	Pret	Corp de iluminat cu led cu dispozitiv de pornire 4000K 34W Aplicat OPL/S ECO LED595	buc	5,00		
70	Pret	Corp de iluminat "Acces interzis, ard lampile bactericide" CCA 1001	buc	1,00		
71	Pret	Corp de iluminat "EXIT" CCA 1001	buc	3,00		