

**Renovarea trotuarelor pe
drumul de acces or.Soldanesti
(str.Independentii)**



Aprobat :
presedintele raionului Soldanesti
N.Dorogan

Formular nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 27-05-2019

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. TROTUARE Capitolul 1.1. Intersectia str.31August pina la intersectia cu str.Pacii.		
1	DG04B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	694,000
2	DG05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	356,880
3	RpCA01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate. avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	36,640
4	TsI50A3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	48,300
5	TsH05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	91,100
6	TsD05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,360
7	DE10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(B1 100cmx18cmx30cm)	m	693,480
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15	m	677,340

1	2	3	4	5
	п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,(B5 50cmx6cmx20cm)		
9	DA12A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	57,100
10	DE17B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Placi 20cmx10cmx6cm)	m2	511,230

Termen de executie: doua luni de la semnarea contractului.

Seful SCGCD

V. Iurcu
(functia, semnatura, numele, prenumele)

V.Iurcu

