

**Lucrari de alimentare cu energie  
 electrica a iluminatului pietonal  
 din mun.Chisinau ,bd  
 Dacia(partea II),tronsonul  
 str.Independentei-str.Valea  
 Crucii**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 15/02/2023-IEE-SE**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de onstructie</b>		
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala	buc	19,000
2	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	15,000
3	Pretul firmei	Pilon metalic H=4m CC 4m 60/116/3mm	buc	15,000
4	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	4,000
5	Pretul firmei	Pilon metalic H=6m CC 6m 60/144/3mm	buc	4,000
6	Pretul firmei	Ancore 1.1 M8x970 BCm3nc2	buc	76,000
7	Pretul firmei	Piulita M18	buc	152,000
8	Pretul firmei	Saiba grover M18	buc	76,000
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20	m3	1,800
10	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1.5m , teren foarte tare	m3	153,000
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena:Executarea conductelor din tevi de polietilena PE diam.110	1 km	0,240
12	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de	1 km	0,570

1	2	3	4	5
		polietilena:Executarea conductelor din tevi de polietilena PE diam90 (PEND)		
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3,100
14	Pretul furnizor	Nisip	m3	19,000
15	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	38,000
16	TsD18D	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	38,000
17	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3,100
18	404-23	Caramida	buc	1 240,000
19	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	0,700
20	33-04-014-2	Montarea corp de iluminat	buc	19,000
21	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Lucrari de defrisare)	100m2	0,050
22	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metalici pe cablu CIII)	set	3,000
23	08-01-013-2	Priza de pamint monopolara, tensiune 330 kV(Punerea la pamint a LST din oxizi metalici)	set	1,000
24	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,960
25	Pretul firmei	Tub gofrat in fundatii ПЕВД d=90mm	m	310,000
		<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>		
26	08-02-396-1	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m(canal metalic 50x50 pozat pe constructii)	100 m	0,030
27	Pret furnizor	Canal -cablu metalic 50x50 mm	m	3,000

1	2	3	4	5
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu de tip АПВБ6ШВ in tub gorugat)	100 m	3,100
29	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg АПВБ6ШВ	100 m	3,100
30	08-02-410-3	Teava din polietilena, in fundatii tub PE	100 m	3,100
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(Montare consola)	buc	15,000
32	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat VVGng 3x1.5mm <sup>2</sup> in teava consolei)	100 m	1,100
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(Montare dulapuri din metal)	buc	1,000
34	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii(In interiorul pilonilor)	buc	19,000
35	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii	buc	1,000
36	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	1,000
37	Pretul firmei	Manson de cuplare 4СПП-1(16-25)	buc	1,000
38	Pretul firmei	Clema de perforare p/u cablu СИП P2x95	buc	4,000
39	08-02-159-1	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	38,000
40	Pretul	Manusa termo 5ТПИ 5x25mm <sup>2</sup>	buc	38,000
41	08-02-411-2	Pozare tub metalic gofrat d50mm izolat	100 m	0,050
42	Pret furnizor	Tub metalic gofrat izolat diam 50	m	5,000
43	Pretul firmei	Tub termoretractabil negru	m	1,000
44	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,010
45	Pretul	Banda de legatura din otel 40x4 mm	m	1,000

1	2	3	4	5
46	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	2,000
47	Pretul firmei	Otel rotund D=20mm	kg	44,460
48	Pretul firmei	Otel rotund D=16mm	kg	7,900
49	Pretul firmei	Otel rotund D=10mm	m	10,000
50	Pretul firmei	Lenta metalica 20x0.7mm F2007	m	10,000
51	Pretul firmei	Scoaba p/u lenta metalica A200	buc	10,000
52	Pretul firmei	Consola cu un brat 1x100cm	buc	15,000
53	Pretul	Cablu АПВБШВНГ-5x25mm <sup>2</sup>	m	440,000
54	Pretul firmei	Cablu АBBГНГ-4x25mm <sup>2</sup>	m	10,000
55	Pretul firmei	Cablu HO7RNF- -3x1,5mm <sup>2</sup>	m	110,000
56	Pretul firmei	Cleme ZNI-50	buc	95,000
57	Pretul firmei	Sina DIN 35mm metal	buc	1,000
58	Pretul firmei	Sina PEN	buc	1,000
59	Pretul firmei	Sina PE	buc	1,000
60	08-02-412-3	Introducerea conductorilor cu un singur fir si un strat izolator de policlorura de vinil, in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,050
61		Conductor cu un singur fir ПБ1-0.66 sec. 6,0mm <sup>2</sup>	m	5,000
		<b>Capitolul 3. Utilaj</b>		
62	Pretul firmei	Cutie metalica ШМП-2 ,	buc	1,000
63	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29, 2P, B 2A	buc	19,000
64	Pretul firmei	Intrerupator automat BA47-29, 3P B25A	buc	1,000
65	Pretul firmei	Limitator de supratensiune 280V SE45.328-10	buc	3,000
66	Pretul firmei	Corp de iluminat tip LED 30W, 230V, 50Hz	buc	15,000
67	Pretul firmei	Corp de iluminat tip LED 100W, 230V, 50Hz culoare rosie pentru „zebra,,	buc	4,000

Proiectant

---

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**L.S.**