

Объект 17/20и.
с.Чёшмякюю, Примария

(Наименование объекта)

Formular Nr.1
WinCmeta

Перечень объемов работ № 2-1

**Устройство ограждений на новом и старом кладбище из евросетки и
сооружение бювета.**

(наименование работ)

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Ограждение нового кладбища. Лобшая=508,0м. Ограждение из европанелей 1.85(h)x2,50м. (оцинкованная проволока d 5мм. с рёбрами жёсткости) по метал. стойкам из проф.трубы 80x80x3 мм, включая 3 калитки 0,9x1,75(h)м		
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	5,05
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под бетонный фундамент стоек забора, 0,25x0,25x0,7м. - 208шт.	m3	9,10
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 80x80x3, L=2,4м, шаг 2.5 м. - 208 шт. - 3584,26 кг, включая заглушки на стойки	kg	3 626,03

1	2	3	4	5
		из полосовой стали 80х3мм.- 16,64м.- 41,77кг		
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Устройство опалубки надземной части фундамента стоек - 0,2м. (0,25х0,25м) - 208 шт	m2	41,60
5	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных оснований на 20 см. от земли и 60 см. в земле, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса M150) 0,25х0,25х0,9м - 208 шт.	m3	11,70
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Рама забора проф.трубы 40х20х2 мм, в 2 ряда - 1016,0 м.п., для крепления сетки	kg	1 727,20
7	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из евросетки d 5мм. 1.85(h)х2,5 м. с рёбрами жёсткости по установленным столбам на сварке и саморезах *норма расхода евросетки - 1.85м/м	m	505,30
8	CK14A	Установка металлических сварных ворот 4,0х2,0 м (из 2-х секций) с элементами худ.ковки с рамами из стального профиля, включая необходимые аксессуары	m2	8,00
9	CK14A	Установка готовой металлической калитки (2,0х0,9м) с художественной ковки с рамами из стального профиля включая необходимые	m2	5,40

1	2	3	4	5
		аксессуары		
10	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска и грунтовка металлических стоек, масляной краской в 2 слоя)	m2	275,80
		Capitolul 2. Ограждение старого кладбища. Лобная=76,0м. Ограждение из европанелей 2.5x1.85(h)м. (оцинкованная проволока d 5мм. с рёбрами жёсткости) по метал. стойкам из проф.трубы 80x80x3 мм, включая 1 калитку (кованную) 0,9x2.0(h)м		
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu bulldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибулдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	0,76
12	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под бетонный фундамент стоек забора, 0,25x0,25x0,7м. - 31шт.	m3	1,36
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 80x80x3, L=2,4м, шаг 2.5 м. - 31 шт. - 556,45 кг, включая заглушки на стойки из полосовой стали 80x3мм.- 2,48м.- 6,22кг	kg	562,67
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка	m2	6,20

1	2	3	4	5
		из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Устройство опалубки надземной части фундамента - 0,2м. (0,25x0,25м) - 31шт		
15	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных оснований на 20 см. от земли и 30 см. в земле, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса M150) 0,25x0,25x0,9м - 31шт.	m3	1,74
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Рама забора из проф.трубы 40x20x2 мм, в 2 ряда - 152,0 м.п., для крепления сетки,	kg	263,60
17	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из евросетки d 5мм. 1.85(h)x2,5 м. с рёбрами жёсткости по установленным столбам на сварке и саморезах *норма расхода евросетки -1.85м/м.п.	m	76,00
18	CK14A	Установка готовой металлической калитки (2,0x0,9м) с художественной ковкой с рамами из стального профиля включая необходимые аксессуары)	m2	1,80
19	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска и грунтовка металлических стоек, масляной краской в 2 слоя)	m2	41,10
		Capitolul 3. Продолжение участка ограждения L=100.0м		
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-	100m2	1,00

1	2	3	4	5
		80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "ВОВСАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)		
21	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) Разработка грунта под бетонный фундамент стоек забора, 0,25x0,25x0,7м. - 40шт.	m3	1,75
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Стойки забора из проф.трубы 80x80x3, L=2,4м, шаг 2.5 м. -40 шт. - 689,28 кг,	kg	689,28
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Устройство опалубки надземной части фундамента - 0,2м. (0,25x0,25м) - 40 шт	m2	8,00
24	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных оснований на 20 см. от земли и 60 см. в земле, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса	m3	2,25

1	2	3	4	5
		M150) 0,25x0,25x0,9м - 40 шт.		
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Рама забора проф.трубы 40x20x2 мм, в 2 ряда -200,0 м.п., для крепления сетки	kg	282,00
26	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения из евросетки d 5мм. 1.85(h)x2,5 м. с рёбрами жёсткости по установленным столбам на сварке и саморезах *норма расхода евросетки - 1.85м/м	m	100,00
27	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска и грунтовка металлических стоек, масляной краской в 2 слоя)	m2	61,20
		Capitolul 4. Устройство бювета		
28	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	0,28
29	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier (Укладка бутобетона класса C5/4(Bc5/Bc75) в фундаменты, цоколи, подпорные стены. приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)	m3	0,42
30	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea	m3	0,81

1	2	3	4	5
		manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка средней сложности из кирпича размером 250x120x65 мм, наружных стен с расшивкой швов, с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой этажа до 4 м)		
31	CI03A	Placaje cu caramida din argila arsa pentru placaj aplicate cu mortar de ciment-var M 100-T, inclusiv placarea glafurilor, rostuirea si curatarea cu acid azotic, executate in cimp contnuu cu caramizi format 115 mm.....(Облицовка из обожженного кирпича, на цементно-известковом растворе М 100-Т, включая облицовку откосов, заделку швов и чистку азотной кислотой, со швами вразбежку, из половинок кирпича и уголками, сплошная, из кирпича 115x60x60мм) Облицовка цоколя клинкерной плиткой *Нормы расхода на 1м2 приняты: плитка клинкерная 1,0м2/м2, вода 0,01м3/м2, рабочий 5 чел.ч/м2	m2	0,60
32	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	0,70
33	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,04
34	SA01C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 1" (Прокладка оцинкованных труб, в промышленных строениях, диаметр 1") Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,02	m	2,00
35	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Кран для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч для инвалидов, диаметр 1/2") Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,00	buc	1,00
36	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare,	m	2,00

1	2	3	4	5
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 75 мм)		
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) Заливка ЦПР верха подпорных стен бювета для защиты от дождя	m2	1,20