

**Achizitionarea serviciilor de modificare a proiectului cu
actualizarea "Apeductul magistral pentru localitatiile
Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici r-nul
Singerei din conducta Balti-Singerei**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 1P-2021 9303

Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV, L=0,015 km

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Монтажные работы		
1	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,02
	1	Muncitor	h-om	1,244
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0036
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,084
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,54
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,016
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,003
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,302
2	08-02-411-3	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm (металлорукав Д80мм)	100 m	0,06
	1	Muncitor	h-om	2,148
	802080	Металлорукав д80мм	m	6,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00013
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00018
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00309
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,063
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,308
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,308
	5009031	Scoabe	10 buc	1,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,60
	5009070	Racordari	10 buc	0,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0216
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,074
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3012
Прямые затраты				
Asigurarrea sociala				
Транспорт				
Заготовительно-складские расходы				

Накладные расходы				
Итого				
Сметная прибыль				
Total Монтажные работы				
		2. Строительные работы		
3	33-04-008 -3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV АВВГТ сеч. 5х50мм2	1 km	0,015
	1	Muncitor	h-om	0,5235
	29283805500	Кабель АВВГТ сеч. 5х50мм2	m	15,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,0486
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,0354
4	34-02-064 -1	Montarea stilpilor de reazem pentru retele telefonice: de o pereche трубостойка H=2,0m Д80мм	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	3,17
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,00008
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00015
	101-0814	Sirma de otel, continut redus de carbon, destinatie generala, zincata, diametru 6,0-6,3 mm	t	0,0003
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,50
	110-021280	Stilpi de reazem telefonici cu traverse, piese forjate si buloane pentru fixare, de o pereche Трубостойка Д80мм H=2,0м	buc	1,00
5		Зажим К296	buc	1,00
	55102296	Зажим К296	buc	1,00
6		Зажим К687	buc	1,00
	55102687	Зажим К687	buc	1,00
7		Зажим К867	buc	4,00
	55102867	Зажим К867	buc	4,00
8		Анкерный зажим ПА1500	buc	2,00
	23261500	Анкерный зажим ПА-1500	buc	2,00
9		Кронштейн СА 1500	buc	2,00
	12301500	Кронштейн СА 1500	buc	2,00
Прямые затраты				
Asigurarea sociala				
Transport				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltuieli de rejie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Строительные работы				

Total deviz:
Inclusiv salariu