

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4
Sistemul electric interior

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de construcție		
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pînă la 5 cm în pereți din zidărie de cărămidă de 50x45mm	m	1 800,000
2	RpCU07D	Matarea santurilor în pereți de pînă la 50 cm ² , după instalații sau consolidări	m	1 800,000
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din zidărie de cărămidă, de 16 - 25 cm grosime	buc	54,000
4	RpCU07A	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ipsos, după instalații sau consolidări	buc	54,000
		Capitolul 2. Lucrări de montare		
5	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tîrî : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desființare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc	176,000
6	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv țije și globurile	buc	146,000
7	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adîncime, mm, pînă la 1200x600x500 III-MII-6-0 (IP54) 1200x750x300mm	buc	1,000
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BP32И-31B71250 100A	buc	1,000
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47-29/1/B/10	buc	4,000
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA 47-29/3/B/25	buc	6,000
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,000

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, PH47/1P		
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ЩРВ-36з-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc	1,000
13	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P 63A	buc	1,000
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12М-2р С16А 30mA	buc	7,000
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	5,000
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ЩРВ-24з-1 36 (IP31) 405x320x120mm	buc	1,000
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	1,000
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12М-2р С16А 30mA	buc	6,000
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	3,000
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ЩРВ-18з-1 36 (IP31) 275x450x120mm	buc	1,000
21	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	1,000
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12М-2р С16А 30mA	buc	5,000
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ЩРВ-18з-1 36 (IP31) 275x450x120mm	buc	1,000

1	2	3	4	5
24	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	1,000
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	8,000
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ИПБ-183-1 36 (IP31) 275x450x120mm	buc	1,000
27	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	1,000
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	5,000
29	08-03-593-6	Corp de iluminat Led 1x18W IP54 (LSP-1x18)	100 buc	0,240
30	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 1x18W IP54 (CCA1001)	100 buc	0,180
31	08-03-594-10	Corp de iluminat JΠO LED, 2x18W IP31	100 buc	1,060
32	08-03-594-10	Corp de iluminat JΠO LED, 1x18W IP31	100 buc	0,150
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	9,000
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	8,600
35	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,300
36	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,100
37	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,100
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara	100 m	17,900

1	2	3	4	5
		pina la 6 mm2		
39	Pret de piata	Cablu BBΓHG-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	15,000
40	Pret de piata	Cablu BBΓHG-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m	1 020,000
41	Pret de piata	Cablu BBΓHG-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	1 100,000
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolar de 10 A, IP20; BC10-1-0-KБ	buc	38,000
43	RpEE01A	Montarea interupatoarelor monopolar de 10 A, IP54;	buc	3,000
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC10-3KB	100 buc	0,600
45		Cutie pentru priza si intrerupator KM40002	buc	41,000
46		Cutie pentru priza si intrerupator KM41001	buc	60,000
47		Sina 3L+PEN4*11	buc	5,000
48		Sina ШНИ-8x12-24У2-ж	buc	10,000
49		Din рейка (20cm)	buc	5,000
		Capitolul 3. Utilaj		
50		Panou de distributie ЦМП-6-0 (IP54) 1200x750x300mm	buc	1,000
51		Panou de distributie ЦРВ-36з-1 36 (IP31) 550x320x120mm	buc	1,000
52		Panou de distributie ЦРВ-24з-1 36 (IP31) 405x320x120mm	buc	1,000
53		Panou de distributie ЦРВ-18з-1 36 (IP31) 275x450x120mm	buc	3,000
54		Automat ВР32И-31В71250 100А	buc	1,000
55		Automat ВА47-29/1/В/10	buc	12,000
56		Automat ВА 47-29/3/В/25	buc	6,000
57		Automat РН47/1Р	buc	1,000
58		Automat ВН32-3Р-63А	buc	5,000
59		Automat АД12М-2р С16А 30mA	buc	18,000
60		Automat ВА47-29/1/С/16	buc	13,000

1	2	3	4	5
61		Lampa LED 18W 600mm	buc	580,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.